福建省

房屋建筑与装饰工程概算定额（征求意见稿）

FJGD01-2023

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

主编单位：福建省建设工程造价总站

施行日期：2024 年 月 日

征求意见稿

征求意见稿

总 说 明

一、《福建省房屋建筑与装饰工程概算定额》(FJGD01-2023)(以下简称本定额)包括：土石方工程、地基处理与基坑支护工程、桩基础工程、砌筑工程、现浇混凝土结构工程、屋面及防水工程、门窗工程、室内装饰工程、保温、隔热工程、外墙装饰工程、其他工程、措施项目，共十二章。

二、本定额以《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）（以下简称《预算定额》）为基础，参考有代表性工程的初步设计图纸、施工方案、概算资料等编制。

三、本定额适用于我省行政区域内新建、扩建和改建的房屋建筑与装饰工程初步设计阶段的概算编制与审核，初步设计图纸深度应满足建筑工程设计文件编制深度规定。

四、本定额与《福建省房屋建筑与基础设施工程概算编制办法》（2023 版）（以下简称《概算编制办法》）配套实施，是确定和控制建设项目投资、编制固定资产投资计划、控制施工图设计和施工图预算、项目实施全过程造价控制管理、衡量设计方案经济合理性和优化设计方案以及考核建设项目投资效果的依据，不作为确定工程发承包招标控制价、合同价和工程结算的依据。

五、本定额包括完成规定计量单位所需的人工、材料、机械的用量和基价，其他有关费用应当按照《概算编制办法》规定编制。

六、本定额的材料、施工机械消耗量

1.本定额仅体现主要材料和主要机械台班的用量，用量少的材料与机械台班均并入其他材料费与其他机械费，以“元”体现。

2.本定额的主要材料、成品与半成品材料的材质、规格型号，以及体现的混凝土、砂浆等半成品材料的强度等级、配合比、浇筑方式、搅拌方式等与设计不同的，除各章节另有规定外，均按照设计要求换算。

七、本定额的基价

1.人工费基价按照《预算定额》人工费基价乘以人工费指数 1.2075 计算，编制项目概算时按项目当地当时的人工费指数进行调整。

2.材料费基价、施工机械台班使用费基价，按照福州市 2023 年平均价格信息计算，均为含税价。计算不含税价格时，定额中以“元”为单位的其他材料费、其他机械费的不含税金额，按基价乘以系数 0.92 计算。

八、本定额是按建筑物檐高 100m 以内编制的。当建筑物檐高超过 100m 时，相应定额按以下规定计算超高施工降效费。

（一）新建建筑物的超高施工降效费，按降效项目的人工费、机械台班消耗量乘以下表相应的降效率计算。降效项目包括建筑物基础以上的全部项目，不包括土石方、室内垫层、室外工程、地下室（含顶板）、垂直运输、加压水泵费、各类构件的水平运输及各项脚手架。同一建筑物檐高不同时，可以按建筑高度垂直区分的建筑物超高施工增加费区分不同高度分别计算；难以按建筑高度垂直区分的建筑物超高施工增加费按地面以上建筑面积加权平均计算。

建筑物檐高	120m 以内	140m 以内	160m 以内	180m 以内	200m 以内	200m 以上
人工降效（%）	3.58	4.23	4.88	5.53	6.18	6.83
机械台班降效（%）	13.75	16.25	18.75	21.25	23.75	26.25

征求意见稿

（二）单独发包的建筑装饰装修工程，建筑物层数超过 30 层时，按以下规定计算超高施工降效费：

1、部分楼层装饰装修的建筑物，根据超高项目所在楼层以超高项目的人工费乘以下表的降效率：

所在楼层	30-35 层	36-40 层	41-45 层	46-50 层	51-55 层	55 层以上
人工降效（%）	7.15	8.45	9.75	11.05	12.35	13.65

2、全部楼层装饰装修的建筑物 ，根据地上建筑层数以室外地坪以上全部项目的人工费乘以下表的降效率：

所在楼层	30-35 层	36-40 层	41-45 层	46-50 层	51-55 层	55 层以上
人工降效（%）	5.36	6.34	7.31	8.29	9.26	10.24

九、本定额的工作内容仅列出主要内容或施工过程，施工工序虽未说明，但均已包括在定额内。

十、本定额总说明及各章节说明，主要针对有关综合内容、定额换算以及与《预算定额》差异之处，有关构件概念、费用组成等与《预算定额》相同内容等不再详述。

十一、本定额未编列的项目套用其他专业概算定额或现行各专业预算定额，仍然缺项的按市场价格自行补充。

十二、本定额中遇到两个或两个以上系数时按连乘法计算。

十三、本定额中注有“××以内”或“××以下”者，均包括“××”本身；“××以外”或“××以上”者，均不包括“××”本身。

十四、本定额由福建省建设工程造价总站负责管理和解释。

征求意见稿

第一章 土石方工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、平整场地与沟槽、基坑、一般土石方的划分

1.深度在 30cm 以内的就地挖、填土及平整为平整场地。

2.底宽≤7m，且底长＞3 倍以上底宽为沟槽。

3.底长≤3 倍底宽，且底面积≤150 ㎡ 为基坑。

4.不在上述范围的为一般土石方。

二、干土、湿土、淤泥的划分

以地质勘察资料描述为准，土壤含水率<25%的为干土；土壤含水率≥25%、不超过液限的为湿土；含水率超过液限的为淤泥质土或淤泥。

三、依据国家标准《工程岩体分级标准》GB/T 50218-2014 和《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009 年版）定义，岩石分类见下表：

岩石分类表

岩石分类		饱和单轴抗压强度 Rc（MPa）	代表性岩石	开挖方法
极软岩		≤5	1.全风化的各种岩石； 2.强风化的软岩； 3.各种半成岩	部分用手凿工具、部分用爆破法开挖
软质岩	软岩	5～15	1.强风化的坚硬岩； 2.中等（弱）风化—强风化的较硬岩； 3.中等（弱）风化的较软岩； 4.未风化的泥岩、泥质页岩、绿泥石片岩、娟云母片岩等	用风镐和爆破法开挖
	较软岩	15～30	1.中等（弱）风化—强风化的坚硬岩； 2.中等（弱）风化的较硬岩； 3.未风化—微风化的：凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、砂质页岩等	用爆破法开挖
硬质岩	较硬岩	30～60	1.中等（弱）风化的坚硬岩； 2.未风化～微风化的：熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质砂岩、粗晶大理岩等	
	坚硬岩	＞60	未风化～微风化的：花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、硅质板岩、石英岩、硅质胶结的砾岩、石英砂岩、硅质石灰岩等	

征求意见稿

四、平整场地定额综合了场地平整、除草皮。定额内未包括挖树根、排除障碍物，按照地质勘察资料另行计算。挖填土方厚度超过 30cm 的，除了全部按照挖填土方计算工程量外，仍应计取平整场地费用。

五、挖土方定额综合了机械为主开挖和人工辅助开挖（包括清底、切边、修整底边和修整沟槽底坡度），其中：

1.挖一般土方和沟槽基坑土方定额综合了一、二类土、三类土、四类土。

2.挖土深度超过 4m 的，定额中综合了通常采用的施工便道。

3.定额中未包括场内运输、基坑与边坡支护、现场障碍物清除（如孤石、旧基础等）、施工前原有地表水排除以及地下常水位以下的施工降水，应另行计算。

4.土方开挖地点处于交通管制区域白天无法外弃土方的，考虑场内盘土或夜间挖土施工，相应挖土方定额乘以系数 1.2。

5.挖一般土方和沟槽基坑土方定额按开挖干土编制，开挖湿土时，相应定额人工乘以系数 1.18，机械乘以系数 1.15。

6.在同一沟槽、基坑内存在干土和湿土的，工程量分别计算，按照沟槽、基坑的全深套用相应定额。

六、挖石方定额综合了石方切割或破碎、人工清石渣，其中：

1.定额中未包括石方场内运输，应另行计算。

2.采用爆破方法施工的，执行相应国家定额。

3.液压锤破碎混凝土时套用液压锤破碎石方较硬岩定额，液压锤破碎钢筋混凝土时套用液压锤破碎石方坚硬岩定额，液压锤破碎坑槽内岩石、混凝土及钢筋混凝土时按相应定额乘以系数 1.3。

七、套用运土方、运石方定额，遇下列情形时，按下列规定计价：

1.土方外运定额按运干土编制，外运湿土的，定额人工乘以系数 1.18，机械乘以系数 1.15；湿淤泥直接外运的，机械乘以系数 1.5。

2.土（石）方外运运距，应根据工程项目地点，选择就近的卸土点（消纳场），合理确定土方外运运距。

3.定额中的渣土收纳费按照 25 元/m³ 编制，应根据工程项目所在地的规定或市场实际调整。

4.因交通管制引起的运距变化或额外费用，应另行计算。

八、计算土方回填工程量时，应考虑现场开挖土方就地利用因素，合理确定土方回填和外运数量。同时，按照设计要求并结合工程项目以及所在地实际情况，合理选择回填材料。

九、计算土石方挖、运、填工程量时，按下表进行折算。

土石方体积折算系数表

名称	虚方体积	松填体积	天然密实体积	压（夯）实后体积
土方	1.30	1.08	1.00	0.87
石方	1.54	1.31	1.00	1.087
块石	1.75	1.43	1.00	(码方)1.67
砂夹石	1.07	0.94	1.00	

注：土方虚方是指未经碾压，堆积时间≤1 年的土壤。

征求意见稿

工程量计算规则

一、平整场地工程量，按建筑物首层面积以“㎡”计算。建筑物地下室结构外边线超出首层结构外边线的，其超出部分的工程量并入计算。

二、挖土方

1.挖一般土方工程量，按天然密实体积（自然方）以“㎥”计算，不扣除桩本身所占的体积，其中：

（1）初步设计已明确基坑支护方案的，按设计图示尺寸的体积计算。

（2）初步设计未明确基坑支护方案的，按地下室外墙外边线外扩 2m 工作面后所包围的面积乘以基坑高度计算。

（3）采用地下连续墙作为建筑物地下结构外墙的，按地下连续墙所包围的面积乘以高度计算。

（4）以上第（2）（3）点所述“高度”，按设计图示地下室底板垫层底部标高至室外设计标高的高度计算。

2.地下室底板以下沟槽基坑土方工程量，按基底长度和宽度每边各加 0.8m 工作面后的面积乘以设计图示深度的天然密实体积（自然方）以“㎥”计算。非地下室底板下部基础沟槽、基坑开挖土方工程量按基底长度和宽度每边各加 1.2m 工作面后的面积乘以设计图示深度的天然密实体积（自然方）以“㎥”计算。

三、挖石方

1.切割机切割石方、液压锤破碎石方、静力裂解破碎石方工程量，以沟槽、基坑的基底长度和宽度每边各加 1m 工作面的面积乘以设计图示深度的天然密实体积以“㎥”计算。

2. 风镐破碎孤石、破碎混凝土、钢筋混凝土工程量，按其体积以“㎥”计算。

四、运土方、运石方工程量，按天然密实度体积计算，外运工程量按挖方总体积减去回填土（折合天然密实体积）以“㎥”计算。

五、回填工程量，按挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的建筑物、基础（含垫层）以“㎥”计算。

六、场地总体土方工程量，按用地面积乘以室外自然地面标高至设计室外地坪标高的高度计算。

征求意见稿

1.1 平整场地

工作内容： 场地平整，除草皮。　　计量单位:㎡

定额编号				G0101001
项目				平整场地
工料机基价（元）				3.15
其中	人工费基价（元）			1.39
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			1.76
名称		单位	单价	数量
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00038
	履带式推土机 功率105kW	台班	1052.02	0.00071
	其他机械费	元	1.00	0.42000

1.2 挖土方

工作内容： 开挖土方。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101002
项目				土方开挖
				一般土方
				挖土深度
				4m以内
工料机基价（元）				5.28
其中	人工费基价（元）			2.12
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			3.16
名称		单位	单价	数量
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00201
	其他机械费	元	1.00	0.18000

征求意见稿

工作内容： 开挖土方、修施工便道。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101003	G0101004	G0101005
项目				土方开挖		
				一般土方		
				挖土深度		
				8m以内	15m以内	15m以外
工料机基价（元）				9.88	17.26	47.89
其中	人工费基价（元）			3.12	5.10	8.73
	材料费基价（元）			2.80	7.00	28.00
	施工机具使用费基价（元）			3.96	5.16	11.16
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	2.80000	7.00000	28.00000
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00201	0.00201	0.00201
	其他机械费	元	1.00	0.98000	2.18000	8.18000

工作内容： 开挖土方（淤泥流砂）。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101006
项目				土方开挖
				沟槽基坑土方
				挖土深度
				4m以内
工料机基价（元）				5.98
其中	人工费基价（元）			2.67
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			3.31
名称		单位	单价	数量
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00211
	其他机械费	元	1.00	0.18000

工作内容： 开挖土方（淤泥流砂）。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101007
项目				土方开挖
				淤泥流砂
工料机基价（元）				18.08
其中	人工费基价（元）			9.14
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			8.94
名称		单位	单价	数量
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00599

征求意见稿

1.3 挖石方

工作内容： 切割石方，人工清石渣。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101008	G0101009	G0101010
项目				石方开挖		
				切割机切割		
				一般石方		
				较硬岩	软质岩	坚硬岩
工料机基价（元）				232.68	153.32	316.95
其中	人工费基价（元）			117.33	61.17	179.82
	材料费基价（元）			49.42	39.13	59.56
	施工机具使用费基价（元）			65.93	53.02	77.57
名称		单位	单价	数量		
材料	刀片（D3200、D2400）综合	片	19800.00	0.00190	0.00150	0.00230
	其他材料费	元	1.00	11.80000	9.43000	14.02000
机械	其他机械费	元	1.00	65.93000	53.02000	77.57000

工作内容： 切割石方，人工清石渣。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101011	G0101012	G0101013
项目				石方开挖		
				切割机切割		
				坑（槽）石方		
				软质岩	较硬岩	坚硬岩
工料机基价（元）				226.36	318.27	400.33
其中	人工费基价（元）			92.71	149.78	206.78
	材料费基价（元）			57.17	72.53	82.76
	施工机具使用费基价（元）			76.48	95.96	110.79
名称		单位	单价	数量		
材料	刀片（D3200、D2400）综合	片	19800.00	0.00220	0.00280	0.00320
	其他材料费	元	1.00	13.61000	17.09000	19.40000
机械	其他机械费	元	1.00	76.48000	95.96000	110.79000

征求意见稿

工作内容： 破碎石方，人工清石渣。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101014	G0101015	G0101016	G0101017	G0101018
项目				石方开挖				
				液压锤破碎				
				极软岩	软岩	较软岩	较硬岩	坚硬岩
工料机基价（元）				53.56	63.87	88.43	118.55	161.73
其中	人工费基价（元）			18.96	19.60	21.10	22.95	25.58
	材料费基价（元）			-	-	-	-	-
	施工机具使用费基价（元）			34.60	44.27	67.33	95.60	136.15
名称		单位	单价	数量				
机械	履带式液压挖掘机(带液压锤) HM960	台班	1860.00	0.01860	0.02380	0.03620	0.05140	0.07320

工作内容： 破碎石方，人工清石渣。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101019	G0101020	G0101021	G0101022
项目				石方开挖			
				静力裂解破碎			风镐破碎
				较软岩	较硬岩	坚硬岩	孤石
工料机基价（元）				161.95	250.04	307.42	351.15
其中	人工费基价（元）			87.02	151.43	191.20	215.88
	材料费基价（元）			21.20	20.73	19.84	0.48
	施工机具使用费基价（元）			53.73	77.88	96.38	134.79
名称		单位	单价	数量			
材料	膨胀剂	kg	0.80	23.52000	21.76000	19.58400	-
	其他材料费	元	1.00	2.38000	3.32000	4.17000	0.48000
机械	其他机械费	元	1.00	53.73000	77.88000	96.38000	134.79000

征求意见稿

1.4 运土方

工作内容： 装、运土方，弃土方。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101023	G0101024
项目				土方外运	
				运距	
				5km以内	每增加5km
工料机基价（元）				41.94	8.56
其中	人工费基价（元）			0.54	-
	材料费基价（元）			25.00	-
	施工机具使用费基价（元）			16.40	8.56
名称		单位	单价	数量	
材料	渣土收纳费	㎥	25.00	1.00000	-
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00110	-
	自卸汽车 装载质量15t	台班	1006.61	0.01340	0.00850
	其他机械费	元	1.00	1.27000	-

工作内容： 推、运土方。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101025	G0101026
项目				场内运土方	
				推土机	
				运距	
				100m以内	每增加10m以内
工料机基价（元）				11.41	1.05
其中	人工费基价（元）			0.36	-
	材料费基价（元）			-	-
	施工机具使用费基价（元）			11.05	1.05
名称		单位	单价	数量	
机械	履带式推土机 功率105kW	台班	1052.02	0.01050	0.00100

征求意见稿

1.5 运石方

工作内容： 装、运石方，弃石方。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101027	G0101028
项目				石碴外运	
				运距	
				5km以内	每增加5km以内
工料机基价（元）				58.80	13.09
其中	人工费基价（元）			0.72	-
	材料费基价（元）			25.00	-
	施工机具使用费基价（元）			33.08	13.09
名称		单位	单价	数量	
材料	渣土收纳费	㎥	25.00	1.00000	-
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.00400	-
	自卸汽车 装载质量15t	台班	1006.61	0.02190	0.01300
	其他机械费	元	1.00	5.08000	-

1.6 回填

工作内容： 回填砂（土）、夯实。　　计量单位:㎥

定额编号				G0101029	G0101030	G0101031
项目				回填		
				砂	余土	外购土
工料机基价（元）				163.54	8.89	46.67
其中	人工费基价（元）			2.60	6.07	7.90
	材料费基价（元）			159.16	-	36.80
	施工机具使用费基价（元）			1.78	2.82	1.97
名称		单位	单价	数量		
材料	机制砂	㎥	135.34	1.17300	-	-
	素土 天然密实土	㎥	31.65	-	-	1.16200
	其他材料费	元	1.00	0.41000	-	0.02000
机械	其他机械费	元	1.00	1.78000	2.82000	1.97000

征求意见稿

征求意见稿

第二章 地基处理与基坑支护工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、对设计要求对地基进行处理但未明确处理方式的，设计未明确基坑支护方式的，编制概算时应结合项目地质情况按照拟定的施工方案计价。

二、地基处理

1.填料加固定额按照填料材质（灰土、砂、碎石、毛石混凝土和素混凝土）分别编制，仅综合了填料加固，遇需开挖软弱地基的，其费用另行计算。

2.强夯地基定额综合了地基强夯和防震沟，其中：

（1）设计要求另行填充材料的，填充材料及其场内运输、铺设费用另行计算。

（2）定额中包含了防震沟的土方开挖及利用挖方就地回填。

（3）定额中综合了每百平米夯点和每夯点夯击数，设计要求每百平米夯点大于 8 的，每增加 1 个夯点，定额机械费乘以 1.15 系数；设计要求每夯点夯击数大于 8 的，每增加 1 个击数，定额机械费乘以 1.06 系数。

3.低锤满拍定额综合了 6000kN·m 以内的夯击能量，设计夯击能量大于 6000kN·m 的，另行计算。

4.水泥搅拌桩定额综合了搅拌桩、空孔、凿桩头。其中：

（1）定额水泥掺量按 20%取定，设计水泥掺量每增减 1%，消耗量中水泥含量相应增减 18kg。

（2）空孔未考虑水泥掺量，如需在空孔掺入水泥的，按空孔长度与实体桩长比例乘以水泥掺量计取，每增减 1%消耗量中水泥含量相应增加 18kg，不足 1%的，按 1%计取。

（3）三轴水泥搅拌桩定额按套接一孔法、“二搅两喷”的施工工艺编制，定额综合了置换出的淤泥外运和导向沟开挖及其余土外弃。

5.高压旋喷桩定额综合了高压旋喷桩、凿桩头、空孔及超灌长度。

6.注浆地基定额综合了钻孔和注浆。

二、基坑与边坡支护

（一）基坑与边坡支护定额，按照地下室层数编制了地下室支护综合定额，按照支护类型编制了单项定额。套用定额时，应符合下列规定：

1.设计已明确基坑与边坡支护类型的，优先选用单项定额。

2.设计未明确基坑与边坡支护类型的，可选用地下室支护综合定额或单项定额。

（二）地下室支护综合定额按照常见的支护类型，分别编制了喷锚、土钉墙、拉森钢板桩、三轴水泥搅拌桩和冲孔灌注桩+高压旋喷桩止水帷幕、三轴水泥搅拌桩+H 型钢组合支护、支撑等 10 类定额，其中：

1.喷锚定额综合了锚杆、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟、集水井、脚手架。

2.土钉墙定额综合了土钉、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟、集水井、脚手架。

3.拉森钢板桩定额综合了钢板桩、局部喷射混凝土护坡、排水沟、集水井、脚手架、履带式挖掘机进出场。

4.三轴水泥搅拌桩定额综合了水泥搅拌桩、排水沟、桩机及灰浆拌浆系统进出场和安拆。

5.冲孔灌注桩+高压旋喷桩止水帷幕定额综合了冲孔桩、高压旋喷桩、局部

喷射混凝土护坡、桩机进出场及安拆。

6.三轴水泥搅拌桩+H型钢定额综合了水泥搅拌桩、插拔型钢、排水沟、集水井、桩机及灰浆拌浆系统进出场和安拆。

7.支撑定额综合了立柱桩、围令、支撑梁及格构柱的安拆和外运、传力带、桩机、大型机械进出场及安拆。支撑定额中包含了金属构件的回收费用。

8.上述定额包含锚杆、土钉、冲孔桩、旋挖桩、立柱桩的，综合了相应的入岩增加费；包含水泥搅拌桩、冲孔桩、旋挖桩、立柱桩的，综合了空孔。

（三）单项定额

1.槽型钢板桩定额综合了打桩、拔桩、钢板桩场外运输、拔桩后空孔填充，以及局部钢板桩无法拔除的损耗。

2.土钉墙定额综合了钻孔（含入岩增加费）、钢筋（钢管）制作安装、注浆、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟和脚手架。

3.喷锚定额综合了钻孔（含入岩增加费）、锚杆制作安装、二次注浆、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟和脚手架。

4.挡土板定额按钢撑编制，综合了木、钢材质和密板、疏板形式。

5.圆木桩定额综合了打圆木桩和接桩头。

6.主要材料耗量与设计图纸不符的，可按图纸调整。

征求意见稿

工程量计算规则

一、地基处理

1.填料加固工程量按加固体积以“m^3”计算。

2.强夯地基工程量按强夯处理范围的面积以“m^2”计算。设计未明确强夯处理范围的，按建筑物外墙外边线周边外扩 4m 的面积计算。

3.低锤满拍工程量按地基处理面积以“m^2”计算。

4.振冲碎石桩工程量按桩截面乘以设计桩顶至桩尖长度加设计要求的超灌长度的体积以“m^3”计算。

5.沉管灌砂石桩工程量按桩截面乘以设计桩顶至桩尖长度加超灌长度 0.25m（设计有明确的按设计长度）的体积以“m^3”计算。

6.水泥搅拌桩工程量按桩截面乘以设计桩顶至桩尖长度加 0.5m（设计有明确的按设计长度）的体积以“m^3”计算。

7.高压旋喷桩工程量按桩截面乘以设计桩顶至桩尖长度加 0.5m（设计有明确的按设计长度）以“m”计算。

8.注浆地基工程量按钻孔深度以“m”计算。

二、基坑与边坡支护

1.地下室支护综合定额的工程量按地下室外墙外边线周边外扩 2m 工作面后的周长以“m”计算。地下室支撑定额按地下室外墙外边线周边外扩 2m 工作面后的面积以“㎡”计算。

2.槽型钢板桩工程量按钢板桩的质量以“t”计算。

3.土钉墙、喷锚工程量按护坡喷射混凝土的面积以“m^2”计算。

4.挡土板工程量按支档范围的面积以“m^2”计算。

5.圆木桩工程量按木桩长度及截面尺寸套相应的材积表以“m^3”计算。

征求意见稿

2.1 地基处理

2.1.1 填料加固

工作内容： 填料加固。　　计量单位:㎥

定额编号				G0102001	G0102002	G0102003	G0102004	G0102005
项目				填料加固				
				灰土	砂	碎石	毛石混凝土	素混凝土
工料机基价（元）				234.55	185.79	141.39	400.02	480.84
其中	人工费基价（元）			56.70	28.63	41.56	57.49	94.78
	材料费基价（元）			176.49	156.67	99.03	342.53	384.89
	施工机具使用费基价（元）			1.36	0.49	0.80	-	1.17
名称		单位	单价	数量				
材料	灰土 3:7	㎥	172.36	1.02000	-	-	-	-
	预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	358.07	-	-	-	0.85850	-
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	375.87	-	-	-	-	1.02000
	机制砂	㎥	135.34	-	1.15260	-	-	-
	乱毛石	㎥	122.99	-	-	-	0.27340	-
	碎石 综合	㎥	89.01	-	-	1.10160	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.68000	0.68000	0.98000	1.50000	1.50000
机械	其他机械费	元	1.00	1.36000	0.49000	0.80000	-	1.17000

征求意见稿

2.1.2 强夯地基

工作内容： 强夯地基、防震沟。　　计量单位:㎡

定额编号				G0102006
项目				强夯地基
工料机基价（元）				41.87
其中	人工费基价（元）			6.19
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			35.68
名称		单位	单价	数量
机械	强夯机械 夯击能量4000kN.m	台班	1773.19	0.00174
	强夯机械 夯击能量6000kN.m	台班	2706.57	0.00470
	强夯机械 夯击能量8000kN.m	台班	3041.10	0.00260
	其他机械费	元	1.00	12.04000

2.1.3 低锤满拍

工作内容： 低锤满拍。　　计量单位:㎡

定额编号				G0102007
项目				低锤满拍
工料机基价（元）				29.20
其中	人工费基价（元）			3.99
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			25.21
名称		单位	单价	数量
机械	强夯机械 夯击能量5000kN.m	台班	1995.36	0.00126
	强夯机械 夯击能量4000kN.m	台班	1773.19	0.00100
	强夯机械 夯击能量6000kN.m	台班	2706.57	0.00456
	其他机械费	元	1.00	8.40000

2.1.4 振冲碎石桩

工作内容： 振冲碎石桩。　　计量单位:㎥

定额编号				G0102008
项目				振冲碎石桩
工料机基价（元）				270.79
其中	人工费基价（元）			47.06
	材料费基价（元）			154.96
	施工机具使用费基价（元）			68.77
名称		单位	单价	数量
材料	碎石 Φ20-40	㎥	109.88	1.32600
	其他材料费	元	1.00	9.26000
机械	履带式起重机 提升质量15t	台班	878.76	0.04100
	其他机械费	元	1.00	32.74000

征求意见稿

2.1.5 沉管灌砂石桩

工作内容： 沉管灌砂石桩。

计量单位:㎥

定额编号				G0102009	G0102010	G0102011	G0102012
项目				锤击沉管灌砂石桩		振动沉管灌砂石桩	
				桩长			
				15m以内	15m以外	15m以内	15m以外
工料机基价（元）				465.32	421.10	386.10	352.76
其中	人工费基价（元）			165.29	142.80	115.41	99.76
	材料费基价（元）			230.78	217.87	230.73	217.94
	施工机具使用费基价（元）			69.25	60.43	39.96	35.06
名称		单位	单价	数量			
材料	现拌普通混凝土 C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm	㎥	312.48	0.02880	0.01880	0.02880	0.01900
	机制砂	㎥	135.34	0.67600	0.67600	0.67600	0.67600
	碎石 Φ20-40	㎥	109.88	0.88900	0.88900	0.88900	0.88900
	其他材料费	元	1.00	32.61000	22.83000	32.56000	22.83000
机械	电动振动打桩机	台班	503.83	-	-	0.04140	0.03760
	走管式自由落锤打桩机 冲击部分质量3.2t	台班	653.80	0.06480	0.05800	-	-
	其他机械费	元	1.00	26.88000	22.51000	19.10000	16.12000

2.1.6 水泥搅拌桩

工作内容： 水泥搅拌桩、凿桩头。

计量单位:㎥

定额编号				G0102013	G0102014
项目				水泥搅拌桩	
				深层喷浆	双轴
工料机基价（元）				303.81	303.28
其中	人工费基价（元）			42.02	45.35
	材料费基价（元）			175.71	201.26
	施工机具使用费基价（元）			86.08	56.67
名称		单位	单价	数量	
材料	袋装水泥 42.5	kg	0.48	359.55000	398.68050
	其他材料费	元	1.00	3.12600	9.88600
机械	搅拌桩机(单轴)	台班	609.79	0.07424	-
	双轴搅拌桩机	台班	575.39	-	0.05672
	其他机械费	元	1.00	40.82950	24.05000

征求意见稿

工作内容： 水泥搅拌桩、凿桩头、导向沟。　　计量单位:m^3

定额编号				G0102015
项目				水泥搅拌桩
				三轴
工料机基价（元）				382.96
其中	人工费基价（元）			39.39
	材料费基价（元）			234.34
	施工机具使用费基价（元）			109.23
名称		单位	单价	数量
材料	袋装水泥 42.5	kg	0.48	381.78000
	其他材料费	元	1.00	51.08680
机械	三轴搅拌桩机 轴径 850mm	台班	3012.15	0.01190
	其他机械费	元	1.00	73.39000

2.1.7 高压旋喷桩

工作内容： 高压旋喷桩、凿桩头。　　计量单位:m

定额编号				G0102016	G0102017	G0102018
项目				高压旋喷桩		
				单管	双管	三管
工料机基价（元）				180.67	257.29	421.61
其中	人工费基价（元）			18.17	19.81	39.28
	材料费基价（元）			118.47	182.69	279.67
	施工机具使用费基价（元）			44.03	54.79	102.66
名称		单位	单价	数量		
材料	袋装水泥 42.5	kg	0.48	196.07840	294.11760	450.26000
	其他材料费	元	1.00	24.35125	41.51250	63.54625
机械	旋喷钻机	台班	490.91	0.03791	0.02970	0.05726
	其他机械费	元	1.00	25.42000	40.21000	74.53000

征求意见稿

2.1.8 注浆地基

工作内容： 钻孔、注浆。　　计量单位:m

定额编号				G0102019	G0102020
项目				分层注浆	压密注浆
工料机基价（元）				169.50	102.42
其中	人工费基价（元）			27.66	39.44
	材料费基价（元）			134.34	50.55
	施工机具使用费基价（元）			7.50	12.43
名称		单位	单价	数量	
材料	袋装水泥 42.5	kg	0.48	85.64350	62.48600
	其他材料费	元	1.00	93.23000	20.56000
机械	液压钻机 XU-100	台班	233.17	0.02400	0.02960
	其他机械费	元	1.00	1.90000	5.53000

2.2 基坑与边坡支护

2.2.1 地下室支护（综合）

工作内容： 锚杆（土钉）、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟及集水井、脚手架、渣土收纳费。　　计量单位:m

定额编号				G0102021	G0102022
项目				地下室层数	
				一层	
				喷锚	土钉墙
工料机基价（元）				4053.25	3373.82
其中	人工费基价（元）			1448.02	1357.38
	材料费基价（元）			2029.08	1415.23
	施工机具使用费基价（元）			576.15	601.21
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm	m^3	336.51	1.03589	1.03589
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	598.53600	-
	钢材 综合	kg	6.08	115.26000	78.54000
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.02153	0.02050
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000	157.32000
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01734	0.01734
	渣土收纳费	m^3	25.00	0.14700	0.14700
	其他材料费	元	1.00	476.91748	377.53312
机械	百米钻机 XY-100	台班	285.00	1.18833	-
	其他机械费	元	1.00	237.48118	601.21023

征求意见稿

工作内容： 拉森钢板桩、局部喷射混凝土护坡、排水沟及集水井、脚手架、履带式挖掘机进出场、渣土收纳费。

计量单位:m

定额编号				G0102023
项目				地下室层数
				一层
				拉森钢板桩
工料机基价（元）				3070.49
其中	人工费基价（元）			409.98
	材料费基价（元）			2219.11
	施工机具使用费基价（元）			441.40
名称		单位	单价	数量
材料	预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm	m^3	336.51	0.43891
	拉森钢板桩	t	8476.00	0.02854
	拉森钢板桩使用费	t.d	6.57	256.86000
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000
	渣土收纳费	m^3	25.00	0.14700
	其他材料费	元	1.00	81.96083
机械	履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) BY-VH450	台班	2600.00	0.13756
	其他机械费	元	1.00	83.64000

工作内容： 三轴水泥搅拌桩、排水沟及集水井、桩机及灰浆拌浆系统进出场和安拆、渣土收纳费。

计量单位:m

定额编号				G0102024
项目				地下室层数
				一层
				三轴水泥搅拌桩
工料机基价（元）				5080.66
其中	人工费基价（元）			662.38
	材料费基价（元）			3436.11
	施工机具使用费基价（元）			982.17
名称		单位	单价	数量
材料	袋装水泥 42.5	kg	0.48	5413.25862
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000
	渣土收纳费	m^3	25.00	0.14700
	其他材料费	元	1.00	777.42868
机械	灰浆拌浆系统 BZ-20	台班	1083.74	0.17194
	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m^3	台班	1445.00	0.09684
	三轴搅拌桩机 轴径 850mm	台班	3012.15	0.17194
	其他机械费	元	1.00	138.21000

征求意见稿

工作内容： 三轴水泥搅拌桩、插拔型钢、排水沟及集水井、桩机及灰浆拌浆系统进出场和安拆、渣土收纳费。

计量单位:m

定额编号				G0102025
项目				地下室层数
				一层
				三轴水泥搅拌桩+H型钢
工料机基价（元）				13647.78
其中	人工费基价（元）			1162.17
	材料费基价（元）			9835.73
	施工机具使用费基价（元）			2649.88
名称		单位	单价	数量
材料	H型钢	t	3869.05	0.67335
	H型钢使用费	t·d	7.50	404.01000
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	5413.25862
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000
	渣土收纳费	m^3	25.00	0.14700
	其他材料费	元	1.00	1541.54977
机械	灰浆拌浆系统 BZ-20	台班	1083.74	0.15146
	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m^3	台班	1445.00	0.08507
	履带式起重机 提升质量50t	台班	1635.97	0.93730
	千斤顶拔桩设备	台班	453.08	0.17058
	三轴搅拌桩机 轴径 850mm	台班	3012.15	0.15146
	其他机械费	元	1.00	295.69000

征求意见稿

工作内容： 冲孔灌注桩、高压旋喷桩、排水沟及集水井、桩机进出场及安拆、渣土收纳费。　　计量单位:m

定额编号				G0102026
项目				地下室层数
				二层
				冲孔灌注桩+高压旋喷桩止水帷幕
工料机基价（元）				28937.60
其中	人工费基价（元）			4744.98
	材料费基价（元）			18532.40
	施工机具使用费基价（元）			5660.22
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm	m^3	495.27	19.21825
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	1721.96051
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	1.72200
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000
	渣土收纳费	m^3	25.00	15.96100
	其他材料费	元	1.00	1027.59070
机械	冲击钻机 22型电动	台班	488.50	6.28004
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	169.30	0.73275
	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m^3	台班	1445.00	0.00550
	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	342.15	0.85595
	旋喷钻机	台班	490.91	0.33825
	油罐车 罐容量5000L	台班	648.14	1.87705
	其他机械费	元	1.00	784.97000

征求意见稿

工作内容： 三轴水泥搅拌桩、插拔型钢、排水沟及集水井、桩机及灰浆拌浆系统进出场和安拆、渣土收纳费。

计量单位:m

定额编号				G0102027
项目				地下室层数
				二层
				三轴水泥搅拌桩+H型钢
工料机基价（元）				24769.40
其中	人工费基价（元）			2103.67
	材料费基价（元）			17493.55
	施工机具使用费基价（元）			5172.18
名称		单位	单价	数量
材料	H型钢	t	3869.05	0.45640
	H型钢使用费	t·d	7.50	985.82400
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	10826.51724
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000
	渣土收纳费	m^3	25.00	0.14700
	其他材料费	元	1.00	3076.99472
机械	灰浆拌浆系统 BZ-20	台班	1083.74	0.29892
	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m^3	台班	1445.00	0.17015
	履带式起重机 提升质量50t	台班	1635.97	1.90593
	千斤顶拔桩设备	台班	453.08	0.34686
	三轴搅拌桩机 轴径 850mm	台班	3012.15	0.29892
	其他机械费	元	1.00	426.96000

征求意见稿

工作内容： 冲孔灌注桩、高压旋喷桩、排水沟及集水井、桩机进出场及安拆、渣土收纳费。　　计量单位:m

定额编号				G0102028
项目				地下室层数
				三层
				冲孔灌注桩+高压旋喷桩止水帷幕
工料机基价（元）				52536.13
其中	人工费基价（元）			7493.21
	材料费基价（元）			33091.94
	施工机具使用费基价（元）			11950.98
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送水下混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm	m^3	435.60	38.10780
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	6823.52832
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	2.35340
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	157.32000
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.27030
	渣土收纳费	m^3	25.00	32.02800
	其他材料费	元	1.00	2080.42678
机械	冲击钻机 30型电动	台班	601.80	11.22269
	旋喷钻机	台班	490.91	0.61248
	油罐车 罐容量5000L	台班	648.14	3.76646
	自卸汽车 装载质量4t	台班	638.44	0.02423
	其他机械费	元	1.00	2439.81000

征求意见稿

工作内容： 立柱桩、围令、支撑梁及格构柱的安拆和外运、传力带、桩机、大型机械进出场及安拆、钢材回收、渣土收纳费。

计量单位:㎡

定额编号				G0102029
项目				地下室层数
				一层
				支撑
工料机基价（元）				808.99
其中	人工费基价（元）			150.42
	材料费基价（元）			508.90
	施工机具使用费基价（元）			149.67
名称		单位	单价	数量
材料	钢板 综合	t	6105.00	0.01990
	钢材回收费	t	-1200.00	0.05400
	钢管	kg	3.51	29.37600
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.00308
	型钢 综合	t	3869.05	0.00256
	渣土收纳费	㎥	25.00	0.04400
	其他材料费	元	1.00	325.86531
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1㎥	台班	1445.00	0.00313
	履带式液压挖掘机(带液压锤) HM960	台班	1860.00	0.00294
	三轴搅拌桩机 轴径 850mm	台班	3012.15	0.00593
	自卸汽车 装载质量15t	台班	1006.61	0.00497
	其他机械费	元	1.00	117.00000

征求意见稿

工作内容： 立柱桩、围令、支撑梁及格构柱的安拆和外运、传力带、大型机械进出场及安拆、钢材回收、渣土收纳费。

计量单位:㎡

定额编号				G0102030
项目				地下室层数
				二层
				支撑
工料机基价（元）				1520.86
其中	人工费基价（元）			357.57
	材料费基价（元）			853.58
	施工机具使用费基价（元）			309.71
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm	㎥	495.27	0.22515
	钢板 Q345B	t	5400.00	0.02592
	钢板 综合	t	6105.00	0.01960
	钢材回收费	t	-1200.00	0.14000
	钢管	kg	3.51	111.07800
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.00410
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.01128
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00510
	渣土收纳费	㎥	25.00	0.10100
	其他材料费	元	1.00	177.14083
机械	冲击钻机 22型电动	台班	488.50	0.09253
	履带式液压挖掘机(带液压锤) HM960	台班	1860.00	0.00327
	油罐车 罐容量5000L	台班	648.14	0.00849
	自卸汽车 装载质量15t	台班	1006.61	0.00553
	其他机械费	元	1.00	247.33000

征求意见稿

2.2.2 单项支护

工作内容： 打、拔槽型钢板桩，运输，拔桩后空孔填充。

计量单位:t

定额编号				G0102031
项目				槽型钢板桩
工料机基价（元）				1696.36
其中	人工费基价（元）			112.66
	材料费基价（元）			1183.56
	施工机具使用费基价（元）			400.14
名称		单位	单价	数量
材料	槽型钢板桩使用费	t·d	7.62	90.00000
	钢板桩	t	4069.00	0.11000
	其他材料费	元	1.00	50.16606
机械	履带式液压挖掘机(带打拔桩机振动锤) BY-VH350	台班	1800.00	0.22234

工作内容： 钻孔、钢筋（钢管）制作安装、注浆、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟、脚手架。　　计量单位:㎡

定额编号				G0102032
项目				土钉墙
				钢筋
工料机基价（元）				403.03
其中	人工费基价（元）			169.61
	材料费基价（元）			150.27
	施工机具使用费基价（元）			83.15
名称		单位	单价	数量
材料	预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm	㎥	336.51	0.13240
	焊接钢管	kg	4.69	0.28010
	螺纹钢筋 HRB400Φ25	t	3943.38	0.01020
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	19.95000
	渣土收纳费	㎥	25.00	0.07500
	其他材料费	元	1.00	55.13020
机械	百米钻机 XY-100	台班	285.00	0.19184
	混凝土喷射机 生产率5㎥/h	台班	379.68	0.02060
	其他机械费	元	1.00	20.66900

工作内容： 钻孔、钢筋（钢管）制作安装、注浆、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟、脚手架、渣土收纳费。

计量单位:㎡

定额编号				G0102033
项目				土钉墙
				钢管
工料机基价（元）				392.48
其中	人工费基价（元）			166.74
	材料费基价（元）			143.09
	施工机具使用费基价（元）			82.65
名称		单位	单价	数量
材料	预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm	㎥	336.51	0.13240
	钢管 Φ32	kg	4.09	8.16000
	焊接钢管	kg	4.69	0.28010
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	19.95000
	渣土收纳费	㎥	25.00	0.07500
	其他材料费	元	1.00	54.80020
机械	混凝土喷射机 生产率5㎥/h	台班	379.68	0.02060
	其他机械费	元	1.00	74.82900

征求意见稿

工作内容： 钻孔、锚杆制作安装、二次注浆、钢筋网片、喷射混凝土、排水沟、脚手架、渣土收纳费。

计量单位:㎡

定额编号				G0102034	G0102035	G0102036
项目				喷锚		
				钢筋	预应力钢筋	钢管
工料机基价（元）				1060.41	1217.73	710.57
其中	人工费基价（元）			306.96	331.27	215.73
	材料费基价（元）			551.00	645.28	350.63
	施工机具使用费基价（元）			202.45	241.18	144.21
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm	㎥	336.51	0.13240	0.13240	0.13240
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	408.00000	510.00000	306.00000
	钢管 Φ32	kg	4.09	-	-	7.14000
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25	t	3943.38	0.01938	-	-
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	19.95000	19.95000	19.95000
	有粘结钢绞线	t	4480.00	-	0.01378	-
	圆钢 综合	kg	4.19	1.52500	1.52500	-
	渣土收纳费	㎥	25.00	0.07500	0.07500	0.07500
	其他材料费	元	1.00	218.66270	278.65630	120.94270
机械	混凝土喷射机 生产率5㎥/h	台班	379.68	0.02060	0.02060	0.02060
	其他机械费	元	1.00	194.62900	233.36420	136.38900

工作内容： 挡土板。

计量单位:㎡

定额编号				G0102037
项目				挡土板
工料机基价（元）				18.33
其中	人工费基价（元）			9.53
	材料费基价（元）			8.80
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	钢挡土板	t	5214.00	0.00038
	松板材	㎥	2380.00	0.00228
	其他材料费	元	1.00	1.23500

工作内容： 打圆木桩、接桩头。

计量单位:㎥

定额编号				G0102038
项目				圆木桩
工料机基价（元）				3870.99
其中	人工费基价（元）			1574.38
	材料费基价（元）			2296.61
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	松圆木 综合	㎥	1767.80	1.12200
	其他材料费	元	1.00	313.14000

征求意见稿

征求意见稿

第三章 桩基础工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、本章定额适用于陆地上桩基工程，遇下列情形，按照地质勘察资料，另行计算。

1.需要处理旧基础、孤石等。

2.施工场地桩机无法直接行走而需加固。

二、预制钢筋混凝土桩

1.预制方桩、预制管桩定额综合了打（压）预制桩、送桩、电焊接桩、截桩、空孔回填，其中：

（1）预制管桩定额还综合了桩尖焊接和桩顶与承台连接的钢筋、固定托板、混凝土。

（2）预制管桩定额按电焊接桩编制，采用机械快速连接的，接桩材料费另行计算。

2.锚杆静压桩定额综合了压桩、电焊接桩、封桩、预埋铁件、截桩。

三、灌注混凝土桩

1.混凝土灌注桩定额中综合了桩身混凝土充盈系数、超灌、地基土壤类别、入岩长度及岩石比例等因素。

（1）泥浆、渣土和土方外运运距，应根据工程项目地点，选择就近的卸土点（消纳场），合理确定土方外运运距，定额编制按外运运距 40km 考虑，泥浆外运运距每增减 5km，油罐车台班数量相应增减 0.027 台班。

（2）冲（钻）孔灌注混凝土桩、人工挖孔灌注混凝土桩定额中的渣土收纳费按照 25 元/m³ 编制，应根据工程项目所在地的规定或市场实际调整。

（3）桩身混凝土浇筑均采用泵送商品混凝土，若为现浇、非泵送混凝土，按钢筋混凝土章节的规定另行计算混凝土调整费。

2.冲（钻）孔灌注混凝土桩定额综合了钢护筒、成孔、泥浆、声测管、注浆管、钢筋笼、桩身混凝土、桩底(侧)后压浆、空孔回填、凿桩头、泥浆外运及渣土收纳费。

3.沉管灌注混凝土桩定额综合了沉管、钢筋笼、桩身混凝土、空孔回填、凿桩头。

4.人工挖孔灌注混凝土桩定额综合了人工挖孔、钢筋笼、桩身混凝土、空孔回填、土方外运及渣土收纳费。

5.夯扩混凝土桩定额综合了成孔、钢筋笼、桩身混凝土、空孔回填、凿桩头。

征求意见稿

工程量计算规则

一、预制方桩、管桩、锚杆静压桩工程量按设计桩长（包括桩尖）以“m”计算。

二、冲（钻）孔灌注混凝土桩、沉管灌注混凝土桩工程量按设计桩长乘以桩截面的体积以“m^3”计算。

三、人工挖孔灌注混凝土桩工程量包括桩身和扩大头，桩身按设计桩长乘以桩外径（含护壁）截面的体积以“m^3”计算，桩端扩大头按设计尺寸的体积以“m^3”计算。

四、夯扩混凝土桩工程量按设计桩体积以“m^3”计算。

征求意见稿

3.1 预制钢筋混凝土桩

3.1.1 预制方桩

工作内容： 打（压）预制方桩，送桩，电焊接桩，截桩，空孔回填砂。　　计量单位:m

定额编号				G0103001	G0103002
项目				预制方桩	
				桩截面	
				400×400mm以内	600×600mm以内
工料机基价（元）				421.98	596.57
其中	人工费基价（元）			14.12	21.48
	材料费基价（元）			376.80	533.58
	施工机具使用费基价（元）			31.06	41.51
名称		单位	单价	数量	
材料	预制方桩 B400×400	m	360.00	1.00500	-
	预制方桩 B600×600	m	510.00	-	1.00500
	其他材料费	元	1.00	14.99858	21.03485
机械	静力压桩机(液压) 压力2000kN	台班	2987.23	0.00544	-
	静力压桩机(液压) 压力3000kN	台班	3536.83	-	0.00640
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量5t	台班	2095.70	0.00299	0.00207
	履带式柴油打桩机 冲击部分质量7t	台班	2294.93	-	0.00160
	履带式起重机 提升质量20t	台班	903.34	0.00843	-
	履带式起重机 提升质量25t	台班	959.73	-	0.01007
	其他机械费	元	1.00	1.05000	1.11000

征求意见稿

3.1.2 预制管桩

工作内容： 打（压）预制管桩，送桩，电焊接桩，桩尖焊接，截桩，空孔回填砂，桩顶与承台连接。

计量单位:m

定额编号				G0103003	G0103004	G0103005
项目				预制管桩		
				桩直径		
				400mm以内	500mm以内	600mm以内
工料机基价（元）				278.52	335.27	407.33
其中	人工费基价（元）			16.63	16.32	17.89
	材料费基价（元）			227.80	289.82	357.74
	施工机具使用费基价（元）			34.09	29.13	31.70
名称		单位	单价	数量		
材料	钢筋混凝土PHC管桩 Φ400 AB95	m	183.13	1.00500	-	-
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ500 AB125	m	253.52	-	1.00500	-
	钢筋混凝土PHC管桩 Φ600 AB130	m	321.58	-	-	1.00500
	其他材料费	元	1.00	43.75070	35.03210	34.54915
机械	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量2.5t	台班	1179.21	0.00628	-	-
	轨道式柴油打桩机 冲击部分质量3.5t	台班	1562.71	-	0.00465	0.00495
	静力压桩机(液压) 压力4000kN	台班	3892.14	0.00416	0.00344	-
	静力压桩机(液压) 压力6000kN	台班	4067.34	-	-	0.00368
	履带式起重机 提升质量20t	台班	903.34	0.01044	-	-
	履带式起重机 提升质量25t	台班	959.73	-	0.00809	0.00863
	其他机械费	元	1.00	0.92000	0.79000	0.74000

征求意见稿

3.1.3 锚杆静压桩

工作内容： 压锚杆静压桩，封桩，电焊接桩，预埋铁件，截桩。　　计量单位:m

定额编号				G0103006	G0103007	G0103008
项目				锚杆静压桩		
				边长		
				200mm以内	250mm以内	300mm以内
工料机基价（元）				438.80	488.80	539.49
其中	人工费基价（元）			69.39	84.13	99.23
	材料费基价（元）			359.25	391.65	423.75
	施工机具使用费基价（元）			10.16	13.02	16.51
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	437.57	0.08120	0.09135	0.10150
	锚杆静压桩 边长200mm	m	260.00	1.00500	-	-
	锚杆静压桩 边长250mm	m	280.00	-	1.00500	-
	锚杆静压桩 边长300mm	m	300.00	-	-	1.00500
	铁件 综合	kg	5.95	8.57828	9.66280	10.73280
	其他材料费	元	1.00	11.38123	12.76700	13.98130
机械	其他机械费	元	1.00	10.15760	13.02370	16.51490

征求意见稿

3.2 灌注混凝土桩

3.2.1 冲（钻）孔灌注混凝土桩

工作内容： 钢护筒、成孔、泥浆、声测管、注浆管、钢筋笼、桩身混凝土、桩底(侧)后压浆、空孔回填砂、凿桩头、泥浆外运及渣土收纳费。

计量单位:㎥

定额编号				G0103009	G0103010	G0103011
项目				回旋钻机钻孔		
				桩径		
				80cm以内	120cm以内	150cm以内
工料机基价（元）				2242.25	1709.70	1570.49
其中	人工费基价（元）			419.35	258.50	220.28
	材料费基价（元）			1097.73	978.77	943.14
	施工机具使用费基价（元）			725.17	472.43	407.07
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送水下混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm	㎥	435.60	1.20849	1.20849	1.20968
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.05945	0.05843	0.05945
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01224	0.01224	0.01122
	渣土收纳费	㎥	25.00	1.14300	1.16300	1.17700
	其他材料费	元	1.00	260.68177	145.50683	108.84153
机械	回旋钻机 孔径1000mm	台班	700.31	0.74002	-	-
	回旋钻机 孔径1500mm	台班	724.57	-	0.37398	0.28631
	油罐车 罐容量5000L	台班	648.14	0.23903	0.24373	0.24661
	其他机械费	元	1.00	52.03000	43.49000	39.80000

工作内容： 钢护筒、成孔、泥浆、声测管、注浆管、钢筋笼、桩身混凝土、桩底(侧)后压浆、空孔回填砂、凿桩头、泥浆外运及渣土收纳费。

计量单位:㎥

定额编号				G0103012	G0103013	G0103014	G0103015
项目				旋挖钻机钻孔			
				桩径			
				80cm以内	100cm以内	120cm以内	150cm以内
工料机基价（元）				2225.95	1912.43	1611.99	1446.42
其中	人工费基价（元）			222.60	188.42	167.52	140.48
	材料费基价（元）			1225.95	1113.07	1049.40	958.81
	施工机具使用费基价（元）			777.40	610.94	395.07	347.13
名称		单位	单价	数量			
材料	预拌泵送水下混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm	㎥	435.60	1.20849	1.20729	1.20849	1.20968
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.05945	0.05843	0.05843	0.05945
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01224	0.01224	0.01224	0.01122
	渣土收纳费	㎥	25.00	1.14300	1.15400	1.16300	1.17700
	其他材料费	元	1.00	388.90430	280.56418	216.14148	124.50540
机械	履带式旋挖钻机 SWDN280	台班	3465.19	0.13697	0.09790	0.07237	0.03465
	油罐车 罐容量5000L	台班	648.14	0.23955	0.24184	0.07685	0.24661
	其他机械费	元	1.00	147.38000	114.98000	94.35000	67.40000

征求意见稿

工作内容： 钢护筒、成孔、泥浆、声测管、注浆管、钢筋笼、桩身混凝土、桩底(侧)后压浆、空孔回填砂、凿桩头、泥浆外运及渣土收纳费。

计量单位:㎥

定额编号				G0103016	G0103017
项目				冲击钻机钻孔	
				桩径	
				100cm以内	150cm以内
工料机基价（元）				1990.83	1651.40
其中	人工费基价（元）			311.52	207.73
	材料费基价（元）			1027.31	948.49
	施工机具使用费基价（元）			652.00	495.18
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送水下混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm	㎥	435.60	1.20610	1.20968
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.05843	0.05945
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01224	0.01122
	渣土收纳费	㎥	25.00	1.16300	1.17700
	其他材料费	元	1.00	195.08946	114.18914
机械	冲击钻机 22型电动	台班	488.50	0.91732	-
	冲击钻机 30型电动	台班	601.80	-	0.48908
	油罐车 罐容量5000L	台班	648.14	0.24373	0.24661
	其他机械费	元	1.00	45.95000	41.01000

征求意见稿

3.2.2 沉管灌注混凝土桩

工作内容： 沉管、钢筋笼、桩身混凝土、空孔回填砂、凿桩头。　　计量单位:㎥

定额编号				G0103018	G0103019
项目				静压沉管	
				桩径	
				50cm以内	
				桩深	
				15m以内	15m以外
工料机基价（元）				1035.90	982.18
其中	人工费基价（元）			136.90	122.46
	材料费基价（元）			786.50	751.84
	施工机具使用费基价（元）			112.50	107.88
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	1.15343	1.13142
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.04613	0.04613
	螺纹钢筋 HRB400Φ20	t	3893.38	0.00369	0.00216
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01530	0.01530
	圆钢 综合	kg	4.19	3.13557	1.69532
	其他材料费	元	1.00	48.70773	34.84818
机械	静压沉管桩机 90t	台班	1178.53	0.07261	-
	静压沉管桩机 120t	台班	1478.88	-	0.05568
	其他机械费	元	1.00	26.94475	25.51074

征求意见稿

工作内容： 沉管、钢筋笼、桩身混凝土、空孔回填砂、凿桩头。　　计量单位:㎥

定额编号				G0103020	G0103021	G0103022
项目				静压沉管		
				桩径		
				60cm以内	70cm以内	80cm以内
				桩深		
				15m以外		
工料机基价（元）				1118.02	1054.31	1027.54
其中	人工费基价（元）			110.92	104.58	101.87
	材料费基价（元）			706.31	703.34	702.18
	施工机具使用费基价（元）			300.79	246.39	223.49
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	1.13142	1.13142	1.13142
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.04100	0.04100	0.04100
	螺纹钢筋 HRB400Φ20	t	3893.38	0.00186	0.00191	0.00209
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01020	0.01020	0.01020
	圆钢 综合	kg	4.19	2.72606	2.72618	2.72661
	其他材料费	元	1.00	27.08076	24.10600	22.16540
机械	静压沉管桩机 ZYJ1000F	台班	4362.26	0.05723	0.04723	0.04305
	其他机械费	元	1.00	51.27488	40.49080	35.47990

征求意见稿

3.2.3 人工挖孔灌注混凝土桩

工作内容： 人工挖孔、钢筋笼、桩身混凝土、空孔回填砂、土方外运及渣土收纳费。　　计量单位:㎥

定额编号				G0103023	G0103024	G0103025	G0103026	G0103027
项目				人工挖孔灌注混凝土桩				
				桩外径				
				110cm以内	150cm以内	190cm以内	230cm以内	270cm以内
				孔深				
				15m以内				
工料机基价（元）				1371.42	1352.35	1282.69	1233.07	1193.80
其中	人工费基价（元）			403.85	404.32	359.52	322.05	288.07
	材料费基价（元）			776.34	757.89	734.42	722.77	718.04
	施工机具使用费基价（元）			191.23	190.14	188.75	188.25	187.69
名称		单位	单价	数量				
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm	㎥	403.16	0.62100	0.68800	0.75700	0.79800	0.83300
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm	㎥	420.12	0.57350	0.47425	0.37375	0.31250	0.27250
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.03075	0.03075	0.03075	0.03075	0.03075
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01530	0.01530	0.01530	0.01530	0.01530
	渣土收纳费	㎥	25.00	1.31300	1.31300	1.31300	1.31300	1.31300
	其他材料费	元	1.00	69.10045	65.31885	56.25285	53.81915	51.78795
机械	自卸汽车 装载质量4t	台班	638.44	0.21631	0.21631	0.21631	0.21631	0.21631
	其他机械费	元	1.00	53.14000	52.05000	50.66000	50.16000	49.60000

征求意见稿

3.2.4 夯扩混凝土桩

工作内容： 成孔、钢筋笼、桩身混凝土、空孔砂回填、凿桩头。　　计量单位:㎥

定额编号				G0103028	G0103029
项目				夯扩混凝土桩	
				桩径	
				80cm以内	80cm以外
工料机基价（元）				992.43	933.36
其中	人工费基价（元）			242.25	198.46
	材料费基价（元）			681.72	677.96
	施工机具使用费基价（元）			68.46	56.94
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm	㎥	403.16	1.11140	1.10740
	螺纹钢筋 HRB400EΦ18	t	3893.38	0.04100	0.04100
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.01020	0.01020
	其他材料费	元	1.00	31.89090	29.74190
机械	走管式柴油打桩机 冲击部分质量4t	台班	577.64	0.07698	0.06048
	其他机械费	元	1.00	23.98000	21.98950

征求意见稿

征求意见稿

第四章 砌筑工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、砖墙、砌块墙

1.砖墙、砌块墙定额综合了砌体、墙体内构造柱和圈（过）梁混凝土、基梁面（地下室顶板面）至室内地面标高处砖（石）、砼基础补高及其模板、墙体拉结筋、植筋。

2.其他砖砌体、其他砌块砌体定额仅包含砌筑砌体。

3.下列情形按下列规定计价：

（1）遇到圆弧形砌体，定额人工乘系数 1.04、主材乘系数 1.03。

（2）构造柱、圈（过）梁、基础补高混凝土定额按 C20 非泵送商品混凝土编制，未包括其钢筋，按设计要求另行计算。

（3）屋顶女儿墙设计为砖墙、砌块墙的，不分高度均套用砖墙、砌块墙相应定额。

（4）定额综合了砖墙、砌块墙砌筑超高增加费，不再重复计算。

（5）定额综合了砌筑过程中零星切割和损耗，实际不同不作调整。

（6）砖墙、砌块墙以外的构件均套用其他砖砌体或其他砌块砌体定额。

二、石砌体

1.石砌体定额仅综合石砌体砌筑。

2.石砌体定额中的乱毛石为堆体积，整毛石和方整石为实体积。

3.细石墙、细石柱定额未包含石材表面凿剁费用，设计有要求的，费用另计。

征求意见稿

工程量计算规则

一、砖砌体、砌块砌体

砖砌体、砌块砌体工程量，按设计图示尺寸的体积以“㎥”计算，扣除门窗洞口所占体积，不扣除墙体内混凝土构件（圈梁、过梁、构造柱、反梁）、单个面积 1 ㎡以内孔洞及凹进墙内的壁龛、管槽、消火栓、梁头、板头、砖墙内加固钢筋所占体积，凸出墙面的砖垛、腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套等也不另行增加。

二、石砌体

石砌体工程量，按设计图示尺寸的体积以“㎥”计算，扣除门窗洞口、单个面积大于 1 ㎡的孔洞以及砌体内混凝土构件所占体积。

征求意见稿

4.1 砖砌体

工作内容： 砖墙，构造柱、圈梁、过梁混凝土及模板，拉结筋及植筋。　　计量单位:㎥

定额编号				G0104001	G0104002	G0104003
项目				砖墙		
				实心标准砖	空心砖	
				墙厚		
				240mm	90mm	190mm
工料机基价（元）				834.61	711.97	768.19
其中	人工费基价（元）			468.33	411.28	423.41
	材料费基价（元）			352.18	288.54	332.11
	施工机具使用费基价（元）			14.10	12.15	12.67
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.15232	0.10379	0.09089
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	375.87	0.26084	0.13231	0.26084
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	㎥	350.67	-	-	0.00479
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.02720	0.00055	0.02720
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.50578	0.27277	0.50578
	烧结煤矸石空心砖 190×190×190	块	1.34	-	-	83.63530
	烧结煤矸石空心砖 190×190×90	块	0.66	-	221.85000	19.64440
	烧结煤矸石空心砖 190×90×90	块	0.52	-	24.62100	-
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	406.37520	31.32000	24.99530
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00983	0.00413	0.00983
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00408	0.00408	0.00408
	植筋胶	kg	19.02	0.40000	0.40000	0.40000
	其他材料费	元	1.00	19.41480	11.32218	17.66150
机械	其他机械费	元	1.00	14.10000	12.15000	12.67000

征求意见稿

工作内容： 砖墙，构造柱、圈梁、过梁混凝土及模板，拉结筋及植筋。　　计量单位:㎥

定额编号				G0104004	G0104005	G0104006
项目				砖墙		
				多孔砖		
				墙厚		
				90mm	190mm	240mm
工料机基价（元）				704.67	787.62	839.64
其中	人工费基价（元）			404.70	423.41	417.82
	材料费基价（元）			288.13	350.76	407.98
	施工机具使用费基价（元）			11.84	13.45	13.84
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.09161	0.12388	0.14074
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	375.87	0.13231	0.26084	0.26084
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	㎥	350.67	-	0.00479	0.00479
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.00055	0.02720	0.02720
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.27277	0.50578	0.50578
	烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5	块	0.70	229.52340	167.27060	-
	烧结煤矸石多孔砖 190×90×90	块	0.57	-	39.36210	-
	烧结煤矸石多孔砖 240×115×90 MU7.5	块	0.83	-	-	236.75900
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	30.45000	24.99530	19.79100
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00413	0.00983	0.00983
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00408	0.00408	0.00408
	植筋胶	kg	19.02	0.40000	0.40000	0.40000
	其他材料费	元	1.00	11.32218	17.66150	17.66150
机械	其他机械费	元	1.00	11.84000	13.45000	13.84000

工作内容： 砌筑零星砖砌体。　　计量单位:㎥

定额编号				G0104007
项目				其他砖砌体
工料机基价（元）				636.11
其中	人工费基价（元）			405.78
	材料费基价（元）			225.42
	施工机具使用费基价（元）			4.91
名称		单位	单价	数量
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.21100
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	551.40000
	其他材料费	元	1.00	0.33000
机械	其他机械费	元	1.00	4.91000

征求意见稿

4.2 砌块砌体

工作内容： 砖墙，构造柱、圈梁、过梁混凝土及模板，拉结筋及植筋。　　计量单位:㎥

定额编号				G0104008	G0104009	G0104010
项目				砌块墙		
				蒸压加气混凝土砌块		空心混凝土砌块
				墙厚		
				120㎜厚以内	200㎜厚以内	
工料机基价（元）				804.71	859.25	782.57
其中	人工费基价（元）			374.79	396.62	380.08
	材料费基价（元）			418.64	450.77	390.34
	施工机具使用费基价（元）			11.28	11.86	12.15
名称		单位	单价	数量		
材料	加气混凝土专用砌筑砂浆	㎥	679.89	0.04942	0.04163	-
	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	-	-	0.06861
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5㎜ 塌落度120-160㎜	㎥	375.87	0.13231	0.26084	0.26084
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75㎜	㎥	350.67	-	0.00479	0.00479
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.00055	0.02720	0.02720
	加气混凝土砌块 A3.5	㎥	328.70	0.84651	0.71321	-
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.27217	0.50578	0.50578
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	-	-	24.98797
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00412	0.00983	0.00983
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00408	0.00408	0.00408
	珍珠岩混凝土空心砌块 190×190×190 MU5.0	块	2.03	-	-	6.89020
	珍珠岩混凝土空心砌块 190×190×90 MU5.0	块	1.12	-	-	5.90065
	珍珠岩混凝土空心砌块 390×190×190 MU5.0	块	3.96	-	-	41.81032
	植筋胶	kg	19.02	0.40000	0.40000	0.40000
	其他材料费	元	1.00	13.20026	19.09818	17.56621
机械	其他机械费	元	1.00	11.28000	11.86000	12.15000

征求意见稿

工作内容： 砌筑零星砌块。

计量单位:㎥

定额编号				G0104011
项目				其他砌块砌体
工料机基价（元）				652.36
其中	人工费基价（元）			321.26
	材料费基价（元）			329.29
	施工机具使用费基价（元）			1.81
名称		单位	单价	数量
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.05680
	加气混凝土砌块 A3.5	㎥	328.70	0.97300
	其他材料费	元	1.00	2.30000
机械	其他机械费	元	1.00	1.81000

4.3 石砌体

工作内容： 砌筑毛石基础。

计量单位:㎥

定额编号				G0104012	G0104013
项目				石基础	
				整毛石	乱毛石
工料机基价（元）				753.35	544.41
其中	人工费基价（元）			260.39	258.79
	材料费基价（元）			488.80	279.59
	施工机具使用费基价（元）			4.16	6.03
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌砌筑砂浆 M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	139.96	0.22240	0.32960
	乱毛石	㎥	122.99	-	0.83670
	整毛石 定长	㎥	554.34	0.81840	0.22960
	其他材料费	元	1.00	4.00000	3.27000
机械	其他机械费	元	1.00	4.16000	6.03000

征求意见稿

工作内容： 砌筑石墙。

计量单位:㎥

定额编号				G0104014	G0104015	G0104016
项目				石墙		
				整毛石墙	乱毛石墙	细石墙
工料机基价（元）				1073.99	749.21	1409.22
其中	人工费基价（元）			546.67	454.79	839.56
	材料费基价（元）			523.88	288.27	568.05
	施工机具使用费基价（元）			3.44	6.15	1.61
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.19410	0.35140	0.09100
	方整石 160-180×360-450×1000-2000	㎥	537.00	-	-	1.03600
	乱毛石	㎥	122.99	-	0.84800	-
	整毛石 定长	㎥	554.34	0.89380	0.25200	-
	其他材料费	元	1.00	3.95000	-	0.25000
机械	其他机械费	元	1.00	3.44000	6.15000	1.61000

工作内容： 砌筑石墙。

计量单位:㎥

定额编号				G0104017	G0104018	G0104019
项目				石墙		
				虎皮石墙	景石墙	蘑菇石墙
工料机基价（元）				3537.91	2400.92	1112.38
其中	人工费基价（元）			2822.19	2026.21	655.07
	材料费基价（元）			709.68	366.74	451.89
	施工机具使用费基价（元）			6.04	7.97	5.42
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.34800	-	-
	现拌砌筑砂浆 M5(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	㎥	139.96	-	0.31000	0.21000
	毛料石	㎥	251.39	-	1.28000	-
	蘑菇石	㎥	399.93	-	-	1.02000
	有色乱毛石	㎥	416.31	1.00600	-	-
	有色整毛石	㎥	743.00	0.32200	-	-
	其他材料费	元	1.00	7.77000	1.57000	14.57000
机械	其他机械费	元	1.00	6.04000	7.97000	5.42000

征求意见稿

工作内容： 砌筑石柱。

计量单位:㎥

定额编号				G0104020	G0104021
项目				石柱	
				整毛石柱	细石柱
工料机基价（元）				1406.28	1433.84
其中	人工费基价（元）			890.16	866.68
	材料费基价（元）			513.02	565.75
	施工机具使用费基价（元）			3.10	1.41
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.17800	0.07900
	方整石 160-180×360-450×1000-2000	㎥	537.00	-	1.03500
	整毛石 定长	㎥	554.34	0.88500	-
机械	其他机械费	元	1.00	3.10000	1.41000

工作内容： 砌筑零星石砌体。

计量单位:㎥

定额编号				G0104022
项目				其他石砌体
工料机基价（元）				1337.21
其中	人工费基价（元）			1000.20
	材料费基价（元）			333.78
	施工机具使用费基价（元）			3.23
名称		单位	单价	数量
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.04100
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.14100
	方整石 200×300×380-420	㎥	537.00	0.51300
	乱毛石	㎥	122.99	0.13100
	其他材料费	元	1.00	1.02000
机械	其他机械费	元	1.00	3.23000

征求意见稿

第五章 现浇混凝土结构工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、本章现浇混凝土定额按±0.00 以下混凝土和±0.00 以上混凝土分别编制，其中：

（一）±0.00 以下混凝土定额适用于基础、地下室工程，±0.00 以上混凝土定额适用于上部结构工程；

（二）无地下室的工程，基础顶面结构标高以下部分，套用±0.00 以下混凝土定额，基础顶面结构标高以上部分，套用±0.00 以上混凝土定额；

（三）有地下室的工程，以地下室顶板结构标高为界，以下部分套用±0.00 以下混凝土定额，以上部分套用±0.00 以上混凝土定额。

二、现浇混凝土

（一）单梁定额综合了矩形梁和异形梁。

（二）混凝土构件实体积最小几何尺寸大于 1m 且按规定需进行温度控制的大体积混凝土，应计算大体积混凝土降温测温费用。

（三）设计要求在现浇混凝土中添加外加剂的，外加剂费用另行计取，如有节约水泥用量的，扣减相应费用。

（四）本章未列项的现浇混凝土构件，除明沟、暗沟、散水、坡道、台阶套用相应章节定额子目外，其余构件均套用本章相应的其他构件混凝土定额子目。

（五）现浇混凝土定额中的混凝土按下表取定，换算时，遇定额中综合两种以上混凝土的，应按照设计要求对应定额取定，逐一调整。

混凝土种类、强度等级取定表

序号	构件类型	混凝土种类、强度等级
1	垫层	预拌泵送混凝土 C20
2	后浇带	预拌非泵送混凝土 C35
3	钢管柱	预拌泵送自密实混凝土 C40
4	除垫层、后浇带、钢管柱外的构件	预拌泵送混凝土 C30

（六）模板增加费按下列规定计价：

1.柱、梁、墙、板、楼梯定额的模板支撑高度（H）按 3.6m 以内编制。当柱、墙 H>3.6m 以及梁、板、楼梯 3.6m＜H≤8m 时，另行计算模板支撑超高增加费，其中，柱、墙 H>6 米时，应分别按 3.6m＜H≤6m 和 H＞6m 的工程量套用相应定额；当梁、板、楼梯 H>8m 时，另行计算高大模板支撑增加费，但不再计算模板支撑超高增加费。

2.除地下室板厚 350mm 以外有梁板外，水平混凝土构件跨度超过 18m，或梁断面面积大于 0.6m2，或板厚超过 0.35m 或施工总荷载 15kN/m2 及以上、或集中线荷载大于 20kN/m 的，应另行计算高大模板支撑增加费。

3.挑出墙面的有梁板支撑高度超过 8m 且宽度小于 2m 时，挑出部分另行计算

征求意见稿

悬挑构件模板增加费，但不再计算高大模板支撑超高增加费。

4.圆弧形基础、梁、板、其他构件，应计算圆弧形模板增加费。

（七）混凝土泵送费和增加费按下列规定计价：

1.现场拌制混凝土采用泵送的，应计取混凝土泵送费和水平泵送增加费。

2.遇因项目所在地商品混凝土供应条件、施工场地条件等因素限制，造成混凝土搅拌方式（搅拌机拌制或现场建搅拌站集中拌制）或混凝土浇筑方式（泵送或非泵送）与定额取定不同时，除了换算混凝土材料外，还应计取混凝土增加费。

三、±0.00 以下现浇混凝土

（一）基础

1.现浇混凝土基础定额综合了模板和混凝土，其中：

（1）基础定额均综合了垫层的混凝土和胶合板模板。

（2）满堂基础定额还综合了后浇带的混凝土和模板。

2.下列情形按下列规定计价：

（1）除了满堂基础的模板按砖胎模编制外，其余构件均按胶合板模板编制，模板类型一般不作调整。

（2）定额中按混凝土垫层编制，设计要求采用其他材质垫层的，按设计要求调整。

（3）独立基础、满堂基础与带形基础按下列规定划分，按下列规定套用相应定额：长宽比在 3 倍以内且底面积在 20m2 以内的为独立基础；底宽在 3m 以上且底面积在 20m2 以上的为满堂基础；其余为带形基础。

（4）带形基础定额综合了有肋式和无肋式两种形式。其中，有肋式带形基础的肋高（指基础扩大顶面至肋顶面的高度）小于 1.2m 时，按带型基础计算；有肋式带形基础的肋高大于 1.2m 时，基础扩大顶面以下部分，按带形基础计算，基础扩大顶面以上部分，按墙计算。

（5）箱式基础分别套用基础、柱、梁、墙、板相应定额。

（二）±0.00 以下柱、梁、墙、板、楼梯及其他

1.±0.00 以下现浇混凝土柱、梁、墙、板、楼梯、其他等定额，均综合了模板和混凝土。其中：

（1）墙、板定额中还综合了后浇带的混凝土和模板。

（2）墙定额综合了内墙、外墙以及有防水要求墙体的止水螺栓。

（3）板厚 350mm 以外有梁板定额还综合了高大模板支撑增加费。

2.±0.00 以下钢管混凝土柱套用±0.00 以上现浇混凝土中的钢管混凝土柱定额子目。

四、±0.00 以上现浇混凝土

1.±0.00 以上现浇混凝土柱、梁、墙、板、楼梯、其他等定额，除了钢管混凝土柱定额仅综合混凝土外，均综合了模板和混凝土。其中：

（1）墙、板定额还综合了后浇带的混凝土和模板。

（2）墙定额综合了内墙、外墙以及外墙对拉螺栓堵眼增加费。

（3）空心楼盖定额综合了复合空心板和预应力空心板两种类型，定额还综合了内置成孔箱体。

2.下列情形按下列规定计价：

（1）钢管混凝土柱定额仅包含混凝土，钢管柱制作安装套用装配式建筑相应制作安装定额另行计算。

（2）斜板、坡屋面板坡度＞15°的依据坡度大小，套用斜板、坡屋面板相

应定额；坡度≤15°的，均套用有梁板定额。

（3）栏板、女儿墙、屋面檐口斜板，不分栏板垂直高度和栏板厚度，均套用栏板定额。

（4）天沟、挑檐、雨篷与板（屋面板）相连时，以外墙外边线为分界线；与梁（圈梁）相连时，以梁外边线为分界线，外墙外边线、梁外边线以外的套用天沟、挑檐、雨篷定额。

五、钢筋工程

1.钢筋制作安装定额综合了钢筋制作安装、钢筋机械连接、焊接。

2.下列情形按下列规定计价：

（1）设计要求的钢筋品种、规格与定额取定不同的，按照设计要求换算。

（2）预应力钢筋定额不包括人工时效处理，设计要求采取人工时效处理的，另行计算相关费用。

（3）后张法预应力钢筋定额综合了一端和两端张拉，张拉端长度不作调整。

（4）预应力钢丝束套用预应力钢绞线定额，将定额中的钢绞线换算为钢丝束，其余的均不作调整。

征求意见稿

工程量计算规则

一、现浇混凝土

（一）钢管混凝土柱工程量以钢管高度乘以钢管内径的体积以“m3”计算。

（二）室内楼梯（含直形楼梯、弧形楼梯）工程量按墙体内水平投影面积（包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯连接梁）以“m2”计算；室外楼梯工程量按墙体外水平投影面积以“m2”计算。伸入墙内部分不另增加，宽度小于500mm的梯井也不扣除。当整体楼梯与现浇楼板无连接梁时，以梯段最上一个踏步边缘加300mm计算。

（三）大体积混凝土降温、测温费按混凝土构件实体积以“m^3”计算。

（四）除上述第（一）、（二）（三）条计算规定外，本章其余的现浇混凝土工程量，均按设计图示尺寸的体积以“m3”计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁件、伸入承台基础的桩头及墙、板中1㎡以内孔洞所占的体积。

（五）下列情形按下列规定计量：

1.各类基础混凝土工程量不应包括垫层体积，垫层工程量也不再另行计算。

2.依附于柱上的牛腿和升板的柱帽工程量，并入钢筋混凝土柱。

3.与墙连接的结构柱、暗柱、暗梁、墙垛、剪力墙的连梁等混凝土构件，均并入墙。

4.混凝土板工程量。有梁板工程量包括主梁、次梁与板；无梁板工程量包括板和柱帽；空心楼盖工程量应扣除内置箱体所占的体积；平板、场馆看台工程量按混凝土实体积计算。

5.天沟、挑檐、雨篷的工程量包括板、梁和高度400mm以内的反口。反口高度大于400mm时，反口工程量按照栏板计算。

6. 栏板工程量包括压顶、肋板、柱及斜板。

（六）计算柱、梁、墙工程量时，其长度和高度按下列规定确定：

1.混凝土柱高

（1）有梁板的柱高指自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度。

（2）无梁板的柱高指自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度。

（3）框架柱的柱高指自柱基上表面至柱顶的高度。

2.梁长度与高度

（1）梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。

（2）主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。

（3）单梁按设计梁高计算。

3.墙长度与高度

（1）墙与柱连接时，墙长度算至柱边。

（2）墙的顶部与梁连接时，墙高算至梁底。墙的顶部与板连接时，墙高算至板顶（板算至墙侧）。

二、混凝土泵送费

混凝土泵送费工程量，按混凝土泵送体积以“m^3”计算。

三、混凝土增加费

非泵送商品混凝土增加费、现场搅拌机拌制混凝土增加费、现场建搅拌站集中拌

征求意见稿

制混凝土增加费工程量，按混凝土体积以“m³”计算。

四、模板增加费

1.模板支撑超高增加费工程量按超高部分的混凝土构件体积以“m³”计算，其中，柱、墙模板支撑高度 H>6 米时，应按 3.6m＜H≤6m 和 H＞6m 分别计算工程量。支撑高度按每增加 0.5m 计算一个增加层，不足 0.5m 按 0.5m 计算。

2.高大模板支撑增加费工程量，按模板支撑的水平投影面积乘以搭设高度的体积以“m3”计算，扣除墙、柱混凝土所占体积，不扣除梁所占体积，其中，搭设高度按楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算。若仅梁符合本章高大模板支撑增加费计取条件的，高大模板支撑增加费工程量按梁的模板搭设宽度乘以搭设高度的体积以“m3”计算，其中，搭设宽度按“支架高宽比不宜大于 3 ”要求计算，搭设高度按楼板上表面至上一层梁底之间的高度计算。

3.悬挑构件模板支撑增加费工程量，按图示外挑部分的水平投影面积以“m2”计算。

4.圆弧形模板增加费

（1）圆弧形梁模板增加费工程量，按梁底模与侧模面积之和以“m2”计算。

（2）圆弧形板模板增加费工程量，按弧形边长度以“m”计算。

（3）圆弧形基础模板、其他构件模板圆弧形增加费工程量，按模板与混凝土接触的弧形面积以“m2”计算。

五、钢筋工程

（一）现浇构件钢筋工程量，按设计要求的钢筋质量以“t”计算，设计未明确的，结合项目情况参考钢筋指标合理估算。

（二）后张法预应力钢筋工程量按设计图示钢筋（绞线、丝束）长度乘以单位理论质量以“t”计算。

（三）列出每平方米建筑面积的钢筋用量参考指标，按照民用建筑±0.00 以下、民用建筑±0.00 以上、工业建筑±0.00 以上三类分别列出。采用本章钢筋用量参考指标，还应执行下列规定：

1.钢筋用量参考指标根据典型工程测算，为区间值，估算钢筋用量时应结合工程项目特点、大小、复杂程度等因素综合取定。

2.钢筋用量参考指标包含构造柱、圈（过）梁、窗台板等非承重结构构件钢筋用量，桩基、基坑支护工程的钢筋用量应另行计算。

3.民用建筑±0.00 以下钢筋用量参考指标包含了基础、地下室钢筋用量。不带地下室的工程项目，钢筋工程量可参考±0.00 以上钢筋用量参考指标再加上基础钢筋工程量，基础钢筋工程量可按 70～160kg/ m³（基础混凝土体积）估算。

钢筋用量参考指标（一）

（民用建筑±0.00 以下）

单位：kg/m²建筑面积

序号	分类	结构类型	层数	含钢量
1	地下室	混凝土	1 层	145～200
		混凝土	2 层	135～190
		混凝土	3 层	115～180

征求意见稿

钢筋用量参考指标（二）

（民用建筑±0.00以上）

单位：kg/m²建筑面积

序号	分类		结构类型	层数/高度H（m）	含钢量
1	居住建筑	别墅	框架	5层以下	30～60
		住宅	框架	8层及以下	30～60
			框剪、剪力墙	9～18层	35～70
				19～25层	40～75
				26～33层	45～80
				34～38层	50～85
2	办公、商业建筑	办公建筑 酒店建筑	框架	H≤24m	40～72
			框架、框架-剪力墙、框架-筒体	24＜H≤50m	45～80
				50＜H≤100m	50～85
				100＜H≤120m	55～90
				120＜H≤150m	65～95
				150＜H≤180m	75～110
				180＜H≤200m	80～115
		商业建筑	框架	1～3层	50～85
				4～6层	55～90
3	医疗建筑	门诊楼	框架	H≤24m	45～80
			框剪	24＜H≤50m	50～85
		医技楼	框架	H≤24m	55～90
			框剪	24＜H≤50m	65～95
		病房楼	框架	H≤24m	40～75
			框架、框架-剪力墙、框架-筒体	24＜H≤50m	45～80
				50＜H≤100m	50～85
4	教育建筑	教学楼	框架	1～4层	35～65
				5～6层	40～75
5	文娱、博览建筑	图书馆	框架、框剪	1～4层	50～85
				5～8层	55～90
		博物馆	框架、框剪	1～3层	75～180
		影剧院	框架、框剪	1～5层	50～145
			钢构屋脊+框架	1～3层	85～120

征求意见稿

续前

序号	分类		结构类型	层数/高度 H（m）	含钢量
6	体育建筑	体育馆	框架	1～2 层	75～120
			框架	3～4 层	125～250
			钢构+框架	1 层	55～80
		体育场	框架	1～4 层	55～80
			钢构屋脊+框架	1～3 层	85～120
7	交通建筑	汽车站	框架	5 层及以下	55～105
8	其他建筑	电信、移动用房	框架、框剪	12 层及以下	65～110
			框剪、剪力墙	12 层～28 层	70～115
		公厕	框架	1 层	25～60

钢筋用量参考指标（三）

（工业建筑±0.000 以上）

单位：kg/㎡建筑面积

序号	分类		结构类型		层数	含钢量
1	工业建筑	单层厂房	砼框架		1 层	32～60
			钢结构	轻钢无吊车	1 层	20～48
				轻钢有吊车	1 层	35～60
				重钢无吊车	1 层	65～95
				重钢有吊车	1 层	85～120
		多层厂房	砼框架		2～4 层	40～120
			钢框架		2～4 层	65～150
		仓库	框架		1 层	35～60
			钢结构		1 层	20～50

征求意见稿

5.1 ±0.00以下现浇混凝土

5.1.1 基础

工作内容： 垫层、基础混凝土及模板，砖模水泥砂浆粉刷。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105001	G0105002	G0105003
项目				独立基础	无梁式满堂基础	有梁式满堂基础
工料机基价（元）				1021.06	630.59	848.99
其中	人工费基价（元）			288.98	96.59	177.49
	材料费基价（元）			727.53	533.31	670.12
	施工机具使用费基价（元）			4.55	0.69	1.38
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	-	0.00889	0.02288
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	-	0.00764	0.01316
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.34340	0.16059	0.41107
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000	0.95950	0.95950
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	㎥	424.30	-	0.05050	0.05050
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.09765	0.02124	0.05559
	烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5	块	0.70	-	25.21637	64.88257
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00225	0.00080	0.00159
	其他材料费	元	1.00	138.19326	3.70987	4.95133
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	169.30	-	0.00276	0.00602
	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00056	0.00017	0.00037
	其他机械费	元	1.00	4.20000	0.10000	0.13000

工作内容： 垫层、基础混凝土及胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105004	G0105005	G0105006	G0105007
项目				带形基础	杯形基础	设备基础	基础梁
工料机基价（元）				673.26	1269.00	958.29	1016.04
其中	人工费基价（元）			108.60	465.91	264.77	286.93
	材料费基价（元）			563.23	792.43	688.66	720.75
	施工机具使用费基价（元）			1.43	10.66	4.86	8.36
名称		单位	单价	数量			
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.19190	0.34340	0.26260	0.22018
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000	1.01000	1.01000	1.01000
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.33383	1.89367	1.27788	1.66209
	松木锯材	㎥	1558.00	0.01016	0.07276	0.02913	0.06626
	其他材料费	元	1.00	11.86108	8.57566	34.67810	7.89446
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00225	0.01616	0.00732	0.01320
	其他机械费	元	1.00	0.15000	1.23000	0.61000	0.68000

征求意见稿

工作内容： 大体积混凝土降温、测温。

计量单位:㎥

定额编号				G0105008
项目				大体积混凝土降温、测温费
工料机基价（元）				54.02
其中	人工费基价（元）			7.46
	材料费基价（元）			44.88
	施工机具使用费基价（元）			1.68
名称		单位	单价	数量
材料	钢板 综合	t	6105.00	0.00018
	钢支撑	t	4540.00	0.00100
	旧地毯	㎡	7.50	1.05000
	热轧H型钢	t	3869.05	0.00090
	碳钢管 DN50	m	23.46	0.16103
	其他材料费	元	1.00	23.98375
机械	汽车式起重机 提升质量25t	台班	1251.65	0.00040
	其他机械费	元	1.00	1.18000

5.1.2 柱

工作内容： 混凝土、胶合板模板。

计量单位:㎥

定额编号				G0105009	G0105010	G0105011
项目				矩形柱		
				周长		
				1600mm以内	2400mm以内	2400mm以外
工料机基价（元）				1398.11	1065.45	906.12
其中	人工费基价（元）			600.31	399.48	303.33
	材料费基价（元）			787.37	659.36	598.06
	施工机具使用费基价（元）			10.43	6.61	4.73
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.97970	0.97970	0.97970
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	㎥	350.67	0.03030	-	-
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.29095	0.18368	0.13232
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	2.45640	1.55074	1.11713
	扣件	个.月	0.50	72.27635	45.62837	32.87003
	松木锯材	㎥	1558.00	0.06555	0.04138	0.02981
	其他材料费	元	1.00	33.96500	32.42300	26.58650
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01610	0.01016	0.00732
	其他机械费	元	1.00	1.06000	0.67000	0.48000

征求意见稿

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105012
项目				异形柱、圆柱
工料机基价（元）				1145.24
其中	人工费基价（元）			429.65
	材料费基价（元）			709.75
	施工机具使用费基价（元）			5.84
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.97970
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.11389
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	2.63966
	胶合板 3厚	㎡	16.08	2.50375
	扣件	个.月	0.50	26.34483
	松木锯材	㎥	1558.00	0.01802
	圆钢 Φ6	kg	5.20	5.85802
	其他材料费	元	1.00	21.23313
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00751
	其他机械费	元	1.00	1.47000

5.1.3 梁

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105013
项目				单梁
工料机基价（元）				1741.59
其中	人工费基价（元）			807.91
	材料费基价（元）			907.83
	施工机具使用费基价（元）			25.85
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.09512
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	2.73867
	扣件	个.月	0.50	22.70941
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.28495
	松木锯材	㎥	1558.00	0.12700
	其他材料费	元	1.00	42.65420
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.04212
	其他机械费	元	1.00	1.35000

征求意见稿

5.1.4 墙

工作内容： 混凝土、胶合板模板。

计量单位:㎥

定额编号				G0105014	G0105015	G0105016
项目				直形墙		
				墙厚		
				200mm以内	300mm以内	300mm以外
工料机基价（元）				1732.17	1212.71	966.23
其中	人工费基价（元）			619.95	381.30	243.42
	材料费基价（元）			1088.93	817.89	714.83
	施工机具使用费基价（元）			23.29	13.52	7.98
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.95303	0.95303	0.95303
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	㎥	424.30	0.03030	0.03030	0.03030
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.24115	0.14032	0.08115
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	3.10621	1.80805	1.08493
	扣件	个.月	0.50	22.84168	13.29127	7.68687
	松木锯材	㎥	1558.00	0.05711	0.03324	0.01988
	止水螺栓	kg	8.04	36.59723	21.29955	18.89286
	其他材料费	元	1.00	68.33350	44.26950	30.35623
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.02856	0.01662	0.00979
	其他机械费	元	1.00	6.64400	3.86000	2.27760

征求意见稿

工作内容： 混凝土、胶合板模板。

计量单位:㎥

定额编号				G0105017	G0105018	G0105019
项目				弧形墙		
				墙厚		
				200mm以内	300mm以内	300mm以外
工料机基价（元）				1938.18	1334.10	1012.17
其中	人工费基价（元）			702.64	430.80	274.23
	材料费基价（元）			1214.53	891.04	730.69
	施工机具使用费基价（元）			21.01	12.26	7.25
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.95303	0.95303	0.95303
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	㎥	424.30	0.03030	0.03030	0.03030
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.18020	0.10486	0.06064
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	11.26821	6.55741	3.83372
	扣件	个.月	0.50	21.26493	12.37378	7.15625
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00279	0.00163	0.00163
	止水螺栓	kg	8.04	16.86798	9.81936	8.95526
	其他材料费	元	1.00	65.76330	42.81550	29.55506
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.02194	0.01277	0.00757
	其他机械费	元	1.00	8.26400	4.81000	2.82960

征求意见稿

5.1.5 板

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105020	G0105021	G0105022
项目				有梁板		
				板厚		
				200mm以内	350mm以内	350mm以外
工料机基价（元）				1066.20	852.23	1315.36
其中	人工费基价（元）			386.33	258.56	561.18
	材料费基价（元）			670.05	587.38	742.86
	施工机具使用费基价（元）			9.82	6.29	11.32
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.95950	0.95950	0.95950
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	㎥	424.30	0.05050	0.05050	0.05050
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.12714	0.08043	0.11036
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	1.47855	0.93419	0.96249
	扣件	个.月	0.50	29.69860	18.78697	21.27290
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.13507	0.08533	0.61610
	松木锯材	㎥	1558.00	0.04037	0.02550	0.03126
	其他材料费	元	1.00	24.14042	16.82700	32.85034
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01538	0.00971	0.01837
	其他机械费	元	1.00	0.86000	0.64000	0.61000

征求意见稿

5.1.6 楼梯

工作内容： 混凝土、胶合板模板。

计量单位:㎡

定额编号				G0105023	G0105024
项目				整体楼梯	
				直形	圆(弧)形
工料机基价（元）				382.51	407.87
其中	人工费基价（元）			193.14	237.27
	材料费基价（元）			187.35	167.41
	施工机具使用费基价（元）			2.02	3.19
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.28446	0.19778
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	-	0.06540
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.58470	0.76360
	扣件	个.月	0.50	-	4.84820
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.05970	-
	松木锯材	㎥	1558.00	0.01030	0.01340
	其他材料费	元	1.00	5.57200	8.09200
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00220	0.00330
	其他机械费	元	1.00	0.74000	1.27000

5.1.7 其他

工作内容： 混凝土、胶合板模板。

计量单位:㎥

定额编号				G0105025
项目				其他构件
工料机基价（元）				3656.06
其中	人工费基价（元）			1795.44
	材料费基价（元）			1781.91
	施工机具使用费基价（元）			78.71
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	12.90954
	松木锯材	㎥	1558.00	0.37354
	其他材料费	元	1.00	149.49616
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.13074
	其他机械费	元	1.00	2.64000

征求意见稿

5.2 ±0.00以上现浇混凝土

5.2.1 柱

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105026	G0105027	G0105028
项目				矩形柱		
				周长		
				1600mm以内	2400mm以内	2400mm以外
工料机基价（元）				1545.05	1103.13	923.68
其中	人工费基价（元）			664.90	408.26	304.06
	材料费基价（元）			867.32	687.42	614.38
	施工机具使用费基价（元）			12.83	7.45	5.24
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.97970	0.97970	0.97970
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.35800	0.20721	0.14598
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	3.02244	1.74938	1.23247
	扣件	个.月	0.50	88.93134	51.47333	36.26387
	松木锯材	㎥	1558.00	0.08066	0.04668	0.03289
	其他材料费	元	1.00	52.20250	35.08450	28.12350
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01981	0.01147	0.00808
	其他机械费	元	1.00	1.31000	0.76000	0.53000

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105029
项目				异形柱、圆柱
工料机基价（元）				1282.31
其中	人工费基价（元）			490.18
	材料费基价（元）			784.66
	施工机具使用费基价（元）			7.47
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.97970
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.14560
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	3.37472
	胶合板 3厚	㎡	16.08	3.20096
	扣件	个.月	0.50	33.68096
	松木锯材	㎥	1558.00	0.02304
	圆钢 Φ6	kg	5.20	7.48928
	其他材料费	元	1.00	23.82200
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00960
	其他机械费	元	1.00	1.88000

征求意见稿

工作内容： 混凝土。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105030
项目				钢管混凝土柱
工料机基价（元）				828.61
其中	人工费基价（元）			76.15
	材料费基价（元）			752.46
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送自密实混凝土 C40(42.5) 碎石25mm	㎥	749.39	0.98940
	其他材料费	元	1.00	11.01000

5.2.2 梁

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105031
项目				单梁
工料机基价（元）				1773.09
其中	人工费基价（元）			797.69
	材料费基价（元）			947.33
	施工机具使用费基价（元）			28.07
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.10330
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	2.97241
	扣件	个.月	0.50	24.66186
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.30917
	松木锯材	㎥	1558.00	0.13785
	其他材料费	元	1.00	46.09307
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.04571
	其他机械费	元	1.00	1.47000

征求意见稿

5.2.3 墙

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105032	G0105033	G0105034
项目				直形墙		
				墙厚		
				200mm以内	300mm以内	300mm以外
工料机基价（元）				1531.58	1032.95	925.46
其中	人工费基价（元）			666.42	372.30	308.29
	材料费基价（元）			844.65	650.05	608.63
	施工机具使用费基价（元）			20.51	10.60	8.54
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.98250	0.98250	0.98250
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.28519	0.14760	0.11848
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	3.47561	1.79880	1.44392
	扣件	个.月	0.50	27.01351	13.98083	11.22259
	松木锯材	㎥	1558.00	0.06425	0.03325	0.02669
	其他材料费	元	1.00	78.62490	46.06170	39.02970
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.03291	0.01703	0.01367
	其他机械费	元	1.00	1.36000	0.71000	0.57000

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105035	G0105036	G0105037
项目				弧形墙		
				墙厚		
				200mm以内	300mm以内	300mm以外
工料机基价（元）				1968.40	1260.62	1108.88
其中	人工费基价（元）			755.18	419.89	347.16
	材料费基价（元）			1195.33	831.46	754.31
	施工机具使用费基价（元）			17.89	9.27	7.41
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.98250	0.98250	0.98250
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.21311	0.11030	0.08854
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	13.12833	6.79456	5.45408
	扣件	个.月	0.50	25.14878	13.01574	10.44790
	其他材料费	元	1.00	90.08480	52.01840	43.84440
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.02507	0.01298	0.01042
	其他机械费	元	1.00	3.28000	1.70000	1.36000

征求意见稿

5.2.4 板

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0105038	G0105039
项目				有梁板	
				板厚	
				150mm以内	150mm以外
工料机基价（元）				1149.83	902.72
其中	人工费基价（元）			420.96	279.02
	材料费基价（元）			717.06	616.18
	施工机具使用费基价（元）			11.81	7.52
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.95950	0.95950
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	㎥	424.30	0.05050	0.05050
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.15395	0.09668
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	1.78880	1.12351
	扣件	个.月	0.50	35.96092	22.58232
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.16339	0.10263
	松木锯材	㎥	1558.00	0.04883	0.03067
	其他材料费	元	1.00	28.29782	19.37684
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01860	0.01168
	其他机械费	元	1.00	0.98000	0.71000

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0105040	G0105041	G0105042
项目				斜板、坡屋面板		
				15°＜斜度＜25°	25°≤斜度≤60°	斜度＞60°
工料机基价（元）				1166.78	1924.10	1495.01
其中	人工费基价（元）			431.26	916.58	630.60
	材料费基价（元）			723.47	984.84	844.27
	施工机具使用费基价（元）			12.05	22.68	20.14
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.95950	0.95950	0.95950
	预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	㎥	424.30	0.05050	0.05050	0.05050
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.16164	0.30790	0.26201
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	1.79608	5.11798	3.50245
	扣件	个.月	0.50	37.75897	71.92184	24.81726
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.16339	0.25913	-
	松木锯材	㎥	1558.00	0.04895	0.06456	0.06418
	其他材料费	元	1.00	31.70982	42.87460	71.48860
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01872	0.03289	0.03160
	其他机械费	元	1.00	1.17000	3.53000	1.75000

征求意见稿

工作内容： 混凝土、胶合板模板。

计量单位:㎥

定额编号				G0105043	G0105044
项目				平板	无梁板
工料机基价（元）				1230.83	888.53
其中	人工费基价（元）			562.19	290.70
	材料费基价（元）			656.78	589.32
	施工机具使用费基价（元）			11.86	8.51
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000	1.01000
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	2.01900	0.95767
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.11500	0.14701
	松木锯材	㎥	1558.00	0.04800	0.03594
	其他材料费	元	1.00	18.51000	12.60016
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01600	0.01260
	其他机械费	元	1.00	2.55000	1.18000

工作内容： 混凝土、胶合板模板、芯模。

计量单位:㎥

定额编号				G0105045
项目				空心楼盖
工料机基价（元）				1649.65
其中	人工费基价（元）			363.87
	材料费基价（元）			1277.17
	施工机具使用费基价（元）			8.61
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000
	Ⅱ级螺纹钢筋 Φ12	kg	2.43	11.65248
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.97675
	内置成孔芯模薄壁箱体 600×600×250	个	69.18	9.21060
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.14994
	松木锯材	㎥	1558.00	0.03665
	其他材料费	元	1.00	32.12480
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01285
	其他机械费	元	1.00	1.10000

征求意见稿

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105046	G0105047
项目				场馆看台	
				肋梁下沉	平肋梁
工料机基价（元）				1641.10	1410.16
其中	人工费基价（元）			784.45	646.26
	材料费基价（元）			834.28	746.24
	施工机具使用费基价（元）			22.37	17.66
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000	1.01000
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.27248	0.21622
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	3.37523	2.58930
	扣件	个.月	0.50	47.40200	30.69360
	松木锯材	㎥	1558.00	0.07180	0.05368
	其他材料费	元	1.00	41.51800	38.68080
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.03633	0.02873
	其他机械费	元	1.00	1.24000	0.96000

5.2.5 楼梯

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0105048	G0105049
项目				整体楼梯	
				直形	圆（弧）形
工料机基价（元）				368.39	391.64
其中	人工费基价（元）			179.02	221.04
	材料费基价（元）			187.35	167.41
	施工机具使用费基价（元）			2.02	3.19
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	0.28446	0.19778
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	-	0.06540
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.58470	0.76360
	扣件	个.月	0.50	-	4.84820
	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.05970	-
	松木锯材	㎥	1558.00	0.01030	0.01340
	其他材料费	元	1.00	5.57200	8.09200
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00220	0.00330
	其他机械费	元	1.00	0.74000	1.27000

征求意见稿

5.2.6 其他

工作内容： 混凝土、胶合板模板。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105050	G0105051	G0105052	G0105053
项目				栏板	天沟、挑檐板	雨篷板	其他构件
工料机基价（元）				1962.32	1899.14	1637.25	3504.74
其中	人工费基价（元）			1071.59	989.96	860.14	1644.12
	材料费基价（元）			866.96	890.84	752.31	1781.91
	施工机具使用费基价（元）			23.77	18.34	24.80	78.71
名称		单位	单价	数量			
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	437.57	1.01000	1.01000	1.01000	1.01000
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	-	0.23550	0.29946	-
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	5.74366	4.79850	2.41668	12.90954
	扣件	个.月	0.50	-	49.26600	68.09418	-
	松木锯材	㎥	1558.00	0.08401	0.07200	0.03719	0.37354
	其他材料费	元	1.00	23.37668	37.37000	42.72717	149.49616
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.02653	0.02100	0.03243	0.13074
	其他机械费	元	1.00	8.35000	6.12000	5.94000	2.64000

5.3 混凝土泵送费

工作内容： 泵送。　　计量单位:㎥

定额编号				G0105054	G0105055
项目				混凝土泵送费	
				檐高	
				100m以内	200m以内
工料机基价（元）				30.60	71.61
其中	人工费基价（元）			3.89	9.54
	材料费基价（元）			7.06	17.29
	施工机具使用费基价（元）			19.65	44.78
名称		单位	单价	数量	
材料	泵管	m	154.00	0.02260	0.05543
	其他材料费	元	1.00	3.58000	8.76400
机械	布料机	台班	550.00	0.01025	0.02508
	混凝土输送泵 输送量 45㎥/h	台班	1029.99	0.00860	0.02693
	混凝土输送泵车 输送量 45㎥/h	台班	1550.03	0.00325	0.00207

征求意见稿

计量单位:㎥

定额编号				G0105056
项目				混凝土水平泵送增加费
				超过150m
工料机基价（元）				1.16
其中	人工费基价（元）			0.19
	材料费基价（元）			0.35
	施工机具使用费基价（元）			0.62
名称		单位	单价	数量
材料	泵管	m	154.00	0.00110
	其他材料费	元	1.00	0.18000
机械	混凝土输送泵 输送量 45㎥/h	台班	1029.99	0.00060

5.4 混凝土增加费

工作内容： 混凝土增加费。

计量单位:㎥

定额编号				G0105057	G0105058	G0105059
项目				混凝土增加费		
				非泵送商品混凝土	现场搅拌机拌制混凝土	现场建搅拌站集中拌制混凝土
工料机基价（元）				17.21	61.34	29.48
其中	人工费基价（元）			17.21	49.68	5.59
	材料费基价（元）			-	0.11	-
	施工机具使用费基价（元）			-	11.55	23.89
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	-	0.11000	-
机械	混凝土搅拌站 生产率45㎥/h	台班	3396.00	-	-	0.00650
	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量500L	台班	384.89	-	0.03000	-
	其他机械费	元	1.00	-	-	1.82000

征求意见稿

5.5 模板增加费

工作内容： 模板支撑超高增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0105060	G0105061	G0105062
项目				梁、板模板支撑超高增加费	柱、墙模板支撑超高增加费	
				支撑高度		
				3.6m＜H≤8m	3.6m＜H≤6m	H＞6m
				每增加0.5m		
工料机基价（元）				36.65	9.29	53.21
其中	人工费基价（元）			26.23	9.29	53.21
	材料费基价（元）			9.47	-	-
	施工机具使用费基价（元）			0.95	-	-
名称		单位	单价	数量		
材料	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.04134	-	-
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00123	-	-
	其他机械费	元	1.00	0.25000	-	-

工作内容： 高大模板支撑增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0105063
项目				高大模板支撑增加费
工料机基价（元）				35.74
其中	人工费基价（元）			23.53
	材料费基价（元）			11.86
	施工机具使用费基价（元）			0.35
名称		单位	单价	数量
材料	盘扣式钢管	t.月	229.20	0.04880
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00022
	其他材料费	元	1.00	1.05200
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00063

征求意见稿

工作内容： 悬挑构件模板增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0105064
项目				悬挑构件模板增加费
工料机基价（元）				24.38
其中	人工费基价（元）			7.17
	材料费基价（元）			13.50
	施工机具使用费基价（元）			3.71
名称		单位	单价	数量
材料	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.03390
	扣件、底座使用费	个.月	0.50	5.29660
	其他材料费	元	1.00	3.87230
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00620
	其他机械费	元	1.00	0.10000

工作内容： 圆弧形模板增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0105065	G0105066
项目				圆弧形基础模板增加费	圆弧形梁模板增加费
工料机基价（元）				15.21	38.22
其中	人工费基价（元）			5.74	16.87
	材料费基价（元）			5.76	18.22
	施工机具使用费基价（元）			3.71	3.13
名称		单位	单价	数量	
材料	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.05440	0.34570
	盘扣式钢管	t.月	229.20	-	0.00710
	松木锯材	m^3	1558.00	0.00150	-
	其他材料费	元	1.00	0.86000	0.29000
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00620	0.00520
	其他机械费	元	1.00	0.10000	0.10000

工作内容： 圆弧形模板增加费。

计量单位:m

定额编号				G0105067
项目				圆弧形板模板增加费
工料机基价（元）				11.48
其中	人工费基价（元）			7.17
	材料费基价（元）			4.28
	施工机具使用费基价（元）			0.03
名称		单位	单价	数量
材料	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.09000
	其他材料费	元	1.00	0.03600
机械	其他机械费	元	1.00	0.03000

征求意见稿

工作内容： 圆弧形模板增加费。　　计量单位:㎡

定额编号				G0105068
项目				其他构件模板圆弧形增加费
工料机基价（元）				17.10
其中	人工费基价（元）			7.29
	材料费基价（元）			6.10
	施工机具使用费基价（元）			3.71
名称		单位	单价	数量
材料	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.00160
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	0.08300
	扣件	个.月	0.50	0.32840
	松木锯材	㎥	1558.00	0.00080
	其他材料费	元	1.00	0.45000
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00620
	其他机械费	元	1.00	0.10000

5.6 钢筋工程

5.6.1 钢筋制作安装

工作内容： 钢筋、直螺纹连接、电渣压力焊。　　计量单位:t

定额编号				G0105069	G0105070
项目				钢筋制作安装	
				有地下室	
				地下部分	地上部分
工料机基价（元）				5113.30	5795.71
其中	人工费基价（元）			848.87	1428.11
	材料费基价（元）			4192.69	4284.93
	施工机具使用费基价（元）			71.74	82.67
名称		单位	单价	数量	
材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	15.62	2.19420	2.48496
	镀锌铁丝 22#	kg	12.97	4.15859	8.41583
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.00103	0.39565
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22	t	3893.38	0.44793	0.07483
	螺纹钢筋 HRB400EΦ32	t	4012.38	0.38438	0.00103
	线材 HRB400EΦ10	t	4174.95	0.07038	0.23766
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.09996	0.30192
	圆钢 Φ14	t	4325.38	0.02050	0.01128
	其他材料费	元	1.00	18.76308	12.89022
机械	电渣焊机 电流1000A	台班	171.86	0.02655	0.02713
	对焊机 容量75kVA	台班	116.20	0.03094	0.06218
	螺栓套丝机 Φ39	台班	28.33	1.14435	0.82278
	直流弧焊机 功率32kW	台班	94.92	0.20114	0.26920
	其他机械费	元	1.00	12.07000	21.92000

征求意见稿

工作内容： 钢筋、直螺纹连接、电渣压力焊。　　计量单位:t

定额编号				G0105071
项目				钢筋制作安装
				无地下室
工料机基价（元）				5616.94
其中	人工费基价（元）			1311.84
	材料费基价（元）			4199.48
	施工机具使用费基价（元）			105.62
名称		单位	单价	数量
材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	15.62	4.10400
	镀锌铁丝 22#	kg	12.97	6.03818
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.67240
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22	t	3893.38	0.11993
	线材 HRB400EΦ10	t	4174.95	0.23154
	其他材料费	元	1.00	5.82579
机械	电渣焊机 电流1000A	台班	171.86	0.18125
	对焊机 容量75kVA	台班	116.20	0.10293
	螺栓套丝机 Φ39	台班	28.33	0.08838
	直流弧焊机 功率32kW	台班	94.92	0.44460
	其他机械费	元	1.00	17.80000

5.6.2 后张法预应力钢筋

工作内容： 预应力钢筋、锚具、灌浆。　　计量单位:t

定额编号				G0105072
项目				后张法预应力钢筋
工料机基价（元）				12948.80
其中	人工费基价（元）			2187.10
	材料费基价（元）			9700.54
	施工机具使用费基价（元）			1061.16
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	m^3	592.77	1.34541
	孔道成形管	kg	4.51	65.99868
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.37290
	螺纹钢筋 HRB400EΦ20	t	3893.38	0.87010
	张拉机具	kg	22.00	113.35500
	张拉锚具及其他材料	kg	16.78	75.57121
	其他材料费	元	1.00	4.02490
机械	对焊机 容量75kVA	台班	116.20	0.48763
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	169.30	1.90476
	挤压式灰浆输送泵 输送量3 m^3/h	台班	321.73	1.90476
	预应力钢筋拉伸机 拉伸力650kN	台班	36.06	1.75318
	其他机械费	元	1.00	5.97000

征求意见稿

5.6.3 后张法预应力钢铰线

工作内容： 预应力钢绞线、锚具、灌浆。　　计量单位:t

定额编号				G0105073	G0105074
项目				钢绞线	
				有粘结	无粘结
工料机基价（元）				49406.81	49959.09
其中	人工费基价（元）			14291.62	14202.07
	材料费基价（元）			24645.98	25287.81
	施工机具使用费基价（元）			10469.21	10469.21
名称		单位	单价	数量	
材料	素水泥浆	m^3	592.77	1.19889	1.19889
	承压板	kg	4.95	82.40000	82.40000
	单孔锚具	套	27.90	8.24000	8.24000
	钢绞线	t	5210.00	1.12750	-
	钢质波纹管 DN60	m	36.60	224.19243	224.19243
	群锚锚具 3孔	套	117.70	74.16000	74.16000
	无粘结钢绞线	t	5730.00	-	1.12750
	张拉平台摊销	m^2	8.00	6.27000	9.05300
	其他材料费	元	1.00	439.02290	472.28690
机械	半自动切割机 厚度100mm	台班	90.56	96.40800	96.40800
	电动灌浆机	台班	26.11	1.29880	1.29880
	钢筋切断机 直径40mm	台班	44.01	0.71500	0.71500
	高压油泵 压力80mPa	台班	179.02	7.19290	7.19290
	立式油压千斤顶 起重量200t	台班	11.74	7.19290	7.19290
	预应力钢筋拉伸机 拉伸力900kN	台班	51.25	3.42248	3.42248
	其他机械费	元	1.00	125.61210	125.61210

征求意见稿

征求意见稿

第六章 屋面及防水工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、屋面工程

1.块料面层、整体面层定额的工程内容综合了面层、结合层、找平层、隔离层、配筋混凝土保护层，其中：

（1）定额中还包含了分格缝、泛水收口以及上人孔盖板、爬梯、避雷针基座、过水孔、水簸箕的费用，与实际不同时不作调整。

（2）定额中未包含找坡层、防水层、保温层。找坡层、防水层、保温层按设计要求执行本章及其他章相应定额子目。

（3）配筋混凝土保护层中钢筋可按设计要求进行调整。若混凝土保护层无配筋时，另扣除人工费 6.05 元/m2。

（4）地下室底板整体面层套用地下室顶板面整体面层单项定额时，定额乘以系数 1.06。

2.种植土面层定额的工程内容综合了排水层、过滤层、种植土层。其中种植土回填厚度按 500mm 编制，设计厚度与定额取定不同时，种植土的定额消耗量按厚度比例调整。

3.瓦屋面定额的工程内容综合了瓦面层、瓦脊、滴水，其中：

（1）小青瓦定额按直接铺在椽条上考虑。定额还综合了椽条、望板及油漆。

（2）玻璃钢瓦定额还综合了钢骨架及其运输。

（3）琉璃瓦屋面、亭面定额还综合了找平层、配筋混凝土保护层、结合层、花饰。

（4）英红彩瓦定额还综合了找平层、配筋混凝土保护层、挂瓦条。

（5）定额中未包含找坡层、防水层、保温层。找坡层、防水层、保温层，按设计要求另执行本章及其他章相应定额子目。

（6）地下室底板局部加深部分侧壁、承台侧壁、基础梁侧壁、地沟侧壁、顶板立面、外墙外侧面的找平层、保护层、面层，按设计要求另执行其他章相应定额子目。

4.阳光板、玻璃采光顶屋面定额的工程内容综合了预埋件、屋面骨架、屋面板。

5.膜结构屋面定额的工程内容综合了膜布、钢丝拉索、锚头，定额中未包括钢支柱、锚固支座混凝土基础，按设计要求另执行其他章相应定额子目。

二、防水工程

1.本章定额除按照防水等级编制了综合性定额外，还按照材质和施工方法编制了单项定额，套用定额时：

（1）不论设计是否明确防水等级，只要设计要求中明确了防水材料的材质、施工方法，均套用相应的单项定额。

（2）设计仅明确屋面、地下室防水等级，而无具体材质、施工方法时，套用相应的综合性定额。

（3）地下室顶板防水套用卷材、涂料防水单项定额时，定额乘以系数 1.06。

（4）地下室底板防水套用卷材、涂料防水单项定额时，定额乘以系数 1.06，定额中的卷材消耗量再乘以系数 1.18。

（5）地下室墙面防水套用卷材防水单项定额时，定额中的材料消耗量乘以系数 1.05。

征求意见稿

（6）套用单项定额时，平面防水的弯起部分，不分高度均套用立面防水定额。

2.屋面防水综合性定额的工程内容综合了防水卷材、防水涂料（若有）。定额中包含了屋面女儿墙、伸缩缝、天窗及其它突出屋面构件等部位弯起部分的含量，与实际不同时不作调整。

3.地下室防水综合性定额综合了的工程内容防水卷材、防水涂料（若有）。底板防水定额中包含了底板局部加深部分侧壁、承台侧壁、基础梁侧壁、地沟的防水含量。

4.防水砂浆定额通常用于女儿墙、雨篷、挑檐天沟防水。内外墙立面刚性防水砂浆另执行其他章相应定额子目。

5.卷材、涂料立面防水单项定额，按照内墙面防水进行编制，定额综合了弧形部位施工增加费，与实际不同时不作调整。外墙面防水，套用相应单项定额时，定额中的材料消耗量乘以系数 1.13。

6.屋面防水、地下室防水综合性定额和卷材防水单项定额，已包含规范要求的防水卷材附加层、加强层、搭接、拼缝、压边、收头、留搓、找平层嵌缝、冷底子油的含量，与实际不同时不作调整。

三、变形缝定额的工程内容综合了相应的盖板、阻火带、防水、保温、基座等。

征求意见稿

工程量计算规则

一、屋面工程

屋面工程的工程量按面积（斜屋面按斜面面积）以“㎡”计算，不扣除屋面烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟以及单个面积 1㎡以内孔洞（构件）所占面积，小气窗出檐的面积也不增加，其中：

1.种植土面层、块料面层、整体面层按设计图示轴线（无轴线按中心线，下同）尺寸计算。

2.瓦屋面、采光屋面按设计图示尺寸计算。

3.膜结构屋面按设计图示尺寸的膜材料水平投影面积计算。

4.地下室顶板整体面层按设计图示轴线（无轴线按中心线，下同）尺寸计算。

5.地下室底板整体面层按设计图示尺寸以“㎡”计算，不扣除桩头所占面积。

二、防水工程

1.屋面防水工程量按设计图示轴线尺寸的面积（斜屋面按斜面面积）以“㎡”计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟以及单个面积 1㎡以内孔洞（构件）所占面积。其中：

（1）套用屋面防水综合性定额时，屋面女儿墙、伸缩缝、天窗等部位弯起部分的工程量也不增加。

（2）套用卷材、涂料防水单项定额时，屋面女儿墙、伸缩缝、天窗等部位弯起部分的工程量，按设计图示轴线长度乘以高度另行计算。设计未明确高度的，弯起部分高度按 500mm 计算。

2.地下室底板防水工程量按面积以“㎡”计算，不扣除桩头所占面积。其中：

（1）套用地下室底板防水综合性定额时，按地下室底板结构外围面积计算。底板局部加深部分、承台、基础梁、地沟侧壁的工程量也不增加。

（2）套用卷材、涂料防水单项定额时，按设计图示尺寸面积计算。桩头处外包防水按每个桩头 2 平方米计算，底板局部加深部分、承台、基础梁、地沟侧壁的工程量，按设计图示长度乘以高度另行计算。

3.地下室顶板防水工程量按设计图示轴线尺寸面积以“㎡”计算，不扣除单个面积 1㎡以内孔洞（构件）所占面积。其中：

（1）套用屋面防水综合性定额时，与立面部位交叉处弯起部分的工程量也不增加。

（2）套用卷材、涂料防水单项定额时，与立面部位交叉处弯起部分的工程量，按设计图示轴线长度乘以高度另行计算。设计未明确高度的，弯起部分高度按 500mm 计算。

4.地下室外墙防水工程量按设计图示轴线尺寸乘以高度的面积以“㎡”计算，扣除门窗洞口及单个面积 1㎡以上的孔洞面积，门窗洞口和孔洞的侧壁四周面积也不增加。突出墙体的柱、垛、烟囱防水按展开面积另行计算。

5.挑檐天沟、女儿墙、雨篷防水砂浆工程量按设计图示尺寸展开面积以“㎡”计算。

6.其他部位防水工程量，套用卷材、涂料防水单项定额时，按面积以“㎡”计算。其中：

（1）平面防水工程量按设计图示轴线尺寸面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占面积，不扣除间壁墙及单个面积 1㎡以内的柱、垛、烟囱和孔

征求意见稿

洞所占面积。

（2）立面防水工程量按设计图示轴线尺寸乘以高度的面积计算，扣除门窗洞口及单个面积 1㎡以上的孔洞面积，门窗洞口和孔洞的侧壁四周面积也不增加。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁防水按展开面积并入计算。设计未明确高度的，厨房、卫生间按 1800㎜计算，其余部位弯起部分高度按 300㎜计算。

三、变形缝及止水带工程量，按设计图示尺寸的长度以“m”计算。

征求意见稿

6.1 屋面工程

6.1.1 种植土面层

工作内容： 排水层，过滤层，种植土。

计量单位:㎡

定额编号				G0106001
项目				屋面
				种植土面层
工料机基价（元）				70.52
其中	人工费基价（元）			10.39
	材料费基价（元）			60.13
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	陶粒	㎥	225.36	0.17649
	土工布	㎡	4.07	1.07709
	种植土	㎥	35.62	0.44721
	其他材料费	元	1.00	0.03864

6.1.2 块料面层

工作内容： 水泥砂浆找平层；配筋细石混凝土保护层，隔离层，块料面层，女儿墙泛水收口，分格缝，上人孔盖板、爬梯、避雷针基座、过水孔、水簸箕等零星。

计量单位:㎡

定额编号				G0106002
项目				屋面
				块料面层
工料机基价（元）				233.10
其中	人工费基价（元）			115.99
	材料费基价（元）			113.83
	施工机具使用费基价（元）			3.28
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.02463
	现拌普通混凝土 C20(42.5)碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.03893
	防滑砖 400×400	㎡	52.00	0.99498
	圆钢 Φ6	t	4284.47	0.00412
	其他材料费	元	1.00	27.00584
机械	其他机械费	元	1.00	3.28000

征求意见稿

6.1.3 整体面层

工作内容： 水泥砂浆找平层，隔离层，配筋细石混凝土面层，女儿墙泛水收口，分格缝，上人孔盖板、爬梯、避雷针基座、过水孔、水簸箕等零星。

计量单位:㎡

定额编号				G0106003
项目				屋面
				细石混凝土面层
工料机基价（元）				133.79
其中	人工费基价（元）			76.73
	材料费基价（元）			54.27
	施工机具使用费基价（元）			2.79
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00493
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.03429
	圆钢 Φ6	t	4284.47	0.00412
	其他材料费	元	1.00	26.93706
机械	其他机械费	元	1.00	2.79000

工作内容： 水泥砂浆找平层，防水砂浆面层，女儿墙泛水收口，分格缝，上人孔盖板、爬梯、避雷针基座、过水孔、水簸箕等零星。

计量单位:㎡

定额编号				G0106004
项目				屋面
				防水砂浆面层
工料机基价（元）				92.38
其中	人工费基价（元）			53.79
	材料费基价（元）			37.25
	施工机具使用费基价（元）			1.34
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.02975
	防水剂	kg	2.87	1.92137
	其他材料费	元	1.00	23.11236
机械	其他机械费	元	1.00	1.34000

征求意见稿

工作内容： 水泥砂浆找平层，隔离层，配筋细石混凝土面层，泛水收口，分格缝。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106005
项目				地下室顶板面
				细石混凝土面层
工料机基价（元）				105.88
其中	人工费基价（元）			62.35
	材料费基价（元）			40.39
	施工机具使用费基价（元）			3.14
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00493
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.04395
	圆钢 Φ6	t	4284.47	0.00412
	其他材料费	元	1.00	10.97544
机械	其他机械费	元	1.00	3.14000

6.1.4 瓦屋面

工作内容： 椽条，望板及油漆，小青瓦，瓦脊。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106006
项目				屋面
				小青瓦
工料机基价（元）				277.79
其中	人工费基价（元）			77.72
	材料费基价（元）			199.59
	施工机具使用费基价（元）			0.48
名称		单位	单价	数量
材料	青(红)本瓦 220mm×240mm	块	1.33	81.10000
	杉木薄板 厚1.5-1.8cm 长4m以内	㎥	1887.60	0.02140
	杉木中板 厚1.9-3.5cm 长4m以内	㎥	1716.00	0.02450
	其他材料费	元	1.00	9.30000
机械	其他机械费	元	1.00	0.48000

征求意见稿

工作内容： 钢骨架及其运输，玻璃钢瓦。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106007
项目				屋面
				玻璃钢瓦
工料机基价（元）				145.33
其中	人工费基价（元）			53.05
	材料费基价（元）			85.11
	施工机具使用费基价（元）			7.17
名称		单位	单价	数量
材料	玻璃钢瓦 1800×720-730	张	21.02	0.99000
	镀锌扁钢钩 3×12×400	个	10.30	2.30000
	钢板 综合	t	6105.00	0.00088
	型钢 综合	t	3869.05	0.00668
	其他材料费	元	1.00	9.19816
机械	其他机械费	元	1.00	7.17000

工作内容： 水泥砂浆找平层，配筋细石混凝土面层，琉璃瓦、滴水线、瓦脊、花饰。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106008
项目				屋面
				琉璃瓦
工料机基价（元）				403.88
其中	人工费基价（元）			107.69
	材料费基价（元）			292.73
	施工机具使用费基价（元）			3.46
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	m^3	592.77	0.00100
	现拌混合砂浆 M5(42.5)	m^3	126.00	0.02429
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.02305
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.02670
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	m^3	215.10	0.03530
	琉璃脊瓦 180mm×225mm	块	6.00	0.66270
	琉璃满面瓦滴水	块	4.00	0.97000
	琉璃满面瓦筒勾头	块	3.00	0.85360
	琉璃筒瓦 220mm×115mm	块	3.30	21.60000
	琉璃瓦片 230mm×230mm	块	3.15	53.30000
	圆钢 Φ6	t	4284.47	0.00412
	其他材料费	元	1.00	1.61241
机械	其他机械费	元	1.00	3.46000

征求意见稿

工作内容： 水泥砂浆找平层，细石混凝土保护层（内配钢筋网），英红彩瓦，瓦脊。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106009
项目				屋面
				英红彩瓦
工料机基价（元）				269.89
其中	人工费基价（元）			100.47
	材料费基价（元）			166.89
	施工机具使用费基价（元）			2.53
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00100
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.02120
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.04030
	挂瓦条支架	个	0.54	5.99000
	杉枋材	㎥	2350.00	0.00350
	英红彩瓦 420mm×332mm	块	12.05	9.55000
	英红彩瓦 檐口瓦	块	9.64	0.48000
	圆钢 Φ6	t	4284.47	0.00412
	其他材料费	元	1.00	4.10807
机械	其他机械费	元	1.00	2.53000

工作内容： 水泥砂浆找平层，配筋细石混凝土面层，琉璃瓦、滴水线、瓦脊、花饰。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106010
项目				亭面
				琉璃瓦
工料机基价（元）				469.34
其中	人工费基价（元）			137.75
	材料费基价（元）			328.20
	施工机具使用费基价（元）			3.39
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00100
	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.02703
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.02120
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.03530
	琉璃脊瓦 180mm×225mm	块	6.00	1.40060
	琉璃满面瓦滴水	块	4.00	2.51000
	琉璃满面瓦筒勾头	块	3.00	2.20880
	琉璃筒瓦 220mm×115mm	块	3.30	24.00000
	琉璃瓦片 230mm×230mm	块	3.15	59.20000
	圆钢 Φ6	t	4284.47	0.00412
	其他材料费	元	1.00	3.51803
机械	其他机械费	元	1.00	3.39000

征求意见稿

6.1.6 采光屋面

工作内容： 预埋件，骨架，屋面板。

计量单位:㎡

定额编号				G0106011	G0106012
项目				屋面	
				阳光板	玻璃采光顶
工料机基价（元）				566.73	505.97
其中	人工费基价（元）			153.29	171.45
	材料费基价（元）			411.31	332.39
	施工机具使用费基价（元）			2.13	2.13
名称		单位	单价	数量	
材料	铝骨架	kg	29.00	-	5.02370
	铝合金型材 综合	kg	27.39	5.02370	-
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000	6.42000
	透明有机板 1000×600×15	㎡	210.00	1.07000	-
	中空玻璃 5+6+5	㎡	130.14	-	1.07000
	其他材料费	元	1.00	10.81000	9.25000
机械	其他机械费	元	1.00	2.13000	2.13000

6.1.7 膜结构屋面

工作内容： 膜布、钢丝拉索、锚头锚固。

计量单位:㎡

定额编号				G0106013
项目				屋面
				膜结构
工料机基价（元）				471.85
其中	人工费基价（元）			152.15
	材料费基价（元）			319.70
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	钢丝绳 Φ26	m	29.62	0.40000
	锚头 Φ26	套	210.00	0.02000
	膜材料	㎡	140.02	1.62500
	膜材料附件	㎡	60.00	1.25000
	其他材料费	元	1.00	1.12000

征求意见稿

6.2 防水工程

6.2.1 屋面防水

工作内容： 铺贴（涂刷）防水卷材（涂料）。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106014	G0106015	G0106016
项目				屋面防水		
				防水等级		
				I级	II级	III级
工料机基价（元）				114.09	71.81	39.51
其中	人工费基价（元）			21.06	13.56	7.49
	材料费基价（元）			93.03	58.25	32.02
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-
名称		单位	单价	数量		
材料	高分子自粘胶膜卷材 3mm	㎡	23.80	1.37843	-	-
	高聚物改性沥青自粘卷材 3mm	㎡	21.00	1.37843	1.37843	1.37843
	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	15.80	1.66022	1.66022	-
	其他材料费	元	1.00	5.03680	3.07000	3.07000

工作内容： 铺贴（涂刷）防水卷材（涂料）。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106017	G0106018
项目				屋面防水	
				种植土屋面	
				防水等级	
				I级	II级
工料机基价（元）				154.25	114.73
其中	人工费基价（元）			22.18	14.68
	材料费基价（元）			132.07	100.05
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	高聚物改性沥青自粘卷材 3mm	㎡	21.00	1.37843	-
	耐根穿刺复合铜胎基SBS改性沥青卷材 3mm	㎡	51.04	1.37843	1.37843
	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	15.80	1.66022	1.66022
	其他材料费	元	1.00	6.53872	3.46872

征求意见稿

6.2.2 地下室防水

工作内容： 铺贴（涂刷）防水卷材（涂料）。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106019	G0106020	G0106021	G0106022
项目				地下室防水			
				底板		立面	
				防水等级			
				I级	II级	I级	II级
工料机基价（元）				96.64	55.45	68.71	39.27
其中	人工费基价（元）			17.51	9.65	14.26	8.20
	材料费基价（元）			79.13	45.80	54.45	31.07
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	高聚物改性沥青自粘卷材 3mm	㎡	21.00	1.97170	1.97170	1.33758	1.33758
	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	15.80	2.10980	-	1.47960	-
	其他材料费	元	1.00	4.39000	4.39000	2.98000	2.98000

工作内容： 铺贴（涂刷）防水卷材（涂料）。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106023	G0106024	G0106025
项目				地下室防水		
				顶板		种植顶板
				防水等级		
				I级	II级	I级
工料机基价（元）				67.63	37.33	115.48
其中	人工费基价（元）			12.60	6.98	15.15
	材料费基价（元）			55.03	30.35	100.33
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-
名称		单位	单价	数量		
材料	高聚物改性沥青自粘卷材 3mm	㎡	21.00	1.30673	1.30673	1.30673
	耐根穿刺复合铜胎基SBS改性沥青卷材 3mm	㎡	51.04	-	-	1.30673
	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	15.80	1.56235	-	-
	其他材料费	元	1.00	2.91000	2.91000	6.19830

征求意见稿

6.2.3 卷材防水

工作内容： 铺贴防水卷材。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106026	G0106027	G0106028	G0106029
项目				改性沥青卷材			
				冷粘法			
				一层		每增一层	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				59.18	59.68	47.85	50.10
其中	人工费基价（元）			5.70	7.28	2.87	4.24
	材料费基价（元）			53.48	52.40	44.98	45.86
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材（铝箔）3	㎡	35.01	1.09164	1.12642	1.04907	1.07008
	粘结剂 氯丁胶	kg	14.58	0.50731	0.52344	0.54425	0.55514
	其他材料费	元	1.00	7.85664	5.33480	0.31000	0.31000

工作内容： 铺贴防水卷材。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106030	G0106031	G0106032	G0106033
项目				高聚物改性沥青自粘卷材			
				一层		每增一层	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				31.05	33.41	25.28	27.23
其中	人工费基价（元）			5.70	7.25	3.25	4.76
	材料费基价（元）			25.35	26.16	22.03	22.47
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	高聚物改性沥青自粘卷材 3mm	㎡	21.00	1.09164	1.12642	1.04907	1.07008
	其他材料费	元	1.00	2.43000	2.51000	-	-

征求意见稿

工作内容： 铺贴防水卷材。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106034	G0106035	G0106036	G0106037
项目				高分子自粘胶膜卷材			
				一层		每增一层	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				33.25	35.66	28.12	29.85
其中	人工费基价（元）			5.71	7.27	3.15	4.38
	材料费基价（元）			27.54	28.39	24.97	25.47
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	高分子自粘胶膜卷材 3mm	㎡	23.80	1.09164	1.12642	1.04907	1.07008
	其他材料费	元	1.00	1.55760	1.57575	-	-

6.2.4 涂料防水

工作内容： 涂刷防水涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106038	G0106039	G0106040	G0106041
项目				聚合物复合改性沥青防水涂料			
				2mm厚		每增减0.5mm厚	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				19.23	22.35	4.37	5.06
其中	人工费基价（元）			5.71	7.28	1.30	1.70
	材料费基价（元）			13.52	15.07	3.07	3.36
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	6.20	2.18064	2.43019	0.49560	0.54149

工作内容： 涂刷防水涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106042	G0106043	G0106044	G0106045
项目				水乳型普通乳化沥青涂料			
				二布三涂		每增一布一涂	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				18.56	22.50	7.22	8.69
其中	人工费基价（元）			6.83	9.65	2.30	3.41
	材料费基价（元）			11.73	12.85	4.92	5.28
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	聚酯布 100g/㎡	㎡	1.20	2.15515	2.22391	1.07758	1.09013
	乳化沥青	kg	3.70	2.45440	2.73531	0.98176	1.07266
	其他材料费	元	1.00	0.05664	0.05730	-	-

征求意见稿

工作内容： 涂刷防水涂料。

计量单位:㎡

定额编号				G0106046	G0106047	G0106048	G0106049
项目				溶剂型再生胶沥青涂料			
				二布三涂		每增一布一涂	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				19.26	23.32	8.48	10.07
其中	人工费基价（元）			6.87	9.74	2.33	3.45
	材料费基价（元）			12.39	13.58	6.15	6.62
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	聚酯布 100g/㎡	㎡	1.20	2.15515	2.22391	1.07758	1.09013
	再生胶沥青（溶剂型）	kg	3.30	2.94528	3.28234	1.47264	1.60898
	其他材料费	元	1.00	0.07552	0.07640	-	-

工作内容： 涂刷防水涂料。

计量单位:㎡

定额编号				G0106050	G0106051	G0106052	G0106053
项目				聚氨脂防水涂膜			
				2㎜厚		每增减0.5㎜厚	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				54.89	63.12	12.99	14.39
其中	人工费基价（元）			5.70	7.28	1.27	1.61
	材料费基价（元）			49.19	55.84	11.72	12.78
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	聚氨酯防水涂料	kg	19.01	2.55522	2.90406	0.60388	0.65981
	其他材料费	元	1.00	0.62304	0.63030	0.23600	0.23875

工作内容： 涂刷防水涂料。

计量单位:㎡

定额编号				G0106054	G0106055	G0106056	G0106057
项目				聚合物水泥防水涂料			
				1.0㎜厚		每增减0.5㎜厚	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				34.10	38.86	14.60	16.18
其中	人工费基价（元）			4.56	6.05	1.94	2.35
	材料费基价（元）			29.54	32.81	12.66	13.83
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	JS防水涂料	kg	14.19	2.08152	2.31234	0.89208	0.97467

征求意见稿

工作内容： 涂刷防水涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106058	G0106059	G0106060	G0106061
项目				水泥基渗透结晶型防水涂料			
				1.0mm厚		每增减0.5mm厚	
				平面	立面	平面	立面
工料机基价（元）				24.99	28.85	7.97	9.19
其中	人工费基价（元）			4.56	6.08	1.71	2.35
	材料费基价（元）			20.43	22.77	6.26	6.84
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	15.80	1.29328	1.44129	0.39648	0.43319

6.2.5 防水砂浆防水

工作内容： 防水砂浆抹面。　　计量单位:㎡

定额编号				G0106062
项目				防水砂浆防水
工料机基价（元）				29.02
其中	人工费基价（元）			18.10
	材料费基价（元）			10.33
	施工机具使用费基价（元）			0.59
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	m^3	592.77	0.00100
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.02050
	防水剂	kg	2.87	1.32600
机械	其他机械费	元	1.00	0.59000

征求意见稿

6.3 变形缝及止水带

6.3.1 变形缝

工作内容： 变形缝制作安装。　　计量单位:m

定额编号				G0106063	G0106064	G0106065
项目				变形缝		
				铝合金盖板		
				楼（地）面	墙面、顶棚	屋面
工料机基价（元）				286.51	147.46	618.88
其中	人工费基价（元）			96.72	60.86	246.74
	材料费基价（元）			188.36	85.68	367.31
	施工机具使用费基价（元）			1.43	0.92	4.83
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	-	-	0.00490
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	-	-	0.01080
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	-	-	0.02400
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m^3	394.89	-	-	0.17190
	预拌同配比砂浆 C25(42.5) 砂子4.75mm	m^3	366.80	-	-	0.00480
	SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) 3	m^2	35.01	-	-	2.47130
	成套金属盖板 QAA平面型	m	137.64	1.03000	-	-
	成套金属盖板 QBE 1.2mm厚	m	79.04	-	1.03000	-
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	-	-	0.06670
	胶合板 18厚、一级、酚醛	m^2	47.14	-	-	0.72120
	聚苯乙烯泡沫板 δ100	m^2	51.23	-	-	0.63000
	聚苯乙烯泡沫板 δ30	m^2	22.14	-	-	1.31250
	铝合金板 1厚	m^2	50.00	-	-	0.92400
	三元乙丙橡胶卷材	m^2	14.50	0.52730	-	-
	松木锯材	m^3	1558.00	-	-	0.01220
	阻火带 75～500mm	m	27.50	1.02000	-	-
	其他材料费	元	1.00	10.89000	4.27000	27.28000
机械	其他机械费	元	1.00	1.43000	0.91800	4.83000

征求意见稿

工作内容： 变形缝制作安装。　　计量单位:m

定额编号				G0106066	G0106067
项目				变形缝	
				铝合金盖板	
				种植土屋面	停车屋面
工料机基价（元）				1147.70	829.04
其中	人工费基价（元）			253.20	206.71
	材料费基价（元）			885.57	617.12
	施工机具使用费基价（元）			8.93	5.21
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.00440	0.01490
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.00990	-
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.02190	-
	现拌砌筑砂浆 M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	160.42	-	0.01020
	预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m^3	394.89	0.15410	0.06090
	预拌同配比砂浆 C25(42.5) 砂子4.75mm	m^3	366.80	0.00430	0.00170
	PVC过滤板 2.5mm厚	m^2	83.43	1.05000	-
	SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) 3	m^2	35.01	-	1.14920
	不锈钢板 δ1.2	m^2	192.67	1.26000	-
	不锈钢板 δ2	m^2	325.79	-	0.81900
	不锈钢板 δ3	m^2	443.46	0.21000	-
	不锈钢滑杆	个	2.00	-	2.10000
	不锈钢膨胀螺栓 M8×60	个	1.42	-	21.00000
	大砾石	m^3	114.71	0.42000	-
	镀锌钢管 DN50	m	27.72	-	0.21000
	钢管 Φ48.3×3.6	t.月	206.00	0.05980	-
	胶合板 18厚、一级、酚醛	m^2	47.14	0.64660	0.30010
	聚苯乙烯泡沫板 δ100	m^2	51.23	0.63000	-
	聚苯乙烯泡沫板 δ30	m^2	22.14	1.15500	-
	铝合金板 1厚	m^2	50.00	0.94920	-
	铝合金板 4厚	m^2	184.80	-	0.23100
	铝合金槽线 宽100	m	17.00	-	2.10000
	铝合金工字	m	20.00	-	4.20000
	密封胶	kg	7.61	-	1.34400
	松木锯材	m^3	1558.00	0.01090	0.00440
	土工布 300G	m^2	6.00	1.89000	-
	阻火带	m	27.50	-	1.05000
	其他材料费	元	1.00	166.31000	17.10000
机械	其他机械费	元	1.00	8.93000	5.21000

征求意见稿

工作内容： 变形缝制作安装。

计量单位:m

定额编号				G0106068
项目				变形缝
				橡胶弹性体
				外墙面
工料机基价（元）				223.87
其中	人工费基价（元）			90.20
	材料费基价（元）			132.75
	施工机具使用费基价（元）			0.92
名称		单位	单价	数量
材料	镀锌铁件 角码	kg	7.28	1.50240
	铝合金基座 QTT-2	m	54.94	1.03000
	橡胶弹性体	m	56.69	1.02000
	其他材料费	元	1.00	7.40000
机械	其他机械费	元	1.00	0.91800

工作内容： 止水带变形缝制作安装。

计量单位:m

定额编号				G0106069
项目				变形缝
				橡胶止水带
工料机基价（元）				871.90
其中	人工费基价（元）			100.56
	材料费基价（元）			765.83
	施工机具使用费基价（元）			5.51
名称		单位	单价	数量
材料	SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) 3	㎡	35.01	1.15940
	地脚螺栓 M14×120-230	套	16.30	21.00000
	角钢 综合	kg	4.25	36.69750
	聚苯乙烯泡沫板 δ100	㎡	51.23	0.26250
	可卸式橡胶止水带(成品) 270mm宽	m	23.10	1.05000
	铁件 综合	kg	5.95	21.03050
	中埋式橡胶止水带(成品) 400mm宽	m	35.50	1.05000
	其他材料费	元	1.00	26.86000
机械	其他机械费	元	1.00	5.51000

征求意见稿

6.3.2 止水带

工作内容： 止水带制作安装。　　计量单位:m

定额编号				G0106070	G0106071
项目				止水带	
				氯丁橡胶片	预埋式钢板
工料机基价（元）				24.87	125.26
其中	人工费基价（元）			8.67	62.63
	材料费基价（元）			16.20	62.00
	施工机具使用费基价（元）			-	0.63
名称		单位	单价	数量	
材料	钢板 δ3-4	kg	6.11	-	9.99800
	氯丁橡胶浆	kg	16.66	0.61000	-
	氯丁橡胶片 δ2	m^2	11.54	0.32000	-
	其他材料费	元	1.00	2.35000	0.91000
机械	其他机械费	元	1.00	-	0.63000

征求意见稿

第七章 门窗工程说明

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、成品木门

1.成品实木门定额的工程内容综合了成品实木门（框、扇）、门锁、门碰及塞缝。其中:

（1）定额中未包括拉手，设计有要求的另行计算。

（2）定额中包括了普通门锁，设计对门锁特殊要求的，按设计要求换算。

2.胶合板、复合板等成品木门，套用成品实木门定额，主材按设计要求换算。

3.成品防火木门定额的工程内容综合了成品防火木门、闭门器、顺位器、门锁及塞缝。

二、金属门窗

1.铝合金门定额的工程内容综合了铝合金门（框、扇）、五金配件及塞缝。

2.钢质防火门、钢质防盗门定额的工程内容综合了成品门（框、扇）、闭门器、顺位器及塞缝。

3.钢质防盗门定额的工程内容综合了成品门（框、扇）、五金配件及塞缝。

4.金属卷帘门、金属防火卷帘门定额的工程内容综合了卷帘门、活动小门、卷帘门电动装置、预埋铁件及塞缝。其中：

（1）卷帘门门楣（箱）包含在卷帘门单价中。

（2）定额已综合门洞侧边及居中安装两种方式。

（3）金属卷帘门定额按铝合金卷帘门编制，金属防火卷帘门定额按镀锌钢板防火卷帘门编制，设计材质与定额取定不同时，主材按设计要求换算。

5.铝合金窗（平开窗、推拉窗、固定窗、百叶窗）定额的工程内容综合了铝合金窗（框、扇）、五金配件及周边塞缝。

6. 铝包钢防火窗、钢制防火窗定额的工程内容综合了防火窗（框、扇）及塞缝。

7. 门窗检测费定额的工程内容综合了门窗四性检测（抗风压性、水密性、气密性、保温性）费用、玻璃性能检测费用。

8.金属门窗定额未包含纱门（窗）制作安装，设计有要求的另行计算。

9.门窗设计要求采用附框时，另执行相应定额子目。

10.铝合金门窗定额按半成品门窗编制，遇下列情形时，相应定额按以下规定调整：

（1）设计要求采用标准化外窗的，不再套用铝合金门窗定额，市场询价另行计算

（2）隔热断桥门窗套用铝合金门窗定额时人工费乘以系数 1.25。

11.铝合金隐框、半隐框窗定额适用于采用结构胶将玻璃与窗框或窗扇构架粘结装配在一起，框、扇型材构件不显露或部分显露于室外表面的铝合金窗。附着于铝合金隐框、半隐框窗的装饰线条或面板，应另行计算。设计要求增设加固型钢骨架的，按石材墙面中镀锌钢骨架定额另行计算。

12.附框型号、规格与定额取定不同的，主材按设计要求换算。

三、厂库房大门与特种门

1.厂库房大门定额的工程内容综合了预埋铁件、五金配件、门扇、油漆。

2.特种门定额的工程内容综合了预埋铁件、五金配件、门（框、扇）及塞缝。

四、人防门

征求意见稿

本章人防门定额按照人防区建筑面积进行测算，综合了一般工程项目常见的各种类型、规格的人防门及人防封堵。若设计要求已提供门窗表或图示标注型号规格，按照设计要求调整主材和定额消耗量，人工、其他材料及机械费不作调整。

五、其他门

本章其他们定额的工程内容综合了门制作安装、五金配件。其中，电子感应门、旋转门及伸缩门的电动装置，包含在主材价格中。

六、门窗套

1.门窗套定额的工程内容综合了骨架和装饰面板，其中：

（1）木质门窗套定额还综合了龙骨防火涂料、装饰面板油漆。

（2）石材门窗套定额还综合了石材表面晶化。

2.遇异形门窗套，套用门窗套相应定额，主材按成品单价计算，人工乘以系数1.1。

3.成品木质窗套套用成品木质门套定额，主材按设计要求换算。

七、窗台板

1.石板材窗台板定额的工程内容综合了石材养护、面板安装、面板晶化处理。

2.石板材窗台板定额按大理石定制材编制，设计为现场加工的，主材按设计要求换算，石板材加工费另行计算。

征求意见稿

工程量计算规则

1.成品木门、金属门窗、厂库房大门、特种门、地弹门、无框玻璃门、铝合金隐框、半隐框窗工程量按设计图示门窗洞口尺寸的面积以“m2”计算。飘窗、阳台封闭窗按设计图示展开面积以“m2”计算，其中窗的宽度按照型材外边线外围长度计算。

2.门连窗应分别按照门和窗计算工程量，其中窗的宽度算至门框的外边线。

3.人防门工程量按设计图示人防区建筑面积以“m2”计算。

4.全玻旋转门、电子感应门工程量按设计图示数量以“樘”计算。

5.不锈钢伸缩门工程量按设计长度以“m”计算。

6.门窗套工程量按设计图示洞口尺寸以“m”计算。

7.窗台板工程量按设计图示长度乘以宽度的面积以“m2”计算。设计未注明尺寸的，窗台板长度按窗洞口宽度两边共加100mm计算，窗台板宽度按窗台宽度另加20mm计算。

8.附框工程量按设计图示洞口尺寸的周长以“m”计算。

征求意见稿

7.1 成品木门

工作内容： 门框、门扇、五金件。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107001	G0107002
项目				成品实木门	成品防火木门
工料机基价（元）				1204.05	583.80
其中	人工费基价（元）			78.17	37.28
	材料费基价（元）			1125.88	546.52
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	不锈钢合页	副	8.00	1.12769	-
	成品木门框	m	58.00	2.52552	-
	成品木门扇 实木	㎡	950.00	0.98000	-
	磁性门碰	套	19.00	0.48076	-
	甲级木质防火门 综合 含门锁，闭门器	㎡	550.00	-	0.98250
	顺位器	套	6.00	-	0.22422
	执手锁	把	45.00	0.48076	-
	其他材料费	元	1.00	8.60252	4.79000

7.2 金属门窗

7.2.1 金属门

工作内容： 门框、门扇、五金件。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107003	G0107004	G0107005	G0107006
项目				铝合金		钢质	
				平开门	推拉门	防火门	防盗门
工料机基价（元）				605.77	456.37	632.96	707.07
其中	人工费基价（元）			87.05	82.21	53.25	53.25
	材料费基价（元）			514.93	370.95	579.71	653.57
	施工机具使用费基价（元）			3.79	3.21	-	0.25
名称		单位	单价	数量			
材料	防盗门	㎡	660.00	-	-	-	0.97810
	钢化玻璃 δ6	㎡	63.26	0.83000	0.83000	-	-
	甲级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器	㎡	585.37	-	-	0.98250	-
	铝合金型材 综合	kg	27.39	11.84100	8.49200	-	-
	顺位器	套	6.00	-	-	0.22422	-
	小五金费用	元	1.00	76.38550	28.84500	-	-
	其他材料费	元	1.00	61.71000	56.99000	3.23000	8.02000
机械	其他机械费	元	1.00	3.79000	3.21000	-	0.25000

征求意见稿

工作内容： 门（含活动小门）、电动装置、固定件。

计量单位:㎡

定额编号				G0107007	G0107008
项目				金属	
				卷帘门	防火卷帘门
工料机基价（元）				727.24	598.69
其中	人工费基价（元）			132.55	100.95
	材料费基价（元）			593.21	496.88
	施工机具使用费基价（元）			1.48	0.86
名称		单位	单价	数量	
材料	镀锌钢板防火卷帘门	㎡	320.00	-	1.09400
	卷帘门电动装置	套	1200.00	0.14700	0.08900
	铝合金卷帘门 综合 含门楣	㎡	290.00	1.23200	-
	其他材料费	元	1.00	59.53444	39.99642
机械	其他机械费	元	1.00	1.48000	0.86000

7.2.2 金属窗

工作内容： 平开窗、推拉窗：窗框、窗扇、五金件。
固定窗、百叶窗：窗框、窗扇。

计量单位:㎡

定额编号				G0107009	G0107010	G0107011	G0107012
项目				铝合金			
				平开窗	推拉窗	固定窗	百叶窗
工料机基价（元）				561.16	416.06	351.30	477.93
其中	人工费基价（元）			81.35	78.85	78.78	78.78
	材料费基价（元）			476.05	333.30	270.27	395.70
	施工机具使用费基价（元）			3.76	3.91	2.25	3.45
名称		单位	单价	数量			
材料	钢化玻璃 δ6	㎡	63.26	0.83000	0.83000	0.83000	-
	铝合金型材 综合	kg	27.39	10.41660	7.27800	5.12800	12.69570
	小五金费用	元	1.00	58.77990	14.14000	-	-
	其他材料费	元	1.00	79.45000	67.31000	77.30000	47.96000
机械	其他机械费	元	1.00	3.76000	3.91000	2.25000	3.45000

征求意见稿

工作内容： 窗框、玻璃、配件。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107013	G0107014
项目				铝合金	
				隐框窗	半隐框窗
工料机基价（元）				741.05	747.05
其中	人工费基价（元）			185.57	181.48
	材料费基价（元）			551.58	561.67
	施工机具使用费基价（元）			3.90	3.90
名称		单位	单价	数量	
材料	铝合金型材 粉末喷涂	kg	25.31	12.01400	12.68700
	中空LOW-E钢化玻璃 6+9A+6	㎡	198.87	1.00090	0.96950
	其他材料费	元	1.00	48.46000	47.76000
机械	其他机械费	元	1.00	3.90000	3.90000

工作内容： 窗框、窗扇、五金件。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107015	G0107016
项目				防火窗	
				铝包钢	钢制
工料机基价（元）				1072.62	580.02
其中	人工费基价（元）			44.92	44.92
	材料费基价（元）			1022.70	530.10
	施工机具使用费基价（元）			5.00	5.00
名称		单位	单价	数量	
材料	防火玻璃 δ28	㎡	400.00	-	0.70000
	钢质防火窗（不含玻璃）	㎡	240.00	-	0.94000
	铝包钢防火窗 不含玻璃	㎡	850.00	0.94000	-
	中空LOW-E防火玻璃 6+12A+6	㎡	240.00	0.83000	-
	其他材料费	元	1.00	24.50000	24.50000
机械	其他机械费	元	1.00	5.00000	5.00000

工作内容： 不锈钢格栅。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107017
项目				不锈钢防盗格栅
工料机基价（元）				326.70
其中	人工费基价（元）			34.63
	材料费基价（元）			292.07
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	不锈钢防盗格栅窗	㎡	245.00	1.18200
	其他材料费	元	1.00	2.48220

征求意见稿

工作内容： 附框。

计量单位:m

定额编号				G0107018
项目				附框
工料机基价（元）				46.32
其中	人工费基价（元）			17.27
	材料费基价（元）			26.48
	施工机具使用费基价（元）			2.57
名称		单位	单价	数量
材料	镀锌方钢管 40×20×2	kg	6.00	1.92000
	其他材料费	元	1.00	14.96000
机械	其他机械费	元	1.00	2.57000

征求意见稿

7.2.3 门窗检测费

工作内容： 门窗检测。

计量单位:组

定额编号				G0107019
项目				门窗检测费
工料机基价（元）				23600.00
其中	人工费基价（元）			-
	材料费基价（元）			23600.00
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	其他材料费	元	1.00	23600.00000

7.3 厂库房大门与特种门

7.3.1 厂库房大门

工作内容： 门扇、预埋件、五金件、油漆。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107020	G0107021	G0107022	G0107023
项目				厂库房大门			
				木板		钢木	
				平开	推拉	平开	推拉
工料机基价（元）				330.90	430.20	428.28	564.43
其中	人工费基价（元）			150.01	198.63	149.14	211.10
	材料费基价（元）			177.38	228.05	275.88	350.21
	施工机具使用费基价（元）			3.51	3.52	3.26	3.12
名称		单位	单价	数量			
材料	高级聚酯漆稀释剂	kg	13.58	0.36861	0.36861	0.36861	0.36861
	聚氨酯固化剂	kg	18.00	0.18249	0.18249	0.18249	0.18249
	聚酯底漆	kg	18.35	0.19679	0.19679	0.19679	0.19679
	聚酯清漆	kg	24.85	0.16786	0.16786	0.16786	0.16786
	聚酯透明腻子	kg	21.93	0.10703	0.10703	0.10703	0.10703
	门窗规格料	m^3	1750.00	0.04750	0.04810	0.02970	0.03130
	平开门钢骨架	t	6400.00	-	-	0.02080	0.02040
	其他材料费	元	1.00	75.81800	125.43800	72.34800	146.43800
机械	其他机械费	元	1.00	3.51000	3.52000	3.26000	3.12000

工作内容： 门扇、预埋件、五金件、油漆。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107024	G0107025
项目				厂库房大门	
				金属网	钢制花饰
工料机基价（元）				710.79	585.98
其中	人工费基价（元）			484.97	64.27
	材料费基价（元）			223.14	519.86
	施工机具使用费基价（元）			2.68	1.85
名称		单位	单价	数量	
材料	扁钢 综合	kg	5.30	1.74500	-
	醇酸磁漆	kg	17.32	0.17820	0.17820
	醇酸漆稀释剂	kg	5.93	0.01863	0.01863
	镀锌铁丝拨花网 2.0×15	m^2	15.00	0.71770	-
	焊接钢管	kg	4.69	6.17000	-
	花饰大门 单扇	m^2	450.00	-	0.96000
	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	28.55	0.12685	0.12685
	环氧富锌底漆稀释剂	kg	11.57	0.00632	0.00632
	角钢 综合	kg	4.25	7.08000	-
	其他材料费	元	1.00	137.19770	80.96770
机械	其他机械费	元	1.00	2.68000	1.85000

征求意见稿

工作内容： 门扇、预埋件、五金件。

计量单位:㎡

定额编号				G0107026
项目				厂库房大门
				彩板钢
工料机基价（元）				532.39
其中	人工费基价（元）			50.61
	材料费基价（元）			480.72
	施工机具使用费基价（元）			1.06
名称		单位	单价	数量
材料	彩钢板门	㎡	300.00	0.94560
	小五金费用	元	1.00	58.76100
	其他材料费	元	1.00	138.28000
机械	其他机械费	元	1.00	1.06000

7.3.2 特种门

工作内容： 特种门、预埋件、五金件。

计量单位:㎡

定额编号				G0107027	G0107028	G0107029	G0107030	G0107031
项目				特种门				
				冷冻间门	变电室门	保温门	隔音门	射线防护门
工料机基价（元）				561.38	823.33	963.27	897.42	2976.32
其中	人工费基价（元）			199.70	144.16	120.45	40.83	54.91
	材料费基价（元）			359.45	676.94	842.16	855.93	2920.60
	施工机具使用费基价（元）			2.23	2.23	0.66	0.66	0.81
名称		单位	单价	数量				
材料	保温门	㎡	830.00	-	-	1.00000	-	-
	变电室门	㎡	650.00	-	1.00000	-	-	-
	防射线门	㎡	2900.00	-	-	-	-	1.00000
	隔音门	㎡	850.00	-	-	-	1.00000	-
	冷藏间冻结门	㎡	340.00	1.00000	-	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	19.45000	26.94000	12.16000	5.93000	20.60000
机械	其他机械费	元	1.00	2.23000	2.23000	0.66000	0.66000	0.81000

征求意见稿

7.4 人防门

工作内容： 人防门，封堵框，封堵构件，预埋件。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107032
项目				人防门
工料机基价（元）				130.88
其中	人工费基价（元）			8.85
	材料费基价（元）			121.78
	施工机具使用费基价（元）			0.25
名称		单位	单价	数量
材料	MH悬板式防爆波活门 BMH8000-15	樘	4152.00	0.00100
	固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 BFM0820-15	樘	4344.00	0.00200
	固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 BFM1520-15	樘	6320.00	0.00100
	固定门槛钢筋混凝土密闭门 BM0820	樘	4092.00	0.00200
	固定门槛钢筋混凝土密闭门 BM1020	樘	4534.00	0.00200
	活门槛钢筋混凝土防护密闭门 BHFM0820-15	樘	5131.00	0.00100
	活门槛钢筋混凝土防护密闭门 BHFM1020-15	樘	5462.00	0.00100
	活门槛钢筋混凝土防护密闭门 BHFM1520-15	樘	6922.00	0.00400
	活门槛钢筋混凝土密闭门 BHM1320	樘	5273.00	0.00200
	活门槛钢筋混凝土密闭门 BHM1520	樘	5701.00	0.00200
	相邻防护单元孔口型钢封堵(ZF)封堵构件	㎡	2636.00	0.00900
	其他材料费	元	1.00	1.41717
机械	其他机械费	元	1.00	0.25207

征求意见稿

7.5 其他门

工作内容： 门、电动装置、五金件。　　计量单位:樘

定额编号				G0107033	G0107034
项目				电子感应门	全玻旋转门
工料机基价（元）				13242.33	25383.81
其中	人工费基价（元）			1050.53	1901.81
	材料费基价（元）			12161.34	23482.00
	施工机具使用费基价（元）			30.46	-
名称		单位	单价	数量	
材料	不锈钢板 δ1.2	㎡	192.67	1.60000	-
	电子感应自动门	套	11000.00	1.00000	-
	门夹（上夹）	套	57.52	0.09440	-
	门夹（下夹）	套	61.95	0.09440	-
	平板玻璃 δ10	㎡	69.95	8.36000	-
	全玻旋转门 不锈钢柱 Φ3.6m 玻璃δ12	樘	23400.00	-	1.00000
	其他材料费	元	1.00	257.01000	82.00000
机械	其他机械费	元	1.00	30.45500	-

工作内容： 门、电动装置、导轨。　　计量单位:m

定额编号				G0107035
项目				不锈钢伸缩门
工料机基价（元）				1504.60
其中	人工费基价（元）			101.43
	材料费基价（元）			1403.17
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	不锈钢伸缩门 高1.6m，含电机	m	1400.00	1.00000
	其他材料费	元	1.00	3.17000

征求意见稿

工作内容： 门、五金件。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107036	G0107037
项目				地弹门	无框玻璃门
工料机基价（元）				761.28	409.96
其中	人工费基价（元）			125.46	111.29
	材料费基价（元）			635.82	298.67
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	地弹簧	套	203.41	0.46300	0.48076
	地锁	把	42.74	0.46300	0.46300
	高档门拉手	副	100.00	-	0.48076
	拉手 100CM	m	300.00	0.46300	-
	门夹（上夹）	套	57.52	0.35420	0.35420
	门夹（下夹）	套	61.95	0.35420	0.35420
	平板玻璃 δ10	㎡	69.95	-	1.06000
	其他材料费	元	1.00	47.28000	13.18000
	全玻地弹门 不含玻璃	㎡	290.00	1.00000	-

7.6 门窗套

工作内容： 骨架、面板、面板晶化处理。　　计量单位:m

定额编号				G0107038
项目				门窗套
				成品石材
工料机基价（元）				361.83
其中	人工费基价（元）			150.45
	材料费基价（元）			209.44
	施工机具使用费基价（元）			1.94
名称		单位	单价	数量
材料	不锈钢挂件	套	7.30	1.56480
	镀锌型钢	t	6150.00	0.00432
	磨光花岗岩板 25厚	㎡	112.00	0.48000
	其他材料费	元	1.00	117.80956
机械	其他机械费	元	1.00	1.94000

征求意见稿

工作内容： 骨架、面板。

计量单位:m

定额编号				G0107039
项目				门窗套
				不锈钢
工料机基价（元）				920.39
其中	人工费基价（元）			203.20
	材料费基价（元）			676.03
	施工机具使用费基价（元）			41.16
名称		单位	单价	数量
材料	不锈钢板 δ1.2	㎡	192.67	0.55618
	镀锌薄钢板 δ0.75	㎡	36.90	2.01600
	镀锌槽钢 5#-11#	kg	5.98	16.49520
	镀锌工字钢 综合	kg	6.00	6.41520
	镀锌角钢 综合	kg	6.20	42.29280
	螺纹钢筋 HRB335Φ16	t	3893.38	0.01184
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	0.50400
	其他材料费	元	1.00	25.49112
机械	其他机械费	元	1.00	41.16417

工作内容： 骨架、骨架防腐及防火、面板。

计量单位:m

定额编号				G0107040
项目				门套
				成品木质
工料机基价（元）				260.03
其中	人工费基价（元）			48.78
	材料费基价（元）			210.95
	施工机具使用费基价（元）			0.30
名称		单位	单价	数量
材料	成品木质门套 展开宽度300	m	130.00	1.05000
	防腐油	kg	8.58	0.15883
	防火涂料	kg	16.80	0.19205
	木平面装饰线条 100×20	m	25.00	2.12000
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00523
	其他材料费	元	1.00	5.93640
机械	其他机械费	元	1.00	0.30000

征求意见稿

7.7 窗台板

工作内容： 石材养护、面板安装、倒角磨边、面板晶化处理。　　计量单位:㎡

定额编号				G0107041
项目				石板材窗台板
工料机基价（元）				561.98
其中	人工费基价（元）			223.65
	材料费基价（元）			336.06
	施工机具使用费基价（元）			2.27
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.03030
	磨光大理石板 定制材	㎡	232.00	1.05000
	其他材料费	元	1.00	83.69400
机械	其他机械费	元	1.00	2.26500

征求意见稿

第八章　室内装饰工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、楼地面装饰

1.楼地面装饰定额未包括找坡层、防水层、垫层及其他特殊构造要求，设计有要求的另行计算。

2.整体面层定额综合了面层、分割缝及踢脚板，其中：

（1）水泥砂浆楼地面按 20mm 厚、细石混凝土楼地面按 40mm 厚、无溶剂环氧树脂自流平楼地面按 4mm 厚、无溶剂聚氨酯自流平楼地面按 1mm 厚编制；无溶剂环氧树脂自流平楼地面设计厚度与定额取定不同时，每增减 1mm 厚人工费增减 1.2 元/m2，环氧地坪中涂漆增减 0.5kg/m2；无溶剂聚氨酯自流平楼地面设计厚度与定额取定不同时，每增减 0.5mm 厚人工费增减 2.38 元/m2，无溶剂聚氨脂自流平增减 0.241kg/m2；

（2）金刚砂楼地面还综合了 40 厚细石混凝土找平层，自流平楼地面定额还综合了 40 厚细石混凝土面层；水磨石楼地面定额还综合了 20 厚 1：3 水泥砂浆找平层及分隔条。

（3）水泥砂浆、细石混凝土面层及找平层设计做法与定额取定不同时，按设计做法换算。

（4）当水泥砂浆楼地面不做踢脚板时，定额乘以系数 0.75；当细石混凝土楼地面不做踢脚板时，定额乘以系数 0.8。

3.块料面层定额按照楼地面和地面分类编制。下列情形按下列规定计价：

（1）块料面层定额按照密缝编制，设计采用勾缝时亦不作调整。

（2）块料面层定额中未包含弧形块料面层施工增加费，设计有要求的另行计算。

4.块料面层楼地面定额综合了结合层、面层及踢脚板，如果楼地面设计做法有找平层另行套用找平层定额。

其中：石板材楼地面定额还综合了石材表面养护、面层晶化。下列情形按下列规定计价：

（1）石板材楼地面定额已综合考虑石板材厚度、圈边等因素，设计要求的石板材厚度、圈边材料与定额取定不同时，主材按设计要求换算。

（2）设计要求楼地面石板材有点缀图案的，套用楼地面石板材（拼花）定额，主材单价按设计要求换算。

5.整毛石地面定额综合原土夯实、150mm 厚砂垫层及面层，其他块料面层地面定额综合了原土夯实、60mm 厚混凝土垫层、150 厚碎石垫层(灌浆)、30mm 厚 1：3 水泥砂浆找平层、分割缝、结合层、面层，找平层、垫层设计与定额取定不同时，按设计调整。

6.橡塑面层定额综合了 20mm 厚 1：2.5 水泥砂浆基层、3mm 厚自流平精找平、面层及踢脚板。

7.复合地板、实木地板、防静电活动地板、地毯定额综合了面层、20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层、踢脚线，找平层设计与定额取定不同时，按设计换算。

8.楼梯面层定额综合了面层、踢脚板、梯井侧面抹灰和涂料、板底 10 厚 1：3 水泥砂浆抹灰和涂料、滴水线油漆，其中：水泥砂浆、水磨石、石板材楼梯面定额还综合了防滑条，石板材楼梯面定额还综合了石材倒角磨边、表面养护及晶化。实木楼梯面层、地毯楼梯面层定额还综合了 20 厚 1：3 水泥砂浆找平层，找

征求意见稿

平层设计与定额取定不同时，按设计换算。

9.台阶面层定额综合了面层以及牵边抹灰，其中：水泥砂浆台阶面定额还综合了防滑条，石板材台阶面定额还综合了防滑条以及石材倒角磨边、表面养护及晶化。

10.石板材楼梯、台阶面层定额已综合直形与弧形两种形式，设计为旋转楼梯的，套用楼梯面层相应定额，定额乘以系数 1.32。

二、墙柱面装饰

1.墙柱面装饰定额未包括防潮层、防水层及其它特殊构造要求，设计有要求的另行计算。

2.内墙抹灰定额，除独立柱（梁）抹灰定额未包含钢丝网外，均综合了界面剂、不同材料交接处的钢丝网、面层抹灰。钢丝网如果满铺则人工增加 3.8 元/m2,钢丝网消耗量调整为 1.008。

3.墙柱面块料面层定额，除独立柱（梁）块料面层定额未包含钢丝网外，均综合了界面剂、钢丝网、14 厚水泥砂浆找平层及面层。钢丝网按不同材料交接处布置，如果满铺则人工增加 3.8 元/m2,钢丝网消耗量调整为 1.008。当设计外墙内侧找平抹灰为保温砂浆时，材料按设计做法换算，人工、机械不变。其中：

（1）面砖、陶瓷锦砖、玻璃马赛克、文化石及粘贴石板材定额综合了砂浆粘贴及建筑胶粘贴两种工艺，干挂石板材定额综合了挂钩式干挂及背栓式干挂两种工艺。

（2）面砖及文化石定额还综合了倒角磨光。

（3）石板材定额还综合了面层开槽、倒角磨边、石材养护及石材晶化。

（4）石板材定额中的石板材厚度，粘贴及挂贴定额按 15mm 编制，干挂定额按 25mm 编制，设计石板材厚度大于定额取定的，主材按设计要求换算，若粘贴及挂贴石材厚度超过 15mm，干挂及背栓石材超过 25mm,每超过 5mm，人工费乘以系数 1.10。

4.墙柱面涂料、油漆、裱糊定额综合了界面剂、钢丝网、14 厚水泥砂浆找平层、2 遍腻子及面层。综合取定了墙面与独立柱装饰。当设计外墙内侧找平抹灰为保温砂浆时，材料按设计做法换算，人工、机械不变。

5.墙柱面其他材料饰面定额，其中：

（1）岩棉吸音板、矿棉吸音板墙面定额，综合了界面剂、找平层、饰面面层，未包含龙骨安装、基层安装、木基层（木龙骨）防腐防火处理，设计有要求的另行计算。

（2）其他饰面定额，均综合了界面剂、找平层、龙骨安装、基层安装、木基层（木龙骨）防腐防火处理、面层安装，其中：硬木吸音条板、硬木板条、榉木板、FC 板、石膏板墙面定额还综合了面层油漆，铝单板、铝塑板、不锈钢板墙面定额还综合了后置件，GRC、GRG 挂板墙面定额还综合了后置件、乳胶漆。

6.隔断（墙）定额，按照不同材质和施工工艺综合了相应的骨架、隔断（墙）板，其中：

（1）硬木条板、细木工板定额还综合了防火涂料和面板油漆。

（2）石膏板、硅酸钙板定额还综合了面板油漆。

（3）硬木条板、细木工板、石膏板、硅酸钙板、矿棉板定额按照双面面板编制，设计要求为单面面板的，定额面板主材乘以系数 0.5，人工乘以系数 0.75。

7.圆弧形、锯齿形、异形等不规则墙面、柱梁面装饰，相应定额按下列规定调整：

（1）内墙抹灰，定额人工乘以系数 1.15，材料、机械乘以系数 1.05。

（2）墙柱面块料面层、其他材料饰面、隔断（墙），定额人工、机械乘以系数 1.15，材料乘以系数 1.05。

8.拼花、立体造型等墙面、柱梁面装饰，相应定额按下列规定调整：

（1）曲线拼花，定额人工乘以系数 1.15。

（2）复杂拼花，定额人工乘以系数 1.37。

（3）立体造型，定额主材用量按实调整，人工乘以系数 1.50。

三、天棚装饰

1.天棚涂料、油漆、裱糊定额，除天棚刮腻子定额未包含找平层及面层外，均综合了界面剂、10 厚 1：3 找平层、两遍腻子及面层，定额已包含天棚中间有梁时需要增加梁侧面装饰的含量。腻子遍数及找平层做法设计与定额取定不同，按设计做法换算。

2.天棚吊顶定额综合了吊筋、龙骨（主、次、边龙骨）、风口、检修口及面层，其中：

（1）硅酸钙板、石膏板、榉木板吊顶定额还综合了灯带（灯槽）、面板油漆；矿棉板、矿棉吸音板定额面层按成品板编制。

（2）铝合金挂片、铝方通、各类格栅、铝合金筒型、藤条、织物软雕、网架吊顶定额还综合了混凝土顶棚处界面剂处理、找平层及乳胶漆。

（3）铝塑板、榉木板、镜面玻璃吊顶定额还综合了胶合板基层。

3.艺术造型天棚吊顶，套用天棚吊顶跌级定额时，定额乘以系数 2.1。

征求意见稿

工程量计算规则

一、楼地面装饰

1.整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层的楼地面装饰工程量，除下列第（1）、（2）条规定外，均按设计图示轴线尺寸的面积以“㎡”计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除单个面积 1㎡以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。

（1）整毛石、斗底砖、劈离砖、广场砖地面工程量，按设计图示尺寸的面积计算。

（2）拼花石板材楼地面工程量，按铺贴图案的面积计算。

2.楼梯装饰工程量，按墙体内侧楼梯(包括梯段、休息平台、梯口梁及 500mm 以内的梯井)的水平投影面积以“㎡”计算。楼梯与楼地面相连处无梯口梁的，算至最上一级踏步边沿加 300mm。

3.台阶装饰工程量，按设计图示台阶（包括最上一级踏步边沿加 300mm）水平投影面积以“㎡”计算，牵边工程量不再计算。

4.垫层工程量，按设计图示轴线尺寸的面积乘以厚度以“m^3”计算。

5.楼地面弧形块料面层增加费工程量，按设计图示弧形段长度以“m”计算。

二、墙柱面装饰

1.内墙抹灰、块料面层、其它材料饰面以及涂料、油漆、裱糊的墙柱面装饰工程量，除下列第（2）、（3）条规定外，均按设计图示轴线尺寸乘以高度的面积以“m^2”计算，扣除墙裙、门窗洞口及单个面积超过 1m^2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线、镜面玻璃及单个面积 1m^2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁四周面积不另增加。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁的工程量另行计算，并入相应的墙面工程量。

（1）无吊顶的内墙面装饰，其高度按室内楼地面至上一层楼板顶面计算；有吊顶的内墙面装饰，高度按室内楼地面至吊顶底面再加 20cm 计算。

（2）镜面玻璃工程量按设计图示尺寸的面积以“m^2”计算。

（3）室内独立柱（梁）面装饰工程量按设计图示结构尺寸的面积以“m^2”计算，柱帽、柱墩的工程量并入相应的柱（梁）面工程量。

2.隔断（墙）工程量，按设计图示框外围尺寸的面积以“m^2”计算。

3.浴厕隔断工程量，按设计图示轴线尺寸的长度以“m”计算。

三、天棚装饰

1.天棚涂料、油漆、裱糊及天棚吊顶工程量，除井字梁天棚外，按设计图示轴线尺寸的水平投影面积以“m^2”计算，不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、管道、柱垛、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积,扣除单个面积大于 1m^2的孔洞所占的面积，天棚中间梁侧面面积也不增加。

2.井字梁天棚的涂料、油漆、裱糊工程量按轴线尺寸的水平投影面积乘以系数 1.4 以“m^2”计算。

征求意见稿

8.1 楼地面装饰

8.1.1 整体面层及找平层

工作内容： 楼地面面层、分割缝、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108001
项目				楼地面
				水泥砂浆
工料机基价（元）				35.84
其中	人工费基价（元）			27.68
	材料费基价（元）			7.47
	施工机具使用费基价（元）			0.69
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.02218
	其他材料费	元	1.00	1.20820
机械	其他机械费	元	1.00	0.69000

工作内容： 找平层、楼地面面层、分割缝、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108002
项目				楼地面
				细石混凝土
工料机基价（元）				46.49
其中	人工费基价（元）			32.70
	材料费基价（元）			12.49
	施工机具使用费基价（元）			1.30
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00490
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00260
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.03408
	其他材料费	元	1.00	1.52500
机械	其他机械费	元	1.00	1.30000

征求意见稿

工作内容： 水磨石：找平层、水磨石面层、分隔条、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108003
项目				楼地面
				水磨石
工料机基价（元）				195.59
其中	人工费基价（元）			116.12
	材料费基价（元）			76.12
	施工机具使用费基价（元）			3.35
名称		单位	单价	数量
材料	白水泥彩色石子浆 1:2	㎡	1304.37	0.01661
	素水泥浆	㎡	592.77	0.00192
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎡	289.45	0.00130
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎡	225.59	0.02035
	瓷质地面砖 300×150	㎡	40.00	0.13235
	金刚石 三角形	块	17.82	0.31680
	铜条 2×15	m	12.00	2.91500
	其他材料费	元	1.00	2.43134
机械	其他机械费	元	1.00	3.35000

工作内容： 金刚砂：细石混凝土找平层、金刚砂面层、分割缝、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108004
项目				楼地面
				金刚砂
工料机基价（元）				61.41
其中	人工费基价（元）			40.87
	材料费基价（元）			19.23
	施工机具使用费基价（元）			1.31
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎡	255.29	0.00260
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎡	215.10	0.03869
	密封保护剂	kg	14.68	0.24000
	耐磨无机骨料（金刚砂）	kg	1.30	4.80000
	其他材料费	元	1.00	0.49220
机械	其他机械费	元	1.00	1.31000

征求意见稿

工作内容： 细石混凝土面层、自流平面层、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108005	G0108006
项目				楼地面	
				自流平	
				无溶剂环氧树脂	无溶剂聚氨酯
工料机基价（元）				125.32	80.29
其中	人工费基价（元）			48.58	49.66
	材料费基价（元）			75.49	29.38
	施工机具使用费基价（元）			1.25	1.25
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00260	0.00260
	环氧地坪面漆	kg	30.69	0.33600	-
	环氧地坪中涂漆	kg	20.34	1.44000	-
	环氧渗透地坪底漆	kg	20.34	0.19200	-
	环氧渗透地坪釉平面漆 含拉毛	kg	26.85	0.67200	-
	无溶剂聚氨脂自流平	kg	32.48	-	0.46272
	其他材料费	元	1.00	13.27500	13.68780
机械	其他机械费	元	1.00	1.25000	1.25000

工作内容： 清理基层，刷素水泥浆，调运砂浆，抹平，压实。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108007	G0108008
项目				水泥砂浆找平层	水泥砂浆找平层(每增减1mm厚)
工料机基价（元）				21.04	0.71
其中	人工费基价（元）			14.93	0.43
	材料费基价（元）			5.48	0.25
	施工机具使用费基价（元）			0.63	0.03
名称		单位	单价	数量	
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00048	-
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.02290	0.00106
	其他材料费	元	1.00	0.00960	-
机械	其他机械费	元	1.00	0.63000	0.03000

征求意见稿

工作内容： 清理基层，细石混凝土搅拌，捣平，压实。

计量单位:㎡

定额编号				G0108009	G0108010
项目				细石混凝土找平层	细石混凝土找平层(每增减1mm厚)
工料机基价（元）				29.75	0.56
其中	人工费基价（元）			20.26	0.29
	材料费基价（元）			8.33	0.22
	施工机具使用费基价（元）			1.16	0.05
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	㎥	215.10	0.03869	0.00096
	其他材料费	元	1.00	0.00960	-
机械	其他机械费	元	1.00	1.16000	0.05000

8.1.2 块料面层

工作内容： 结合层、楼地面面层、踢脚板。

计量单位:㎡

定额编号				G0108011	G0108012
项目				楼地面	
				地砖	陶瓷锦砖
工料机基价（元）				205.03	152.12
其中	人工费基价（元）			61.32	73.17
	材料费基价（元）			143.07	78.31
	施工机具使用费基价（元）			0.64	0.64
名称		单位	单价	数量	
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.02448	0.01958
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00096	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00130	0.00130
	玻化砖 1000×1000	㎡	127.00	0.99840	-
	瓷质地面砖 300×150	㎡	40.00	0.13235	0.13235
	陶瓷锦砖 本色	㎡	65.00	-	0.98880
	其他材料费	元	1.00	0.90474	0.49194
机械	其他机械费	元	1.00	0.64000	0.64000

征求意见稿

工作内容： 结合层、楼地面面层、石材养护、晶化、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108013	G0108014
项目				楼地面	
				石板材(拼花)	石板材
工料机基价（元）				773.71	210.23
其中	人工费基价（元）			116.26	90.56
	材料费基价（元）			656.67	118.92
	施工机具使用费基价（元）			0.78	0.75
名称		单位	单价	数量	
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.03060	0.02938
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00100	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00260	0.00260
	花岗岩	㎡	71.00	0.13235	1.11347
	石材保护液	kg	19.00	0.59880	0.57485
	石材晶化液	kg	22.00	0.75000	0.72000
	天然石材饰面板拼花	㎡	600.00	1.01000	-
	其他材料费	元	1.00	0.84522	1.00122
机械	其他机械费	元	1.00	0.78000	0.75000

征求意见稿

工作内容： 整毛石：原土夯实、垫层、地面面层；
其他：原土夯实、垫层、找平层、结合层、地面面层、分割缝。

计量单位:㎡

定额编号				G0108015	G0108016	G0108017	G0108018
项目				地面			
				整毛石	斗底砖	劈离砖	广场砖
工料机基价（元）				173.01	197.12	243.53	217.93
其中	人工费基价（元）			75.03	67.42	76.75	78.79
	材料费基价（元）			96.93	127.19	164.35	136.71
	施工机具使用费基价（元）			1.05	2.51	2.43	2.43
名称		单位	单价	数量			
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	-	-	0.05000	0.05000
	砌筑混合砂浆 M2.5(32.5)	㎥	255.65	0.03980	-	-	-
	石灰砂浆 1:4	㎥	344.92	-	0.02630	-	-
	素水泥浆	㎥	592.77	-	0.00100	0.00200	0.00100
	现拌混合砂浆 M10(42.5)	㎥	138.98	-	0.04329	0.04329	0.04329
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	-	-	-	0.00240
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00200	0.00170	-	-
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	-	0.03220	0.03220	0.03220
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	-	0.06060	0.06060	0.06060
	斗底砖 290×290×20	块	5.37	-	11.30000	-	-
	广场砖 100×100	㎡	67.00	-	-	-	0.88600
	机制砂	㎥	135.34	0.17289	-	-	-
	劈离砖 150×150×13	㎡	85.00	-	-	1.03000	-
	碎石现场 Φ≤40	㎥	105.00	-	0.16524	0.16524	0.16524
	整毛石 定长	㎥	554.34	0.11300	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	0.13500	1.15620	1.83620	1.81620
机械	其他机械费	元	1.00	1.05000	2.51000	2.43000	2.43000

工作内容： 块料面层弧形增加费。

计量单位:m

定额编号				G0108019
项目				弧形块料面层增加费
工料机基价（元）				39.16
其中	人工费基价（元）			22.83
	材料费基价（元）			16.33
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	磨光花岗岩板 20厚	㎡	106.00	0.15300
	其他材料费	元	1.00	0.11000

征求意见稿

8.1.3 橡塑面层

工作内容： 水泥砂浆基层、自流平找平层、面层、踢脚板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108020	G0108021	G0108022	G0108023
项目				楼地面			
				橡胶板	塑料板	橡胶卷材	塑料卷材
工料机基价（元）				174.52	218.34	491.78	281.10
其中	人工费基价（元）			64.96	69.55	60.23	60.75
	材料费基价（元）			108.87	148.10	426.98	215.78
	施工机具使用费基价（元）			0.69	0.69	4.57	4.57
名称		单位	单价	数量			
材料	水泥基自流平砂浆	kg	3.10	3.81888	3.81888	3.81888	3.81888
	素水泥浆	m^3	592.77	0.00096	0.00096	0.00096	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.02035	0.02035	0.02035	0.02035
	PVC卷材 2mm	m^2	150.00	-	-	-	1.05600
	不锈钢板 δ1.2	m^2	192.67	0.14280	0.14280	0.14280	0.14280
	胶合板 9厚	m^2	22.66	0.14280	0.14280	0.14280	0.14280
	氯丁橡胶粘接剂	kg	12.06	0.52282	0.43200	0.43200	0.43200
	塑胶地板 600*600*3	m^2	90.00	-	1.00800	-	-
	橡胶板 3厚，楼地面适用	m^2	50.00	1.00800	-	-	-
	橡胶卷材 2mm	m^2	350.00	-	-	1.05600	-
	其他材料费	元	1.00	3.77640	3.77640	3.77640	3.77640
机械	其他机械费	元	1.00	0.68520	0.68520	4.56520	4.56520

征求意见稿

8.1.4 其他材料面层

工作内容： 找平层、面层、踢脚线。

计量单位:㎡

定额编号				G0108024	G0108025	G0108026	G0108027
项目				楼地面			
				复合地板	实木地板	防静电活动地板	地毯
工料机基价（元）				127.34	454.36	329.08	535.78
其中	人工费基价（元）			37.11	54.80	78.87	62.99
	材料费基价（元）			89.67	399.00	249.65	472.23
	施工机具使用费基价（元）			0.56	0.56	0.56	0.56
名称		单位	单价	数量			
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00096	0.00096	0.00096	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.02035	0.02035	0.02035	0.02035
	纯羊毛手工地毯	㎡	430.00	-	-	-	1.00800
	地毯胶垫	㎡	8.15	-	-	-	1.00800
	复合木地板 12厚	㎡	62.00	1.00800	-	-	-
	烤漆地板木 600-900×90×18 成品	㎡	320.00	-	1.00800	-	-
	铝合金活动地板 500×500×30	㎡	220.00	-	-	1.00800	-
	铝合金踢脚线 1200×100	m	25.00	-	-	0.85680	-
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	-	1.00800	-	-
	硬木踢脚线 成品	m	19.00	0.88200	0.88200	-	0.88200
	其他材料费	元	1.00	4.61120	6.47360	0.66800	8.00960
机械	其他机械费	元	1.00	0.56000	0.56000	0.56000	0.56000

征求意见稿

8.1.5 楼梯、台阶面层

工作内容： 面层、防滑条、踢脚板、梯井侧面及板底界面剂抹灰涂料、滴水线油漆。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108028	G0108029
项目				楼梯面层	
				水泥砂浆	水磨石
工料机基价（元）				251.05	473.41
其中	人工费基价（元）			199.19	335.34
	材料费基价（元）			50.42	136.39
	施工机具使用费基价（元）			1.44	1.68
名称		单位	单价	数量	
材料	水泥白石子浆 1:2	㎥	593.47	-	0.02370
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00150	0.00290
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	-	0.00233
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.04670	-
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.04460	0.03750
	瓷质地面砖 300×150	㎡	40.00	-	0.22672
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	4.04189	-
	结构胶 590mL	支	11.72	-	0.29585
	金刚砂 16#	kg	3.48	1.68198	-
	金刚石 三角形	块	17.82	-	0.52000
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.15687	0.15687
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.37544	0.37544
	腻子粉	kg	3.98	2.95974	2.95974
	铸铜条 6×110	m	32.40	-	2.05640
	其他材料费	元	1.00	2.08310	5.35132
机械	其他机械费	元	1.00	1.44000	1.68000

征求意见稿

工作内容： 结合层、面层、踢脚板、梯井侧面及板底界面剂抹灰涂料、滴水线油漆。

计量单位:㎡

定额编号				G0108030
项目				楼梯面层
				地砖
工料机基价（元）				324.46
其中	人工费基价（元）			194.95
	材料费基价（元）			128.09
	施工机具使用费基价（元）			1.42
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.02790
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00150
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.02335
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01670
	瓷质地面砖 300×150	㎡	40.00	0.22672
	防滑砖 300×300	㎡	52.00	1.44690
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.15687
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.37544
	腻子粉	kg	3.98	2.95974
	其他材料费	元	1.00	4.33552
机械	其他机械费	元	1.00	1.42000

工作内容： 结合层、面层、防滑条、踢脚板、梯井侧面及板底界面剂抹灰涂料、滴水线油漆、石材倒角磨边、养护晶化处理。

计量单位:㎡

定额编号				G0108031
项目				楼梯面层
				石板材
工料机基价（元）				579.37
其中	人工费基价（元）			279.17
	材料费基价（元）			298.05
	施工机具使用费基价（元）			2.15
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.03045
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00165
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.04588
	花岗岩	㎡	71.00	1.84751
	结构胶 590mL	支	11.72	0.29585
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.15687
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.37544
	腻子粉	kg	3.98	2.95974
	石材保护液	kg	19.00	0.86646
	石材晶化液	kg	22.00	1.08525
	铸铜条 6×110	m	32.40	2.05640
	其他材料费	元	1.00	16.07341
机械	其他机械费	元	1.00	2.14560

征求意见稿

工作内容： 找平层、面层、踢脚板、梯井侧面及板底界面剂抹灰涂料、滴水线油漆。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108032	G0108033
项目				楼梯面层	
				实木	地毯
工料机基价（元）				733.43	826.00
其中	人工费基价（元）			214.28	161.61
	材料费基价（元）			517.96	663.41
	施工机具使用费基价（元）			1.19	0.98
名称		单位	单价	数量	
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00160	0.00096
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.04720	0.03493
	纯羊毛手工地毯	㎡	430.00	-	1.37597
	地毯胶垫	㎡	8.15	-	1.37597
	烤漆地板木 600-900×90×18 成品	㎡	320.00	1.43330	-
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.15687	0.15687
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.37544	0.37544
	腻子粉	kg	3.98	2.95974	2.95974
	硬木踢脚线 成品	m	19.00	1.08045	1.08045
	其他材料费	元	1.00	9.49170	13.84750
机械	其他机械费	元	1.00	1.19000	0.98000

工作内容： 水泥砂浆面层、防滑条、拿边抹灰。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108034
项目				台阶面层
				水泥砂浆
工料机基价（元）				106.12
其中	人工费基价（元）			84.43
	材料费基价（元）			20.79
	施工机具使用费基价（元）			0.90
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	㎥	592.77	0.00160
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.03020
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00212
	金刚砂 16#	kg	3.48	2.89145
	其他材料费	元	1.00	1.59770
机械	其他机械费	元	1.00	0.90000

征求意见稿

工作内容： 结合层、面层、牵边抹灰。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108035
项目				台阶面层
				地砖
工料机基价（元）				184.83
其中	人工费基价（元）			80.03
	材料费基价（元）			103.82
	施工机具使用费基价（元）			0.98
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.03322
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00010
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00212
	防滑砖 300×300	㎡	52.00	1.72568
	其他材料费	元	1.00	1.22100
机械	其他机械费	元	1.00	0.98000

工作内容： 结合层、面层、防滑条、牵边抹灰、石材倒角磨边、石材养护、晶化处理。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108036
项目				台阶面层
				石板材
工料机基价（元）				552.26
其中	人工费基价（元）			207.13
	材料费基价（元）			343.08
	施工机具使用费基价（元）			2.05
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.03955
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00175
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00212
	花岗岩	㎡	71.00	2.07097
	结构胶 590mL	支	11.72	0.50828
	石材保护液	kg	19.00	0.86646
	石材晶化液	kg	22.00	1.08525
	铸铜条 6×110	m	32.40	3.53298
	其他材料费	元	1.00	19.06159
机械	其他机械费	元	1.00	2.04763

征求意见稿

8.1.6 垫层

工作内容： 垫层。

计量单位:㎥

定额编号				G0108037	G0108038	G0108039
项目				垫层		
				灰土	砂	砂石
工料机基价（元）				219.59	180.38	205.77
其中	人工费基价（元）			49.57	29.32	50.52
	材料费基价（元）			168.77	150.61	154.57
	施工机具使用费基价（元）			1.25	0.45	0.68
名称		单位	单价	数量		
材料	灰土 3:7	㎥	172.36	0.97920	-	-
	机制砂	㎥	135.34	-	1.10650	0.46416
	其他材料费	元	1.00	-	0.86400	91.75400
机械	其他机械费	元	1.00	1.25000	0.45000	0.68000

工作内容： 垫层。

计量单位:㎥

定额编号				G0108040	G0108041	G0108042
项目				垫层		
				毛石灌浆	碎砖灌浆	碎石灌浆
工料机基价（元）				258.72	361.42	196.20
其中	人工费基价（元）			71.60	61.48	40.93
	材料费基价（元）			181.28	295.71	149.84
	施工机具使用费基价（元）			5.84	4.23	5.43
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M10(42.5)	㎥	138.98	0.26246	0.20669	0.27706
	乱毛石	㎥	122.99	1.17504	-	-
	碎石现场 Φ≤40	㎥	105.00	-	-	1.05754
	碎砖	㎥	210.20	-	1.26672	-
	其他材料费	元	1.00	0.28800	0.72000	0.28800
机械	其他机械费	元	1.00	5.84000	4.23000	5.43000

征求意见稿

工作内容： 垫层。

计量单位:㎥

定额编号				G0108043	G0108044
项目				垫层	
				石灰拌和炉（矿）渣	LC7.5轻骨料混凝土
工料机基价（元）				242.52	715.44
其中	人工费基价（元）			83.23	51.26
	材料费基价（元）			159.29	664.18
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	石灰炉渣 1:4	㎥	162.08	0.97920	-
	预拌泵送轻骨料混凝土 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/㎥ 容重（kg/㎥） 1300~1500 LC7.5	㎥	681.56	-	0.96960
	其他材料费	元	1.00	0.57600	3.34080

工作内容： 浇前准备，浇筑，振捣，养护。

计量单位:㎥

定额编号				G0108045
项目				混凝土
				垫层
工料机基价（元）				444.49
其中	人工费基价（元）			48.19
	材料费基价（元）			396.30
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.96960
	其他材料费	元	1.00	3.23520

征求意见稿

8.2 墙柱面装饰

8.2.1 内墙抹灰

工作内容： 砖墙、混凝土墙、轻质墙：界面剂、钢丝网、抹灰。
独立矩形柱（梁）：界面剂、抹灰。

计量单位:㎡

定额编号				G0108046	G0108047	G0108048
项目				内墙面		
				一般抹灰		
				砖墙、混凝土墙	轻质墙	独立矩形柱（梁）
工料机基价（元）				39.50	39.43	47.22
其中	人工费基价（元）			30.85	30.85	39.70
	材料费基价（元）			8.11	8.04	6.93
	施工机具使用费基价（元）			0.54	0.54	0.59
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00595	0.00595	0.00620
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01315	0.01286	0.01500
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740	-
	其他材料费	元	1.00	1.93748	1.93748	1.97000
机械	其他机械费	元	1.00	0.54000	0.54000	0.59000

工作内容： 砖墙、混凝土墙、轻质墙、加气混凝土砌块墙：界面剂、钢丝网、找平。
独立矩形柱（梁）：界面剂、找平。

计量单位:㎡

定额编号				G0108049	G0108050
项目				内墙面	
				找平抹灰	
				砖墙、混凝土墙	加气混凝土砌块墙
工料机基价（元）				33.19	41.25
其中	人工费基价（元）			25.64	25.17
	材料费基价（元）			7.14	15.71
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.37
名称		单位	单价	数量	
材料	加气混凝土专用抹灰砂浆	㎥	679.92	-	0.01546
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	-
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	-
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740
	其他材料费	元	1.00	1.93748	3.50788
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.37000

征求意见稿

工作内容： 砖墙、混凝土墙、轻质墙、加气混凝土砌块墙：界面剂、钢丝网、找平。
独立矩形柱（梁）：界面剂、找平。

计量单位:㎡

定额编号				G0108051	G0108052
项目				内墙面	
				找平抹灰	
				轻质墙	独立矩形柱（梁）
工料机基价（元）				33.10	39.94
其中	人工费基价（元）			25.64	34.06
	材料费基价（元）			7.05	5.46
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.42
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00520
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00960	0.00960
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	-
	其他材料费	元	1.00	1.93748	1.96000
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.42000

8.2.2 块料面层

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、块料面层、倒角、抛光。

计量单位:㎡

定额编号				G0108053	G0108054
项目				内墙面	
				面砖	陶瓷锦砖
工料机基价（元）				207.68	149.52
其中	人工费基价（元）			101.19	71.62
	材料费基价（元）			106.02	77.46
	施工机具使用费基价（元）			0.47	0.44
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00250	0.00149
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998
	瓷质面砖 300*600	㎡	90.00	0.99840	-
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.12184	2.01600
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740
	陶瓷锦砖 本色	㎡	65.00	-	0.97920
	其他材料费	元	1.00	5.63748	3.81028
机械	其他机械费	元	1.00	0.47000	0.44000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、块料面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108055
项目				内墙面
				玻璃马赛克
工料机基价（元）				279.75
其中	人工费基价（元）			71.62
	材料费基价（元）			207.69
	施工机具使用费基价（元）			0.44
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00149
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	玻璃马赛克	㎡	198.00	0.97920
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.01600
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740
	其他材料费	元	1.00	3.80548
机械	其他机械费	元	1.00	0.44000

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、块料面层、倒角、抛光。

计量单位:㎡

定额编号				G0108056
项目				内墙面
				文化石
工料机基价（元）				130.86
其中	人工费基价（元）			78.27
	材料费基价（元）			52.39
	施工机具使用费基价（元）			0.20
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00250
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00499
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	3.16800
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740
	文化石	㎡	75.00	0.48960
	其他材料费	元	1.00	5.37348
机械	其他机械费	元	1.00	0.20000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、石材面层、开槽、倒边、石材养护、晶化处理。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108057	G0108058
项目				内墙面	
				石板材(粘贴)	石板材(挂贴)
工料机基价（元）				488.07	517.48
其中	人工费基价（元）			197.66	208.63
	材料费基价（元）			288.54	305.50
	施工机具使用费基价（元）			1.87	3.35
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00259	-
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.05837
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	3.27600	-
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740
	磨光大理石板 15厚	㎡	238.00	0.97920	0.97920
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	-	5.07715
	石材保护液	kg	19.00	0.57485	0.57485
	石材晶化液	kg	22.00	0.72000	0.72000
	圆钢 Φ6	kg	5.20	-	1.02912
	其他材料费	元	1.00	15.15044	17.90564
机械	其他机械费	元	1.00	1.87050	3.35050

征求意见稿

工作内容： 后置件、钢骨架、界面剂、找平层、石材面层、开槽、倒边、石材养护、晶化处理。

计量单位:㎡

定额编号				G0108059
项目				内墙面
				石板材(干挂)
工料机基价（元）				817.22
其中	人工费基价（元）			321.50
	材料费基价（元）			483.59
	施工机具使用费基价（元）			12.13
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	不锈钢石材背栓	套	2.75	2.98656
	不锈钢石材干挂挂件	套	4.50	1.49328
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	0.85374
	化学锚栓 M12×160	套	10.00	3.41496
	铝合金石材干挂挂件	套	4.00	2.98656
	磨光大理石板 25厚	㎡	285.00	0.96470
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	2.98656
	石材保护液	kg	19.00	0.57485
	石材晶化液	kg	22.00	0.72000
	其他材料费	元	1.00	108.99394
机械	其他机械费	元	1.00	12.13404

工作内容： 界面剂、找平层、块料面层、倒角、抛光。

计量单位:㎡

定额编号				G0108060
项目				室内独立矩形柱（梁）面
				面砖
工料机基价（元）				250.76
其中	人工费基价（元）			138.12
	材料费基价（元）			112.10
	施工机具使用费基价（元）			0.54
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00044
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00341
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00520
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00960
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.31000
	陶瓷面砖 300*600	㎡	90.00	1.09395
	其他材料费	元	1.00	3.95900
机械	其他机械费	元	1.00	0.54000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、块料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108061	G0108062
项目				室内独立矩形柱（梁）面	
				陶瓷锦砖	玻璃马赛克
工料机基价（元）				178.37	330.55
其中	人工费基价（元）			92.25	92.27
	材料费基价（元）			85.65	237.81
	施工机具使用费基价（元）			0.47	0.47
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00171	0.00171
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00520	0.00520
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00960	0.00960
	玻璃马赛克	㎡	198.00	-	1.14400
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.31000	2.31000
	陶瓷锦砖 本色	㎡	65.00	1.14400	-
	其他材料费	元	1.00	2.29000	2.29550
机械	其他机械费	元	1.00	0.47000	0.47000

工作内容： 界面剂、找平层、块料面层、开槽、倒边、石材养护、晶化处理。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108063	G0108064
项目				室内独立矩形柱（梁）面	
				石材板(粘贴)	石材板(挂贴)
工料机基价（元）				577.73	712.42
其中	人工费基价（元）			237.17	277.12
	材料费基价（元）			338.62	431.60
	施工机具使用费基价（元）			1.94	3.70
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00300	-
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00520	0.07192
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00960	0.00960
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	3.78788	-
	磨光大理石板 15厚	㎡	238.00	1.17660	-
	磨光大理石板 20厚	㎡	270.00	-	1.27200
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	-	11.15064
	石材保护液	kg	19.00	0.66467	0.71856
	石材晶化液	kg	22.00	0.83250	0.90000
	圆钢 Φ10	t	4130.38	-	0.00180
	其他材料费	元	1.00	14.45677	18.82867
机械	其他机械费	元	1.00	1.93964	3.69964

征求意见稿

工作内容： 后置件、钢骨架、界面剂、找平层、块料面层、开槽、倒边、石材养护、晶化处理。

计量单位:㎡

定额编号				G0108065
项目				室内独立矩形柱（梁）面
				石材板(干挂)
工料机基价（元）				857.73
其中	人工费基价（元）			458.07
	材料费基价（元）			387.43
	施工机具使用费基价（元）			12.23
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00520
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00960
	不锈钢石材背栓	套	2.75	4.90620
	不锈钢石材干挂挂件	套	4.50	2.45310
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	0.88638
	化学锚栓 M12×160	套	10.00	3.54552
	铝合金石材干挂挂件	套	4.00	4.90620
	磨光花岗岩板 20厚	㎡	106.00	1.37800
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	4.90620
	石材保护液	kg	19.00	0.77844
	石材晶化液	kg	22.00	0.97500
	其他材料费	元	1.00	112.08075
机械	其他机械费	元	1.00	12.23318

征求意见稿

8.2.3 涂料、油漆、裱糊

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、腻子、油漆面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108066	G0108067
项目				内墙面	
				乳胶漆	调和漆
工料机基价（元）				67.61	53.46
其中	人工费基价（元）			46.32	38.34
	材料费基价（元）			20.88	14.71
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.41
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00983	0.00983
	醇酸调和漆 白色	kg	12.57	-	0.08899
	醇酸无光调和漆	kg	12.59	-	0.08899
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.11155	-
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.26698	-
	腻子粉	kg	3.98	1.95955	1.23379
	其他材料费	元	1.00	3.73636	2.40916
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.41000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、腻子、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108068	G0108069	G0108070
项目				内墙面		
				过氯乙烯漆	防霉涂料	抗碱封底涂料
工料机基价（元）				88.12	66.06	58.01
其中	人工费基价（元）			56.07	42.85	42.87
	材料费基价（元）			31.64	22.80	14.73
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.41	0.41
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00983	0.00983	0.00983
	白水泥	kg	0.76	-	-	2.88000
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740	0.19740
	过氯乙烯磁漆 G52-1	kg	21.03	0.25709	-	-
	过氯乙烯底漆	kg	15.25	0.12758	-	-
	过氯乙烯腻子	kg	8.93	0.02966	-	-
	过氯乙烯漆稀释剂 X3	kg	7.13	0.25258	-	-
	过氯乙烯清漆	kg	20.94	0.34608	-	-
	抗碱底涂料	kg	13.62	-	-	0.28800
	腻子粉	kg	3.98	1.95955	1.95955	-
	水性防霉涂料	kg	17.43	-	0.48000	-
	其他材料费	元	1.00	2.01276	1.47516	3.46636
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.41000	0.41000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、腻子、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108071	G0108072
项目				内墙面	
				仿木纹涂饰	仿石纹涂饰
工料机基价（元）				97.75	85.67
其中	人工费基价（元）			75.77	63.84
	材料费基价（元）			21.57	21.42
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.41
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00983	0.00983
	醇酸清漆	kg	13.86	0.04992	-
	调和漆	kg	13.50	0.16800	0.16800
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740
	腻子粉	kg	3.98	1.95955	1.95955
	清油	kg	13.32	0.02976	0.02976
	石膏粉	kg	1.38	0.24576	0.24576
	熟桐油	kg	3.74	0.02208	0.02208
	无光调和漆	kg	13.50	0.04128	0.04128
	油漆溶剂油	kg	9.03	0.04800	0.04800
	其他材料费	元	1.00	3.85276	4.38836
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.41000

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、腻子、裱糊面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108073	G0108074
项目				内墙面	
				普通壁纸	金属壁纸
工料机基价（元）				95.21	139.07
其中	人工费基价（元）			54.47	65.76
	材料费基价（元）			40.33	72.90
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.41
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998
	壁纸专用粘贴剂	kg	13.50	0.26698	0.26698
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740	0.19740
	金属壁纸	㎡	46.00	-	1.10400
	腻子粉	kg	3.98	1.95955	1.95955
	墙纸	㎡	17.00	1.11360	-
	其他材料费	元	1.00	4.80388	5.52388
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.41000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、裱糊面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108075
项目				内墙面
				贴织锦缎
工料机基价（元）				156.16
其中	人工费基价（元）			69.18
	材料费基价（元）			86.57
	施工机具使用费基价（元）			0.41
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	壁纸专用粘贴剂	kg	13.50	0.26698
	钢丝网	㎡	8.42	0.19740
	腻子粉	kg	3.98	1.95955
	织锦缎连裱宣纸 1370×2卷	㎡	58.00	1.11360
	其他材料费	元	1.00	5.37988
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000

工作内容： 刮腻子。

计量单位:㎡

定额编号				G0108076
项目				内墙面
				增减腻子1遍
工料机基价（元）				9.80
其中	人工费基价（元）			5.89
	材料费基价（元）			3.91
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	腻子粉	kg	3.98	0.97978
	其他材料费	元	1.00	0.00960

征求意见稿

8.2.4 其他材料饰面

工作内容： 界面剂、找平层、饰面面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108077	G0108078
项目				内墙面	
				矿棉吸音板	岩棉吸音板
工料机基价（元）				62.18	61.81
其中	人工费基价（元）			35.88	35.88
	材料费基价（元）			25.89	25.52
	施工机具使用费基价（元）			0.41	0.41
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998
	矿棉吸音板	㎡	18.65	1.00800	-
	岩棉吸音板	㎡	18.28	-	1.00800
	其他材料费	元	1.00	3.54520	3.54520
机械	其他机械费	元	1.00	0.41000	0.41000

工作内容： 界面剂、找平层、轻钢龙骨、基层板、饰面面层、腻子、油漆涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108079
项目				内墙面
				穿孔石膏吸音板
工料机基价（元）				232.73
其中	人工费基价（元）			128.83
	材料费基价（元）			102.75
	施工机具使用费基价（元）			1.15
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	超细玻璃岩棉	㎥	228.00	0.05760
	穿孔石膏吸音板	㎡	11.70	1.00800
	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	12.62	1.01760
	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	12.62	1.90800
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.11155
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.26698
	腻子粉	kg	3.98	1.95955
	纸面石膏板 9厚	㎡	15.88	1.01760
	其他材料费	元	1.00	9.21880
机械	其他机械费	元	1.00	1.15240

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、木龙骨、基层板、龙骨及基层板防火防腐、饰面面层、油漆、油漆面抛光打蜡。

计量单位:㎡

定额编号				G0108080
项目				内墙面
				硬木吸音板条
工料机基价（元）				400.73
其中	人工费基价（元）			217.85
	材料费基价（元）			181.81
	施工机具使用费基价（元）			1.07
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	超细玻璃棉毡	㎡	20.50	1.01050
	防腐油	kg	8.58	0.28752
	防火涂料	kg	16.80	0.89088
	钢板网 9×25×0.8	㎡	5.50	1.00800
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.64	2.27520
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.01670
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800
	硬木锯材	㎥	1700.00	0.02227
	其他材料费	元	1.00	7.71240
机械	其他机械费	元	1.00	1.07000

工作内容： 界面剂、找平层、木龙骨、木基层板、龙骨及基层板防腐防火涂料、饰面面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108081	G0108082
项目				内墙面	
				低密度木质吸音板	三氯氰胺木质吸音板
工料机基价（元）				478.19	611.72
其中	人工费基价（元）			208.03	208.03
	材料费基价（元）			267.68	401.21
	施工机具使用费基价（元）			2.48	2.48
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998
	超细玻璃岩棉	㎥	228.00	0.05760	0.05760
	低密度木质吸音板 15mm	㎡	130.00	1.02720	-
	防火涂料	kg	16.80	0.89088	0.89088
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.64	2.27520	2.27520
	三聚氰胺木质吸音板（B级阻燃） 15mm	㎡	260.00	-	1.02720
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.01670	0.01670
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800	1.00800
	其他材料费	元	1.00	13.55120	13.55120
机械	其他机械费	元	1.00	2.48120	2.48120

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、后置件、钢骨架、木基层板、基层板防腐防火涂料、饰面面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108083
项目				内墙面
				天然木皮木质吸音板
工料机基价（元）				817.61
其中	人工费基价（元）			185.99
	材料费基价（元）			622.95
	施工机具使用费基价（元）			8.67
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	不锈钢连接件	个	0.76	6.40320
	超细玻璃岩棉	㎥	228.00	0.05760
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	0.66300
	防火涂料	kg	16.80	0.50678
	化学锚栓 M12×160	套	10.00	2.65200
	天然木皮木质吸音板（B级阻燃） 15mm	㎡	450.00	1.02720
	细木工板 12厚 夹心板	㎡	35.27	1.00800
	其他材料费	元	1.00	63.76361
机械	其他机械费	元	1.00	8.67281

工作内容： 界面剂、找平层、木龙骨、基层板、龙骨及基层板防火防腐、饰面面层、油漆、油漆面抛光打蜡。

计量单位:㎡

定额编号				G0108084	G0108085
项目				内墙面	
				硬木板条	榉木板
工料机基价（元）				364.61	342.72
其中	人工费基价（元）			206.08	180.30
	材料费基价（元）			157.46	160.65
	施工机具使用费基价（元）			1.07	1.77
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998
	防腐油	kg	8.58	0.28752	0.28752
	防火涂料	kg	16.80	0.89088	0.89088
	木弧线 50	m	22.00	-	0.67843
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.64	2.27520	2.27520
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.01670	0.01670
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800	1.00800
	硬木锯材	㎥	1700.00	0.02352	-
	榉木板 3厚	㎡	28.00	-	1.00800
	其他材料费	元	1.00	7.57800	7.57800
机械	其他机械费	元	1.00	1.07000	1.77000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、木龙骨、木基层板、龙骨及基层防火防腐、饰面面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108086
项目				内墙面
				丝绒面料软包
工料机基价（元）				343.11
其中	人工费基价（元）			143.57
	材料费基价（元）			193.07
	施工机具使用费基价（元）			6.47
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	防腐油	kg	8.58	0.28752
	防火涂料	kg	16.80	0.89088
	厚海绵 20	㎡	10.50	1.05840
	胶合板 5厚	㎡	14.17	1.10880
	木封边条 10×20	m	5.50	3.35664
	木弧线 50×20	m	28.00	2.03424
	杉枋材	㎥	2350.00	0.01238
	丝绒面料	㎡	24.00	1.20422
	其他材料费	元	1.00	11.81080
机械	其他机械费	元	1.00	6.47000

工作内容： 木龙骨、木基层板、龙骨及基层防火防腐、饰面面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108087
项目				内墙面
				镜面玻璃
工料机基价（元）				362.53
其中	人工费基价（元）			114.16
	材料费基价（元）			247.73
	施工机具使用费基价（元）			0.64
名称		单位	单价	数量
材料	玻璃胶 350g	支	14.65	1.13400
	不锈钢压条 65×15×2	m	55.00	1.24200
	防腐油	kg	8.58	0.29950
	防火涂料	kg	16.80	0.92800
	胶合板 9厚	㎡	22.66	1.05000
	镜面玻璃 δ6	㎡	71.49	1.05000
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.64	2.37000
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.01740
	其他材料费	元	1.00	2.52000
机械	其他机械费	元	1.00	0.64000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、轻钢龙骨、石膏板基层、饰面面层、油漆涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108088
项目				内墙面
				石膏板
工料机基价（元）				209.15
其中	人工费基价（元）			112.19
	材料费基价（元）			95.99
	施工机具使用费基价（元）			0.97
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	12.62	1.01760
	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	12.62	1.90800
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.11155
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.26698
	腻子粉	kg	3.98	1.95955
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	2.03098
	纸面石膏板 9厚	㎡	15.88	2.03520
	其他材料费	元	1.00	9.78480
机械	其他机械费	元	1.00	0.97000

工作内容： 界面剂、找平层、木龙骨、木基层、龙骨及基层防火防腐、饰面面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108089
项目				内墙面
				水泥纤维饰面板
工料机基价（元）				462.35
其中	人工费基价（元）			145.62
	材料费基价（元）			315.66
	施工机具使用费基价（元）			1.07
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	防腐油	kg	8.58	0.28752
	防火涂料	kg	16.80	0.89088
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.64	2.27520
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.01670
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800
	纤维水泥装饰板 8mm	㎡	200.00	1.00800
	其他材料费	元	1.00	4.13080
机械	其他机械费	元	1.00	1.07000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、木龙骨、木基层、龙骨及基层防腐防火、饰面面层、腻子、油漆涂料。

计量单位:㎡

定额编号				G0108090
项目				内墙面
				FC板
工料机基价（元）				342.80
其中	人工费基价（元）			154.97
	材料费基价（元）			186.76
	施工机具使用费基价（元）			1.07
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	FC板 300×600×8	㎡	60.00	1.00800
	防腐油	kg	8.58	0.28752
	防火涂料	kg	16.80	0.89088
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.11155
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.26698
	腻子粉	kg	3.98	1.95955
	膨胀螺栓 M8×80	套	0.64	2.27520
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.01670
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800
	其他材料费	元	1.00	4.36120
机械	其他机械费	元	1.00	1.07000

工作内容： 界面剂、找平层、后置件、钢骨架、饰面面层、腻子、油漆涂料。

计量单位:㎡

定额编号				G0108091
项目				内墙面
				GRC、GRG挂板
工料机基价（元）				464.15
其中	人工费基价（元）			172.75
	材料费基价（元）			256.75
	施工机具使用费基价（元）			34.65
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998
	GRC饰面	㎡	145.00	0.97920
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	0.84762
	化学锚栓 M12×160	套	10.00	3.39048
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.11388
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.27254
	腻子粉	kg	3.98	2.00038
	其他材料费	元	1.00	58.91441
机械	其他机械费	元	1.00	34.65161

征求意见稿

工作内容： 界面剂、找平层、后置件、钢骨架、饰面面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108092	G0108093	G0108094
项目				内墙面		
				铝单板	铝塑板	不锈钢板
工料机基价（元）				451.10	319.55	476.82
其中	人工费基价（元）			100.01	100.01	131.81
	材料费基价（元）			344.44	212.89	338.36
	施工机具使用费基价（元）			6.65	6.65	6.65
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00499	0.00499	0.00499
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00998	0.00998	0.00998
	玻璃胶 350g	支	14.65	0.27475	0.27475	-
	不锈钢板 δ1.2	㎡	192.67	-	-	1.11235
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	0.84762	0.84762	0.84762
	化学锚栓 M12×160	套	10.00	3.39048	3.39048	3.39048
	铝单板 2厚	㎡	235.00	0.97920	-	-
	铝塑板 5厚	㎡	87.75	-	1.12320	-
	密封胶	支	24.20	0.48048	0.48048	-
	耐候胶 590mL	支	29.50	-	-	0.66442
	其他材料费	元	1.00	55.05061	55.05061	60.81061
机械	其他机械费	元	1.00	6.65161	6.65161	6.65161

征求意见稿

8.2.5 隔断（墙）

工作内容： 轻钢龙骨、木板面层、防火涂料、腻子、油漆、油漆面抛光打蜡。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108095	G0108096
项目				隔断（墙）	
				双面硬木条板	双面细木工板
工料机基价（元）				297.84	280.33
其中	人工费基价（元）			151.09	138.23
	材料费基价（元）			146.20	141.60
	施工机具使用费基价（元）			0.55	0.50
名称		单位	单价	数量	
材料	防火涂料	kg	16.80	1.05580	1.05580
	高级聚酯漆稀释剂	kg	13.58	0.33800	0.33800
	聚氨酯固化剂	kg	18.00	-	0.16740
	聚酯底漆	kg	18.35	0.18040	0.18040
	聚酯清漆	kg	24.85	0.15380	0.15380
	聚酯透明腻子	kg	21.93	0.09820	0.09820
	轻钢竖龙骨 75×50	m	5.80	1.90000	1.90000
	轻钢天地龙骨 75×40	m	5.60	1.10000	1.10000
	细木工板 12厚	㎡	38.00	-	2.10000
	硬木条板 100×15	㎡	38.65	2.10000	-
	其他材料费	元	1.00	16.24000	10.00000
机械	其他机械费	元	1.00	0.55000	0.50000

工作内容： 隔断（墙）面、腻子、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108097	G0108098
项目				隔断（墙）	
				双面石膏板	双面硅酸钙板
工料机基价（元）				196.58	226.49
其中	人工费基价（元）			103.70	103.70
	材料费基价（元）			92.40	122.29
	施工机具使用费基价（元）			0.48	0.50
名称		单位	单价	数量	
材料	硅酸钙板 6厚	㎡	29.85	-	2.10000
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.23240	0.23240
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.55620	0.55620
	腻子粉	kg	3.98	4.08240	4.08240
	轻钢竖龙骨 75×50	m	5.80	2.85000	2.85000
	轻钢天地龙骨 75×40	m	5.60	1.65000	1.65000
	纸面石膏板 9厚	㎡	15.88	2.10000	-
	其他材料费	元	1.00	8.29000	8.84000
机械	其他机械费	元	1.00	0.48000	0.50000

征求意见稿

工作内容： 隔断（墙）面。

计量单位:㎡

定额编号				G0108099	G0108100	G0108101	G0108102	G0108103
项目				隔断（墙）				
				双面矿棉板	铝合金条板	彩钢夹心板	钢化玻璃	防弹玻璃
工料机基价（元）				133.98	356.22	229.81	212.37	839.43
其中	人工费基价（元）			64.31	47.14	92.30	51.43	90.74
	材料费基价（元）			69.19	309.08	136.71	160.94	748.69
	施工机具使用费基价（元）			0.48	-	0.80	-	-
名称		单位	单价	数量				
材料	不锈钢槽钢 10×20×1	m	18.84	-	-	-	-	1.51430
	不锈钢管 Φ76×1.5	m	51.58	-	-	-	-	0.86990
	彩钢夹芯板 75厚	㎡	90.00	-	-	1.06000	-	-
	槽铝 50	m	10.56	-	6.28150	-	-	-
	防弹玻璃 δ19	㎡	680.00	-	-	-	-	0.97390
	钢化玻璃 δ12	㎡	125.27	-	-	-	1.08100	-
	角钢 综合	kg	4.25	-	-	-	4.36230	-
	角铝 25.4×1	m	7.60	-	2.77270	-	-	-
	矿棉装饰板	㎡	17.00	2.10000	-	-	-	-
	铝合金工字	m	20.00	-	-	1.68000	-	-
	铝合金条板	㎡	110.00	-	0.97280	-	-	-
	铝合金型材 综合	kg	27.39	-	3.93750	-	-	-
	轻钢竖龙骨 75×50	m	5.80	2.85000	-	-	-	-
	轻钢天地龙骨 75×40	m	5.60	1.65000	-	-	-	-
	铁件 综合	kg	5.95	-	0.94650	-	-	-
	其他材料费	元	1.00	7.72000	1.19000	7.71000	6.98000	13.04000
机械	其他机械费	元	1.00	0.48000	-	0.80000	-	-

工作内容： 隔断（墙）断。

计量单位:㎡

定额编号				G0108104
项目				隔断（墙）
				玻璃砖
工料机基价（元）				637.71
其中	人工费基价（元）			93.91
	材料费基价（元）			543.42
	施工机具使用费基价（元）			0.38
名称		单位	单价	数量
材料	扁钢 60以外	kg	5.30	7.05380
	玻璃砖 190×190×95	块	16.00	24.58840
	槽钢 综合	kg	4.22	18.53340
	杉枋材	㎥	2350.00	0.00680
	铁件 综合	kg	5.95	1.87550
	其他材料费	元	1.00	7.27000
机械	其他机械费	元	1.00	0.38000

征求意见稿

工作内容： 隔断（墙）面。

计量单位:㎡

定额编号				G0108105	G0108106
项目				隔断（墙）	
				防火玻璃挡烟垂壁	活动式塑料隔断
工料机基价（元）				559.69	202.94
其中	人工费基价（元）			118.58	43.95
	材料费基价（元）			439.11	158.93
	施工机具使用费基价（元）			2.00	0.06
名称		单位	单价	数量	
材料	镀锌角钢 综合	kg	6.20	8.88000	-
	防火玻璃 6+1.14PVB+6 0.5h	㎡	330.00	1.02000	-
	防火胶 590ml	支	31.50	0.79290	-
	活动塑料隔断	㎡	128.00	-	1.05000
	铝合金槽线 δ2	m	11.00	-	0.47000
	铝制路轨	m	40.00	-	0.47000
	岩棉板 δ40	㎡	14.56	0.45000	-
	其他材料费	元	1.00	15.92000	0.56000
机械	其他机械费	元	1.00	2.00000	0.06000

征求意见稿

工作内容： 浴厕隔断。　　计量单位:m

定额编号				G0108107	G0108108	G0108109	G0108110
项目				隔断（墙）			
				浴厕			
				防潮板	磨砂玻璃	榉木板	塑钢板
工料机基价（元）				310.79	852.85	578.79	1453.61
其中	人工费基价（元）			92.30	224.03	150.95	99.15
	材料费基价（元）			213.62	628.82	418.36	1354.46
	施工机具使用费基价（元）			4.87	-	9.48	-
名称		单位	单价	数量			
材料	玻璃胶 350g	支	14.65	-	2.10000	-	-
	不锈钢方管 30×30×0.8	m	12.00	-	8.26581	-	-
	不锈钢管 Φ50	m	47.94	-	6.61269	-	-
	不锈钢合页	副	8.00	5.71200	-	-	-
	不锈钢铰链 127	个	25.00	1.01430	-	-	-
	不锈钢球 Φ63	个	22.00	-	3.97698	-	-
	防水型复合板材 18厚	m^2	42.00	2.18190	-	-	-
	钢板 综合	kg	6.11	-	1.23984	-	-
	红榉木夹板	m^2	70.00	-	-	4.62000	-
	铝合金门档 40×40	m	15.75	1.20120	-	-	-
	铝合金压条 T型	m	9.00	1.88160	-	-	-
	磨砂玻璃 δ5	m^2	42.77	-	1.92591	-	-
	普通拉锁	套	5.00	0.50820	-	-	-
	杉板枋材	m^3	2400.00	-	-	0.02499	-
	塑钢隔断	m^2	620.00	-	-	-	2.14200
	铁件 综合	kg	5.95	-	-	3.67353	-
	橡胶条 Φ20	个	1.63	-	-	-	13.13067
	其他材料费	元	1.00	12.52700	4.41000	13.10000	5.01900
机械	其他机械费	元	1.00	4.87200	-	9.48000	-

征求意见稿

8.3 天棚装饰

8.3.1 天棚抹灰、涂料、油漆、裱糊

工作内容： 界面剂、腻子。　　计量单位:m^2

定额编号				G0108111
项目				天棚面
				刮腻子
工料机基价（元）				28.80
其中	人工费基价（元）			17.76
	材料费基价（元）			11.04
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	腻子粉	kg	3.98	2.35146
	其他材料费	元	1.00	1.68456

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108112	G0108113	G0108114
项目				天棚面		
				乳胶漆	抗碱封底涂料	防霉涂料
工料机基价（元）				74.92	66.51	74.55
其中	人工费基价（元）			55.41	51.90	50.27
	材料费基价（元）			19.14	14.24	23.91
	施工机具使用费基价（元）			0.37	0.37	0.37
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01244	0.01244	0.01244
	白水泥	kg	0.76	-	3.45600	-
	抗碱底涂料	kg	13.62	-	0.34560	-
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.13386	-	-
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.32037	-	-
	腻子粉	kg	3.98	2.35146	-	2.35146
	水性防霉涂料	kg	17.43	-	-	0.57600
	其他材料费	元	1.00	1.93800	4.10304	1.70760
机械	其他机械费	元	1.00	0.37000	0.37000	0.37000

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108115	G0108116	G0108117
项目				天棚面		
				普通壁纸	金属壁纸	贴织锦缎
工料机基价（元）				118.22	173.44	203.87
其中	人工费基价（元）			75.42	91.56	105.59
	材料费基价（元）			42.43	81.51	97.91
	施工机具使用费基价（元）			0.37	0.37	0.37
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01244	0.01244	0.01244
	壁纸专用粘贴剂	kg	13.50	0.32037	0.32037	0.32037
	金属壁纸	㎡	46.00	-	1.32480	-
	腻子粉	kg	3.98	2.35146	2.35146	2.35146
	墙纸	㎡	17.00	1.33632	-	-
	织锦缎连裱宣纸 1370×2卷	㎡	58.00	-	-	1.33632
	其他材料费	元	1.00	3.21672	4.08072	3.90792
机械	其他机械费	元	1.00	0.37000	0.37000	0.37000

征求意见稿

工作内容： 找平层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108118
项目				天棚面
				水泥砂浆找平
工料机基价（元）				28.40
其中	人工费基价（元）			25.21
	材料费基价（元）			2.82
	施工机具使用费基价（元）			0.37
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.01244
	其他材料费	元	1.00	0.02304
机械	其他机械费	元	1.00	0.37000

工作内容： 界面剂、水泥砂浆面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108119
项目				天棚面
				水泥砂浆面层
工料机基价（元）				37.21
其中	人工费基价（元）			32.83
	材料费基价（元）			4.01
	施工机具使用费基价（元）			0.37
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.00369
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.00622
	其他材料费	元	1.00	1.67304
机械	其他机械费	元	1.00	0.37000

工作内容： 刮腻子。

计量单位:㎡

定额编号				G0108120
项目				天棚面
				增减腻子1遍
工料机基价（元）				11.76
其中	人工费基价（元）			7.07
	材料费基价（元）			4.69
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	腻子粉	kg	3.98	1.17573
	其他材料费	元	1.00	0.01152

征求意见稿

8.3.2 天棚吊顶

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、油漆涂料、天棚面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108121	G0108122	G0108123
项目				天棚吊顶		
				铝合金格栅	木格栅	铝合金筒形
工料机基价（元）				155.99	223.23	144.28
其中	人工费基价（元）			70.45	70.60	75.07
	材料费基价（元）			83.48	152.26	68.84
	施工机具使用费基价（元）			2.06	0.37	0.37
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01244	0.01244	0.01244
	扁钢 综合	kg	5.30	-	2.11200	-
	成品木格栅 100×100×55	㎡	120.00	-	1.00800	-
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.13386	0.13386	0.13386
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.32037	0.32037	0.32037
	腻子粉	kg	3.98	2.35146	2.35146	2.35146
	圆筒型铝合金 600×600 含配件	㎡	48.00	-	-	1.00800
	其他材料费	元	1.00	66.27720	2.90760	3.26280
机械	其他机械费	元	1.00	2.06000	0.37000	0.37000

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、油漆涂料、龙骨面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108124
项目				天棚吊顶
				藤条造型悬挂
工料机基价（元）				202.88
其中	人工费基价（元）			76.77
	材料费基价（元）			125.74
	施工机具使用费基价（元）			0.37
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01244
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.13386
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.32037
	腻子粉	kg	3.98	2.35146
	藤条造型 吊挂	㎡	100.00	1.05600
	其他材料费	元	1.00	2.93640
机械	其他机械费	元	1.00	0.37000

征求意见稿

工作内容： 天棚面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108125
项目				天棚吊顶
				织物软雕
工料机基价（元）				154.61
其中	人工费基价（元）			16.57
	材料费基价（元）			138.04
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	织物软雕	㎡	51.00	2.68800
	其他材料费	元	1.00	0.95040

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、油漆涂料、不锈钢网架天棚。

计量单位:㎡

定额编号				G0108126
项目				天棚吊顶
				不锈钢网架装饰
工料机基价（元）				341.47
其中	人工费基价（元）			85.49
	材料费基价（元）			255.61
	施工机具使用费基价（元）			0.37
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.01244
	不锈钢管 304 25×2.5	m	25.00	9.40800
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.13386
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.32037
	腻子粉	kg	3.98	2.35146
	其他材料费	元	1.00	3.21480
机械	其他机械费	元	1.00	0.37000

征求意见稿

工作内容： 轻钢龙骨、天棚面层、灯槽、开孔、腻子、油漆涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108127	G0108128	G0108129	G0108130
项目				天棚吊顶			
				硅酸钙板		石膏板	
				平面	跌级	平面	跌级
工料机基价（元）				173.64	208.14	154.24	180.85
其中	人工费基价（元）			81.46	96.13	80.66	93.02
	材料费基价（元）			89.45	108.88	70.85	84.70
	施工机具使用费基价（元）			2.73	3.13	2.73	3.13
名称		单位	单价	数量			
材料	硅酸钙板 6厚	㎡	29.85	1.10400	1.43520	-	-
	胶合板 5厚	㎡	14.17	0.30240	0.30240	0.30240	0.30240
	内墙用乳胶漆底漆	kg	10.87	0.12271	0.14502	0.12271	0.14502
	内墙用乳胶漆面漆	kg	11.17	0.29367	0.34707	0.29367	0.34707
	腻子粉	kg	3.98	2.15551	2.54742	2.15551	2.54742
	轻钢龙骨(不上人型) 跌级300×300	㎡	45.00	-	0.50400	-	0.50400
	轻钢龙骨(不上人型) 跌级600×600	㎡	26.00	-	0.50400	-	0.50400
	轻钢龙骨(不上人型) 平面600×600	㎡	25.00	0.50400	-	0.50400	-
	轻钢龙骨(不上人型) 平面300×300	㎡	38.00	0.50400	-	0.50400	-
	纸面石膏板 1220×2440×9	㎡	13.00	-	-	1.10400	1.43520
	其他材料费	元	1.00	7.26616	10.37472	7.26616	10.37472
机械	其他机械费	元	1.00	2.73000	3.13000	2.73000	3.13000

工作内容： 轻钢龙骨、天棚面层、开孔。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108131	G0108132
项目				天棚吊顶	
				矿棉板	矿棉吸音板
工料机基价（元）				92.98	91.78
其中	人工费基价（元）			36.02	39.92
	材料费基价（元）			56.96	51.86
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	矿棉板 1200×600×9	㎡	23.60	1.00800	-
	矿棉吸音板	㎡	18.65	-	1.00800
	铝合金龙骨(不上人型) 平面 300×300	㎡	34.00	0.50400	0.50400
	铝合金龙骨(不上人型) 平面 600×600	㎡	23.00	0.50400	0.50400
	其他材料费	元	1.00	4.43600	4.33040

征求意见稿

工作内容： 轻钢龙骨、天棚面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0108133
项目				天棚吊顶
				铝板网
工料机基价（元）				80.23
其中	人工费基价（元）			35.04
	材料费基价（元）			45.19
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	铝板网 δ1	㎡	12.03	1.00800
	铝合金龙骨(不上人型) 平面 300×300	㎡	34.00	0.50400
	铝合金龙骨(不上人型) 平面 600×600	㎡	23.00	0.50400
	其他材料费	元	1.00	4.33040

工作内容： 轻钢龙骨、木基层板及防火涂料、天棚面层、开孔。

计量单位:㎡

定额编号				G0108134	G0108135
项目				天棚吊顶	
				铝塑板	
				平面	跌级
工料机基价（元）				196.12	234.98
其中	人工费基价（元）			75.43	93.44
	材料费基价（元）			117.96	138.41
	施工机具使用费基价（元）			2.73	3.13
名称		单位	单价	数量	
材料	防火涂料	kg	16.80	0.50678	0.65882
	胶合板 5厚	㎡	14.17	1.00800	1.31040
	铝塑板 3厚	㎡	43.84	1.10400	1.43520
	轻钢龙骨(不上人型) 跌级300×300	㎡	45.00	-	0.50400
	轻钢龙骨(不上人型) 跌级600×600	㎡	26.00	-	0.50400
	轻钢龙骨(不上人型) 平面300×300	㎡	38.00	0.50400	-
	轻钢龙骨(上人型) 平面600×600	㎡	29.00	0.50400	-
	铁件 综合	kg	5.95	0.81600	-
	其他材料费	元	1.00	8.13600	10.06560
机械	其他机械费	元	1.00	2.73000	3.13000

征求意见稿

工作内容： 木骨架、天棚面层、开孔、防火涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108136
项目				天棚吊顶
				空腹PVC扣板
工料机基价（元）				125.16
其中	人工费基价（元）			54.74
	材料费基价（元）			70.42
	施工机具使用费基价（元）			-
名称		单位	单价	数量
材料	PVC边条	m	5.00	1.39997
	PVC扣板	㎡	32.00	1.00800
	防火涂料	kg	16.80	0.38410
	杉板枋材	㎥	2400.00	0.00950
	其他材料费	元	1.00	1.90960

工作内容： 轻钢龙骨、木基层板及防火涂料、天棚面层、开孔、油漆、油漆面抛光打蜡。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108137	G0108138
项目				天棚吊顶	
				榉木板	
				平面	跌级
工料机基价（元）				250.58	316.41
其中	人工费基价（元）			117.28	148.04
	材料费基价（元）			130.57	165.24
	施工机具使用费基价（元）			2.73	3.13
名称		单位	单价	数量	
材料	防火涂料	kg	16.80	0.50678	0.65882
	轻钢龙骨(不上人型) 跌级300×300	㎡	45.00	-	0.50400
	轻钢龙骨(不上人型) 跌级600×600	㎡	26.00	-	0.50400
	轻钢龙骨(不上人型) 平面600×600	㎡	25.00	0.50400	-
	轻钢龙骨(不上人型) 平面300×300	㎡	38.00	0.50400	-
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800	1.31040
	榉木板 3厚	㎡	28.00	1.05600	1.37280
	其他材料费	元	1.00	13.33320	18.31592
机械	其他机械费	元	1.00	2.73000	3.13000

征求意见稿

工作内容： 天棚龙骨、天棚面层、开孔。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108139
项目				天棚吊顶
				铝合金吸音板
工料机基价（元）				124.59
其中	人工费基价（元）			32.76
	材料费基价（元）			90.00
	施工机具使用费基价（元）			1.83
名称		单位	单价	数量
材料	角钢 综合	kg	4.25	1.44960
	铝合金方板天棚龙骨（不上人型） 嵌入式 500×500	㎡	26.00	1.00800
	铝合金吸音板	㎡	55.50	0.96000
	其他材料费	元	1.00	4.34600
机械	其他机械费	元	1.00	1.83000

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、油漆涂料、天棚龙骨、天棚面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108140	G0108141
项目				天棚吊顶	
				铝合金挂片	铝方通
工料机基价（元）				214.55	390.86
其中	人工费基价（元）			74.29	87.07
	材料费基价（元）			138.85	301.60
	施工机具使用费基价（元）			1.41	2.19
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01244	0.01244
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	1.90080	1.90080
	铝合金格片天棚龙骨 龙骨间距100	㎡	16.91	1.00800	-
	铝合金挂片条型 间距100	㎡	100.00	1.00800	-
	铝合金条板天棚龙骨 中型	㎡	16.92	-	1.00800
	腻子粉	kg	3.98	2.35146	2.35146
	乳液型涂料	kg	10.82	0.43903	0.43903
	铁件 综合	kg	5.95	0.19200	0.21120
	其他材料费	元	1.00	2.04312	265.45752
机械	其他机械费	元	1.00	1.41000	2.19000

征求意见稿

工作内容： 天棚龙骨、天棚面层、开孔、收边线。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108142
项目				天棚吊顶
				方形铝扣板
工料机基价（元）				182.67
其中	人工费基价（元）			47.00
	材料费基价（元）			133.84
	施工机具使用费基价（元）			1.83
名称		单位	单价	数量
材料	角钢 综合	kg	4.25	1.44960
	铝合金方板天棚龙骨（不上人型） 嵌入式 500×500	㎡	26.00	1.00800
	铝合金收边线	m	5.00	1.38810
	铝扣板 300×300	㎡	90.00	1.00800
	其他材料费	元	1.00	3.80966
机械	其他机械费	元	1.00	1.83000

工作内容： 轻钢龙骨、木基层板、天棚面层、开孔、防火涂料。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108143	G0108144
项目				天棚吊顶	
				不锈钢板	镜面玻璃
工料机基价（元）				307.16	278.77
其中	人工费基价（元）			88.32	96.67
	材料费基价（元）			216.11	179.25
	施工机具使用费基价（元）			2.73	2.85
名称		单位	单价	数量	
材料	防火涂料	kg	16.80	0.50678	0.52790
	镜面玻璃 δ5	㎡	62.63	-	1.05000
	镜面不锈钢板 δ0.8	㎡	118.00	1.00800	-
	轻钢龙骨(不上人型) 平面600×600	㎡	25.00	0.50400	0.52500
	轻钢龙骨(不上人型) 平面300×300	㎡	38.00	0.50400	0.52500
	细木工板 18厚 夹心板	㎡	47.03	1.00800	1.05000
	其他材料费	元	1.00	9.50200	22.15500
机械	其他机械费	元	1.00	2.73000	2.85000

征求意见稿

工作内容： 天棚龙骨、天棚面层、开孔。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108145	G0108146
项目				天棚吊顶	
				烤漆金属板条	烤漆异形金属板条
				平面	跌级
工料机基价（元）				105.14	198.87
其中	人工费基价（元）			31.69	49.43
	材料费基价（元）			72.21	149.44
	施工机具使用费基价（元）			1.24	-
名称		单位	单价	数量	
材料	角钢 综合	kg	4.25	-	1.17120
	角铝	m	9.70	0.90000	2.62080
	金属烤漆板条	㎡	55.00	0.52500	-
	金属烤漆板条 异型	㎡	60.00	-	1.31040
	铝合金龙骨(不上人型) 跌级 300×300	㎡	40.00	-	0.50400
	铝合金龙骨(不上人型) 跌级 600×600	㎡	29.00	-	0.50400
	铝合金龙骨(不上人型) 平面 300×300	㎡	34.00	0.50400	-
	轻钢龙骨(不上人型) 平面600×600	㎡	25.00	0.50400	-
	其他材料费	元	1.00	4.85760	5.63520
机械	其他机械费	元	1.00	1.24000	-

工作内容： 界面剂、找平层、腻子、油漆涂料、天棚龙骨、天棚面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0108147
项目				天棚吊顶
				嵌入式不锈钢格栅
工料机基价（元）				222.40
其中	人工费基价（元）			87.98
	材料费基价（元）			132.22
	施工机具使用费基价（元）			2.20
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01244
	不锈钢格栅	㎡	76.55	1.00800
	角钢 综合	kg	4.25	1.44960
	铝合金方板天棚龙骨（不上人型） 嵌入式 500×500	㎡	26.00	1.00800
	腻子粉	kg	3.98	2.35146
	乳液型涂料	kg	10.82	0.43903
	其他材料费	元	1.00	5.77712
机械	其他机械费	元	1.00	2.20000

征求意见稿

第九章 保温、隔热工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、本章定额适用于中温、低温及恒温的工业厂(库)房,以及一般房屋建筑的保温隔热工程。

二、本章定额的工程内容综合了保温隔热材料，其中：

1.玻化微珠保温砂浆定额还综合了界面剂、抗裂砂浆（含网格布）。

2.天棚保温隔热定额还综合了保温材料压条及其防火漆。

3.双层斗底砖（架空）定额中已包含砖垫。

三、本章定额未包括隔气防潮、衬墙等工程内容，设计有要求的，另执行其他章相应定额子目。

四、本章定额中取定的保温隔热材料厚度，与设计厚度不同时，保温隔热材料的定额消耗量应作调整，其中：以体积、质量体现的，除按“每增减”定额调整外，其余的按厚度比例调整；以面积体现的，替换相应厚度的材料进行调整。

五、设计为有机类或其他无机类保温砂浆时，套用玻化微珠保温砂浆定额，主材按设计要求换算。

六、本章墙面保温隔热定额，按外墙外保温进行编制，外墙内保温套用本章相应定额时，定额人工费乘以系数0.38,材料费、机械费乘以系数0.83。

七、地下室外墙聚苯乙烯泡沫板保护墙（保温板材专用粘结砂浆）,套用本章相应定额时，定额人工费乘以系数0.6,扣除加固锚栓材料费。若设计无粘结砂浆时，需再扣除保温板材专用粘结砂浆材料费及机械费。

征求意见稿

工程量计算规则

一、本章屋面、楼地面、天棚保温隔热工程量，按设计图示轴线（无轴线按中心线，下同）尺寸的面积（斜面按斜面积)以“m^2”计算，扣除构筑物、设备基础、管道、地沟以及单个面积超过 1m^2的柱、垛、附墙烟囱、孔洞等所占面积，不扣除单个面积 1m^2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈的开口部分也不增加。与天棚相连的梁、柱帽保温隔热按展开面积计算，并入天棚工程量。

二、内外墙墙面保温隔热，按设计图示轴线长度乘以高度的面积以“m^2”计算，扣除门窗洞口所占面积，不扣除单个面积 1m^2以内孔洞所占面积，门窗洞口侧壁、外墙腰线等部位的工程量也不增加。

征求意见稿

9.1 屋面保温隔热

工作内容： 保温层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0109001	G0109002
项目				屋面保温隔热	
				喷涂聚氨酯硬泡	
				30mm厚	每增减5mm厚
工料机基价（元）				137.28	22.41
其中	人工费基价（元）			10.50	1.31
	材料费基价（元）			124.19	20.68
	施工机具使用费基价（元）			2.59	0.42
名称		单位	单价	数量	
材料	聚氨酯甲料	kg	48.40	1.28092	0.21349
	聚氨酯乙料	kg	48.40	1.28092	0.21349
	其他材料费	元	1.00	0.19320	0.01932
机械	其他机械费	元	1.00	2.59000	0.42000

工作内容： 保温层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0109003	G0109004	G0109005	G0109006
项目				屋面保温隔热			
				聚苯乙烯泡沫板	挤塑板	泡沫混凝土块	沥青玻璃棉毡
				30mm厚	25mm厚	100mm厚	
工料机基价（元）				43.70	27.48	28.00	16.31
其中	人工费基价（元）			7.83	2.69	4.81	4.85
	材料费基价（元）			35.75	24.79	23.19	11.46
	施工机具使用费基价（元）			0.12	-	-	-
名称		单位	单价	数量			
材料	保温板材专用粘结砂浆	㎥	3846.06	0.00357	-	-	-
	挤塑板 25	㎡	23.00	-	0.98532	-	-
	聚苯乙烯泡沫板 δ30	㎡	22.14	0.98532	-	-	-
	沥青玻璃棉毡	㎥	223.00	-	-	-	0.05139
	泡沫混凝土块 400kg/㎥	㎥	224.25	-	-	0.10336	-
	其他材料费	元	1.00	0.08694	2.13486	-	-
机械	其他机械费	元	1.00	0.12000	-	-	-

征求意见稿

工作内容： 保温层。

计量单位:㎡

定额编号				G0109007	G0109008	G0109009
项目				屋面保温隔热		
				水泥蛭石块	现浇水泥珍珠岩	干铺珍珠岩
				50mm厚		
工料机基价（元）				35.12	19.92	17.71
其中	人工费基价（元）			5.25	5.82	4.20
	材料费基价（元）			29.87	14.10	13.51
	施工机具使用费基价（元）			-	-	-
名称		单位	单价	数量		
材料	水泥珍珠岩 1:8	㎥	278.75	-	0.05023	-
	水泥蛭石块	㎥	595.00	0.05023	-	-
	珍珠岩	㎥	224.00	-	-	0.06028
	其他材料费	元	1.00	-	0.10626	-

工作内容： 1.架空：斗底砖面层，砖垫。
2.平铺：斗底砖面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0109010	G0109011
项目				屋面保温隔热	
				双层斗底砖	
				架空	平铺
工料机基价（元）				188.20	164.03
其中	人工费基价（元）			45.15	36.17
	材料费基价（元）			142.25	126.88
	施工机具使用费基价（元）			0.80	0.98
名称		单位	单价	数量	
材料	砌筑混合砂浆 M2.5(32.5)	㎥	255.65	0.05371	0.04028
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00126	0.00126
	斗底砖 290×290×20	块	5.37	21.63840	21.63840
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	33.03720	-
	其他材料费	元	1.00	0.04830	-
机械	其他机械费	元	1.00	0.80000	0.98000

征求意见稿

9.2 楼地面隔热

工作内容： 保温层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0109012	G0109013
项目				楼地面隔热	
				沥青贴软木	沥青铺加气混凝土块
				100mm厚	200mm厚
工料机基价（元）				188.91	117.40
其中	人工费基价（元）			32.64	30.28
	材料费基价（元）			156.27	87.12
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	加气混凝土砌块 500×250×200 A3.5	㎥	233.45	-	0.19584
	软木板 100mm×50mm	㎥	1300.00	0.10080	-
	石油沥青 30#	kg	3.35	6.93120	11.73312
	其他材料费	元	1.00	2.00640	2.10240

9.3 墙面保温

工作内容： 界面剂、保温层、抗裂砂浆、网格布。　　计量单位:㎡

定额编号				G0109014
项目				外墙面保温
				玻化微珠保温砂浆
				15mm厚+抗裂砂浆
				5mm厚
工料机基价（元）				119.35
其中	人工费基价（元）			70.49
	材料费基价（元）			46.41
	施工机具使用费基价（元）			2.45
名称		单位	单价	数量
材料	玻化微珠保温砂浆	㎥	1347.45	0.01890
	抗裂砂浆	㎥	2286.57	0.00659
	袋装水泥 42.5	kg	0.48	2.59200
	海菜粉	kg	144.74	0.00572
	耐碱玻纤网格布	㎡	2.50	1.36080
	其他材料费	元	1.00	0.38340
机械	其他机械费	元	1.00	2.45000

征求意见稿

工作内容： 保温层。

计量单位:㎡

定额编号				G0109015	G0109016
项目				外墙面保温	
				喷涂聚氨酯硬泡	聚苯乙烯泡沫板
				20mm厚	30mm厚
工料机基价（元）				140.17	95.01
其中	人工费基价（元）			16.95	23.93
	材料费基价（元）			118.59	70.49
	施工机具使用费基价（元）			4.63	0.59
名称		单位	单价	数量	
材料	保温板材专用粘结砂浆	㎥	3846.06	-	0.00594
	加固锚栓	个	2.65	-	8.64000
	聚氨酯甲料	kg	48.40	1.21338	-
	聚氨酯乙料	kg	48.40	1.21338	-
	聚苯乙烯泡沫板 δ30	㎡	22.14	-	1.10160
	其他材料费	元	1.00	1.13400	0.50760
机械	其他机械费	元	1.00	4.63000	0.59000

9.4 天棚保温隔热

工作内容： 龙骨压条，保温层、压条油漆。

计量单位:㎡

定额编号				G0109017	G0109018
项目				天棚保温隔热	
				带木龙骨	
				聚苯乙烯塑料板	沥青软木
				50mm厚	
工料机基价（元）				99.73	120.17
其中	人工费基价（元）			36.06	33.34
	材料费基价（元）			63.67	86.83
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	防火涂料	kg	16.80	0.18889	0.18889
	聚苯乙烯塑料板 1000×150×50	㎥	510.00	0.04531	-
	软木板 100mm×50mm	㎥	1300.00	-	0.04644
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00359	0.00359
	其他材料费	元	1.00	29.83512	15.77528

征求意见稿

第十章 外墙装饰工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、外墙抹灰

1.外墙抹灰定额综合了界面剂、不同材料交接处的钢丝网、水泥砂浆面层。钢丝网如果满铺则人工增加 4.25 元/m2,钢丝网消耗量调整为 1.134。

2.外墙抹灰定额已综合砖砌体墙面抹灰和砌块砌体墙面抹灰。

二、块料面层

1.块料面层定额综合了界面剂、不同材料交接处的钢丝网、找平层、结合层、块料面层，其中：文化石定额还综合了文化石倒角磨边，石板材定额还综合了石板材倒角磨边、开槽、石材养护。钢丝网如果满铺则人工增加 4.25 元/m2,钢丝网消耗量调整为 1.134。

2.下列情形按下列规定计价：

（1）块料面层定额已综合水泥砂浆粘贴、胶粘贴两种方式。

（2）设计为凹凸假麻石块料面层时，套用外墙面文化石块料面层定额，主材按设计要求换算。

三、涂料面层

涂料面层定额综合了界面剂、不同材料交接处的钢丝网、找平层、分隔缝、涂料油漆面层。钢丝网如果满铺则人工增加 4.25 元/m2,钢丝网消耗量调整为 1.134。

四、幕墙

1.金属板幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙、陶制品幕墙定额综合了预埋件、骨架、层间防火隔断、面层，定额中的材质和主材用量与设计要求不同时，按设计要求调整。其中：

（1）玻璃幕墙定额还综合了五金件、开启扇。

（2）石材幕墙定额还综合了化学螺栓、面板倒边、拉槽和石材养护。

（3）陶制品幕墙定额还综合了化学螺栓、面板倒边及拉槽。

2.石材幕墙线条定额综合了预埋件、化学螺栓、骨架、线条。

3.金属装饰线定额综合了预埋件、钢骨架、线条。

4.幕墙检测费定额综合了幕墙四性检测（抗风压性、水密性、气密性、平面内变形性）、胶的相容性检测、埋件抗拉拔检测外，其中：玻璃幕墙检测费定额还综合了玻璃性能检测。

五、下列情形按下列规定计价：

1.定额均未包含防水层和保温层，设计有要求的另行计算。

2.遇圆弧形、锯齿形等不规则墙面、柱梁面的：

（1）外墙抹灰、块料面层、涂料面层、幕墙定额的人工、机械乘以系数 1.15，材料乘以系数 1.05。若主材半成品材料价格已包含圆弧形、锯齿形所增加的费用，该材料不再乘系数。

（2）弧形幕墙应另行计算型材（骨架）弧形拉弯增加费，弧形面板通常为定制，其价格按市场询价确定。

3.外墙独立矩形柱（梁）面找平抹灰、一般抹灰定额综合了界面剂、水泥砂浆面层，未综合钢丝网，如果设计需要满铺钢丝网则人工增加 4.91 元/m2,钢丝网消耗量调整为 1.05；外墙独立矩形柱（梁）面涂料面层均套用墙面相应定额，其中人工乘以系数 1.2。

征求意见稿

4.幕墙定额未包含幕墙外立面的装饰线条以及幕墙背面的防火保温岩棉，设计有要求的另行计算。

5.单片玻璃单边长度超过3.6m的，玻璃幕墙定额人工乘系数1.2，玻璃价格按市场询价确定。

6.石材幕墙线条、金属装饰线定额中的材质和主材用量与设计要求不同时，按设计要求调整。

征求意见稿

工程量计算规则

一、外墙抹灰、块料面层、涂料面层

1.外墙抹灰、块料面层、涂料面层工程量，按设计图示轴线尺寸乘以外墙装饰高度的面积以“m^2”计算，附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积，扣除门窗洞口和单个面积超过 1m^2的孔洞所占面积,门窗洞口侧壁、外墙腰线侧面面积也不增加。

2.外墙独立矩形柱（梁）面抹灰、块料面层、涂料面层工程量，按设计图示结构尺寸的装饰面积以“m^2”计算。

二、幕墙

1.幕墙工程量，按设计图示尺寸展开面积以“m^2”计算，扣除单个面积超过 1m^2的孔洞所占面积,洞口侧壁收口、幕墙封边封顶不另增加。玻璃幕墙上开启窗面积并入幕墙计算。

2.石材幕墙线条、金属装饰线工程量，按设计图示尺寸以“m”计算。

3.弧形拉弯增加费工程量，铝型材的按设计图示尺寸以“m”计算，钢型材的按质量以“t”计算。

4.幕墙检测费工程量，按幕墙面板种类，依据验收规范、设计要求以“组”计算。

征求意见稿

10.1 外墙抹灰

工作内容： 界面剂、钢丝网、抹灰。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110001	G0110002
项目				外墙面	
				一般抹灰	找平抹灰
工料机基价（元）				71.65	63.61
其中	人工费基价（元）			58.79	47.94
	材料费基价（元）			12.22	15.18
	施工机具使用费基价（元）			0.64	0.49
名称		单位	单价	数量	
材料	加气混凝土专用抹灰砂浆	㎥	679.92	0.00599	0.01264
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.01004	0.00416
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00864	0.00842
	钢丝网	㎡	8.42	0.22575	0.22575
	其他材料费	元	1.00	1.75000	1.75000
机械	其他机械费	元	1.00	0.64000	0.49000

工作内容： 界面剂、抹灰。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110003	G0110004
项目				外墙面	
				一般抹灰（独立矩形柱（梁））	找平抹灰（独立矩形柱（梁））
工料机基价（元）				58.12	52.41
其中	人工费基价（元）			50.99	45.44
	材料费基价（元）			6.54	6.55
	施工机具使用费基价（元）			0.59	0.42
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00620	0.00740
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01500	0.01370
	其他材料费	元	1.00	1.58000	1.57000
机械	其他机械费	元	1.00	0.59000	0.42000

征求意见稿

10.2 块料面层

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、块料面层、倒角磨边。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110005	G0110006
项目				外墙面	
				瓷砖	文化石
工料机基价（元）				245.85	273.59
其中	人工费基价（元）			159.67	166.14
	材料费基价（元）			85.57	106.87
	施工机具使用费基价（元）			0.61	0.58
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00076	-
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00335	0.00335
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00832	0.00832
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01685	0.01685
	瓷质面砖 95×95	㎡	65.00	0.99986	-
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.49480	3.56400
	钢丝网	㎡	8.42	0.22575	0.22575
	文化石	㎡	75.00	-	1.12320
	其他材料费	元	1.00	6.01435	6.12775
机械	其他机械费	元	1.00	0.61000	0.58000

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、块料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110007
项目				外墙面
				陶瓷锦砖
工料机基价（元）				203.25
其中	人工费基价（元）			112.89
	材料费基价（元）			89.82
	施工机具使用费基价（元）			0.54
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00167
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00832
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01685
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.26800
	钢丝网	㎡	8.42	0.22575
	陶瓷锦砖 本色	㎡	65.00	1.11240
	其他材料费	元	1.00	4.28855
机械	其他机械费	元	1.00	0.54000

征求意见稿

工作内容： 粘贴：界面剂、钢丝网、找平层、面层、倒角磨边、开槽、石材养护。
挂贴：块料面层、倒角磨边、开槽、石材养护。

计量单位:㎡

定额编号				G0110008	G0110009
项目				外墙面	
				石板材(粘贴)	石板材(挂贴)
工料机基价（元）				404.30	405.82
其中	人工费基价（元）			245.18	227.72
	材料费基价（元）			157.28	174.95
	施工机具使用费基价（元）			1.84	3.15
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00351	-
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00832	0.06394
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01685	-
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	3.68550	-
	钢丝网	㎡	8.42	0.22575	-
	磨光花岗岩板 15厚	㎡	101.00	1.10160	1.17300
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	-	6.08201
	石材保护液	kg	19.00	0.64670	0.68862
	圆钢 Φ6	kg	5.20	-	1.23280
	其他材料费	元	1.00	16.22370	16.35826
机械	其他机械费	元	1.00	1.84281	3.15341

工作内容： 瓷砖面：界面剂、找平层、块料面层、倒角磨边。
陶瓷锦砖面：界面剂、找平层、块料面层。

计量单位:㎡

定额编号				G0110010	G0110011
项目				外墙独立矩形柱（梁）面	
				瓷砖	陶瓷锦砖
工料机基价（元）				277.35	202.45
其中	人工费基价（元）			188.64	114.85
	材料费基价（元）			88.17	87.13
	施工机具使用费基价（元）			0.54	0.47
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00044	-
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.00341	0.00171
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	-	0.00740
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	-	0.01370
	瓷质面砖 95×95	㎡	65.00	1.09395	-
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	2.31000	2.31000
	陶瓷锦砖 本色	㎡	65.00	-	1.14400
	其他材料费	元	1.00	10.87900	2.29000
机械	其他机械费	元	1.00	0.54000	0.47000

征求意见稿

工作内容： 粘贴：界面剂、找平层、面层、倒角磨边、开槽、石材养护。
挂贴：块料面层、倒角磨边、开槽、石材养护。

计量单位:㎡

定额编号				G0110012	G0110013
项目				外墙独立矩形柱（梁）面	
				石板材(粘贴)	石板材(挂贴)
工料机基价（元）				416.70	444.20
其中	人工费基价（元）			252.41	242.34
	材料费基价（元）			162.52	198.73
	施工机具使用费基价（元）			1.77	3.13
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.00300	-
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00740	0.06672
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01370	-
	粉状型建筑胶粘剂	kg	2.17	3.78788	-
	磨光花岗岩板 15厚	㎡	101.00	1.17660	-
	磨光花岗岩板 20厚	㎡	106.00	-	1.27200
	膨胀螺栓 M8	套	0.71	-	11.15064
	石材保护液	kg	19.00	0.66467	0.71856
	圆钢 Φ10	t	4130.38	-	0.00180
	其他材料费	元	1.00	16.39445	17.87426
机械	其他机械费	元	1.00	1.77281	3.13341

征求意见稿

10.3 涂料面层

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、分格缝、腻子、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110014	G0110015	G0110016
项目				外墙面		
				真石漆	乳胶漆	丙烯酸酯涂料
工料机基价（元）				174.63	110.86	115.73
其中	人工费基价（元）			108.81	75.23	69.74
	材料费基价（元）			65.33	35.14	45.50
	施工机具使用费基价（元）			0.49	0.49	0.49
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00832	0.00832	0.00832
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01685	0.01685	0.01685
	钢丝网	㎡	8.42	0.22575	0.22575	0.22575
	腻子粉	kg	3.98	2.20450	2.20450	2.20450
	外墙用乳胶漆底漆	kg	17.46	-	0.12550	-
	外墙用乳胶漆面漆	kg	25.31	-	0.30326	-
	无光高级丙烯酸外墙涂料	kg	19.85	-	-	1.01088
	真石面漆	kg	8.71	0.33696	-	-
	真石漆	kg	7.26	4.49280	-	-
	其他材料费	元	1.00	13.19275	8.69075	8.85275
机械	其他机械费	元	1.00	0.49000	0.49000	0.49000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、分格缝、腻子、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110017	G0110018	G0110019	G0110020
项目				外墙面			
				氟碳漆	仿瓷涂料	多彩涂料	裂纹漆
工料机基价（元）				192.76	135.87	111.34	163.74
其中	人工费基价（元）			131.59	73.21	66.40	123.95
	材料费基价（元）			60.68	62.17	44.45	39.30
	施工机具使用费基价（元）			0.49	0.49	0.49	0.49
名称		单位	单价	数量			
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00583	0.00832	0.00832	0.00832
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01177	0.01685	0.01685	0.01685
	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	15.28	0.04579	-	-	-
	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	22.08	0.08737	-	-	-
	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	13.79	0.15379	-	-	-
	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	22.60	0.17334	-	-	-
	多彩底涂料	kg	24.02	-	-	0.11232	-
	多彩面涂料	kg	25.00	-	-	0.37260	-
	多彩中涂料	kg	24.02	-	-	0.22464	-
	仿瓷涂料	kg	28.99	-	1.37160	-	-
	氟碳金属面漆	kg	64.83	0.19084	-	-	-
	氟碳漆用光面腻子粉	kg	3.45	2.20450	-	-	-
	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	3.56	3.07930	-	-	-
	氟碳漆专用稀释剂	kg	16.55	0.05173	-	-	-
	氟碳罩面清漆	kg	66.43	0.06599	-	-	-
	氟碳专用固化剂	kg	28.00	0.01696	-	-	-
	钢丝网	㎡	8.42	0.22575	0.22575	0.22575	0.22575
	裂纹漆	kg	26.55	-	-	-	0.18727
	腻子粉	kg	3.98	-	1.38802	2.20450	2.20450
	水性封底漆 普通	kg	10.15	-	-	0.13500	-
	硝基磁漆	kg	19.97	-	-	-	0.25056
	硝基清漆	kg	18.44	-	-	-	0.13878
	其他材料费	元	1.00	9.30635	9.07955	9.09035	10.19355
机械	其他机械费	元	1.00	0.49000	0.49000	0.49000	0.49000

征求意见稿

工作内容： 界面剂、钢丝网、找平层、分格缝、涂料面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110021	G0110022
项目				外墙面	
				胶砂喷涂	一塑三油
工料机基价（元）				161.03	116.55
其中	人工费基价（元）			118.37	76.83
	材料费基价（元）			41.48	36.83
	施工机具使用费基价（元）			1.18	2.89
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.00832	0.00832
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.01685	0.01685
	底层固化剂	kg	16.00	-	0.23490
	钢丝网	㎡	8.42	0.22050	0.22050
	面层高光面油	kg	9.50	-	0.46656
	砂胶涂料	kg	18.00	1.18800	-
	中层涂料	kg	7.88	-	1.53900
	其他材料费	元	1.00	12.32930	8.74370
机械	其他机械费	元	1.00	1.18000	2.89000

10.4 幕墙

工作内容： 埋件、骨架、层间防火隔断、面板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110023	G0110024
项目				金属板幕墙	
				铝单板	铝塑板
				（铝骨架）	
工料机基价（元）				928.88	613.78
其中	人工费基价（元）			200.24	203.53
	材料费基价（元）			721.81	403.42
	施工机具使用费基价（元）			6.83	6.83
名称		单位	单价	数量	
材料	镀锌薄钢板 δ1～1.5	㎡	65.60	0.30070	0.30070
	镀锌角钢 综合	kg	6.20	2.13060	2.13060
	硅酮结构胶 双组分	L	49.00	0.13284	0.12053
	铝单板 3厚	㎡	343.22	1.10160	-
	铝合金型材 120系列	kg	21.00	10.18202	10.44403
	铝塑板 3厚	㎡	43.84	-	1.26101
	耐候胶 DC79HN	L	52.00	0.37001	0.37001
	铁件 综合	kg	5.95	8.59048	8.59048
	其他材料费	元	1.00	20.09660	19.63220
机械	其他机械费	元	1.00	6.83000	6.83000

征求意见稿

工作内容： 埋件、骨架、五金件、层间防火隔断、面板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110025	G0110026	G0110027
项目				玻璃幕墙		
				全隐框	半隐框	明框
工料机基价（元）				1000.03	1012.76	986.50
其中	人工费基价（元）			239.47	239.47	239.69
	材料费基价（元）			753.93	766.66	740.18
	施工机具使用费基价（元）			6.63	6.63	6.63
名称		单位	单价	数量		
材料	镀锌薄钢板 δ1～1.5	㎡	65.60	0.30070	0.30070	0.30070
	镀锌角钢 综合	kg	6.20	2.13060	2.13060	2.13060
	风撑	只	22.00	0.32640	0.32640	0.32640
	硅酮结构胶 双组分	L	49.00	0.54075	0.34608	-
	滑撑	只	35.00	0.32640	0.32640	0.32640
	空心胶条 幕墙用	m	7.44	-	-	7.51045
	铝传动杆	只	13.20	0.16320	0.16320	0.16320
	铝单板 3厚	㎡	343.22	0.04532	0.04532	0.04532
	铝合金型材 180系列	kg	21.31	-	17.73588	15.20023
	耐候胶 DC79HN	L	52.00	0.34474	0.38532	0.34474
	铁件 综合	kg	5.95	8.48999	8.48999	8.48999
	执手锁	把	45.00	0.16320	0.16320	0.16320
	中空LOW-E钢化玻璃 6+9A+6	㎡	198.87	1.05348	1.02361	0.98180
	其他材料费	元	1.00	372.89760	21.04530	20.11450
机械	其他机械费	元	1.00	6.63000	6.63000	6.63000

征求意见稿

工作内容： 埋件、骨架、面板。

计量单位:㎡

定额编号				G0110028	G0110029	G0110030
项目				全玻幕墙		
				拉索（拉杆）点支式	吊挂式	钢骨架点支式
工料机基价（元）				1540.42	745.05	955.73
其中	人工费基价（元）			278.32	200.14	202.61
	材料费基价（元）			1244.34	448.42	638.11
	施工机具使用费基价（元）			17.76	96.49	115.01
名称		单位	单价	数量		
材料	玻璃管锚栓 Φ12	套	11.59	-	3.90660	3.90660
	不锈钢拉索（幕墙用） L=500,直径20	套	158.03	4.26250	-	-
	不锈钢锚具	套	215.00	0.58750	-	-
	大玻璃结构胶	L	38.00	0.41250	-	-
	二爪挂件 幕墙专用	套	209.00	-	-	0.29188
	钢化玻璃 δ15	㎡	185.51	1.31250	1.33950	1.31250
	硅酮结构胶 双组分	L	49.00	-	0.29538	0.41700
	耐候胶 DC79HN	L	52.00	-	0.12113	0.11613
	四爪挂件 幕墙专用	套	286.00	-	-	0.43788
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000	6.42000	6.42000
	弦掌栏	套	145.00	0.23750	-	-
	其他材料费	元	1.00	112.63470	95.67580	98.42580
机械	其他机械费	元	1.00	17.75838	96.48838	115.00838

征求意见稿

工作内容： 埋件、化学螺栓、骨架、层间防火隔断、倒角磨边、石材开槽、养护、面板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110031	G0110032
项目				石材幕墙	
				挂件干挂	背栓干挂
工料机基价（元）				836.14	889.14
其中	人工费基价（元）			368.07	383.13
	材料费基价（元）			450.93	443.09
	施工机具使用费基价（元）			17.14	62.92
名称		单位	单价	数量	
材料	玻璃管锚栓 Φ12	套	11.59	3.90660	3.90660
	不锈钢挂件	套	7.30	3.52080	-
	不锈钢螺栓 M12×100	个	4.36	-	2.88360
	镀锌薄钢板 δ1～1.5	㎡	65.60	0.30070	0.30070
	镀锌角钢 综合	kg	6.20	2.13060	2.13060
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	1.95480	1.95480
	后切式背栓	个	3.00	-	10.47600
	磨光花岗岩板 25厚	㎡	112.00	1.08000	1.08000
	耐候胶 590mL	支	29.50	0.46980	0.48438
	石材保护液	kg	19.00	0.37670	0.37670
	石材养护液	kg	19.00	0.32400	0.32400
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000	6.42000
	预埋槽连接螺栓 M12×40	个	0.87	-	2.88360
	其他材料费	元	1.00	146.44105	117.35785
机械	其他机械费	元	1.00	17.14119	62.92119

工作内容： 埋件、化学螺栓、骨架、线条、石材养护。　　计量单位:m

定额编号				G0110033
项目				石材幕墙
				线条
工料机基价（元）				402.69
其中	人工费基价（元）			123.80
	材料费基价（元）			263.52
	施工机具使用费基价（元）			15.37
名称		单位	单价	数量
材料	玻璃管锚栓 Φ12	套	11.59	3.90660
	不锈钢挂件	套	7.30	3.00000
	不锈钢膨胀螺栓 M10×70	个	2.35	3.00000
	磨光花岗岩线条 直线200×20	m	50.00	1.01000
	石材保护液	kg	19.00	0.07534
	石材养护液	kg	19.00	0.06480
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000
	其他材料费	元	1.00	97.92830
机械	其他机械费	元	1.00	15.36838

征求意见稿

工作内容： 埋件、化学螺栓、骨架、层间防火隔断、面板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110034	G0110035
项目				陶制品幕墙	
				陶棍	陶板
工料机基价（元）				1036.66	892.87
其中	人工费基价（元）			252.20	309.82
	材料费基价（元）			765.09	563.40
	施工机具使用费基价（元）			19.37	19.65
名称		单位	单价	数量	
材料	玻璃管锚栓 Φ12	套	11.59	3.90660	3.90660
	玻璃胶 350g	支	14.65	-	1.73772
	不锈钢T型挂件	kg	24.95	-	0.11534
	不锈钢板托 4mm	个	4.06	-	4.47120
	不锈钢螺栓 M8×25	个	0.72	18.30400	-
	不锈钢燕尾板	个	8.80	-	8.94240
	镀锌薄钢板 δ1～1.5	㎡	65.60	0.30070	0.30070
	镀锌角钢 综合	kg	6.20	2.13060	2.13060
	金属插件	套	7.60	8.97600	-
	陶辊	m	120.00	3.85000	-
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000	-
	装饰保温一体化陶板	㎡	190.00	-	1.13400
	其他材料费	元	1.00	105.26890	144.54490
机械	其他机械费	元	1.00	19.36838	19.64918

征求意见稿

工作内容： 铝型材拉弯。　　计量单位:m

定额编号				G0110036
项目				铝型材弧形拉弯增加费
工料机基价（元）				37.53
其中	人工费基价（元）			18.11
	材料费基价（元）			18.42
	施工机具使用费基价（元）			1.00
名称		单位	单价	数量
材料	铝合金型材 综合	kg	27.39	0.63600
	其他材料费	元	1.00	1.00000
机械	其他机械费	元	1.00	1.00000

工作内容： 钢材拉弯。

计量单位:t

定额编号				G0110037
项目				钢型材弧形拉弯增加费
工料机基价（元）				1974.81
其中	人工费基价（元）			966.00
	材料费基价（元）			908.81
	施工机具使用费基价（元）			100.00
名称		单位	单价	数量
材料	方钢 综合	kg	5.59	159.00000
	其他材料费	元	1.00	20.00000
机械	其他机械费	元	1.00	100.00000

工作内容： 预埋件、钢骨架、线条。

计量单位:m

定额编号				G0110038
项目				金属装饰线
工料机基价（元）				211.28
其中	人工费基价（元）			32.32
	材料费基价（元）			174.29
	施工机具使用费基价（元）			4.67
名称		单位	单价	数量
材料	铝合金型材 180系列	kg	21.31	5.30000
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000
	其他材料费	元	1.00	23.15244
机械	其他机械费	元	1.00	4.66968

工作内容： 幕墙检测费。

计量单位:组

定额编号				G0110039	G0110040
项目				玻璃幕墙检测费	其它幕墙检测费
工料机基价（元）				54500.00	36500.00
其中	人工费基价（元）			-	-
	材料费基价（元）			54500.00	36500.00
	施工机具使用费基价（元）			-	-
名称		单位	单价	数量	
材料	检测费	元	1.00	54500.00000	36500.00000

征求意见稿

工作内容： 埋件、骨架、层间防火隔断、面板。　　计量单位:㎡

定额编号				G0110041	G0110042
项目				金属板幕墙	
				铝单板	铝塑板
				(钢骨架)	
工料机基价（元）				796.46	474.63
其中	人工费基价（元）			199.16	201.00
	材料费基价（元）			590.47	266.80
	施工机具使用费基价（元）			6.83	6.83
名称		单位	单价	数量	
材料	镀锌薄钢板 δ1～1.5	㎡	65.60	0.30070	0.30070
	镀锌角钢 综合	kg	6.20	2.13060	2.13060
	镀锌铁件 角码	kg	7.28	2.17048	-
	石棉板 δ10	㎡	22.66	0.17420	-
	铁件 综合	kg	5.95	6.42000	6.42000
	其他材料费	元	1.00	499.58020	195.65580
机械	其他机械费	元	1.00	6.83000	6.83000

征求意见稿

第十一章 其他工程

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、本章栏杆、扶手定额的工程内容除综合了栏杆、扶手、预埋铁件外，其中，型钢、钢管、金属花饰和木质扶手定额还综合了油漆。除护窗不锈钢栏杆的高度按照500㎜编制外，其余栏杆、栏板的高度均按900㎜编制，设计要求的高度或主材与定额取定不同时，主材按设计要求调整。

二、本章雨篷定额的工程内容综合了雨篷面板、骨架、预埋件、后置埋件及骨架油漆。设计要求的主材与定额取定不同时，主材按设计要求调整。

三、本章屋顶混凝土水箱定额按照闽97G111标准图集编制，其工程内容综合了模板、钢筋、混凝土、内外壁抹灰装饰面层、盖板、爬梯等。

四、围墙、大门柱墩

1.本章砖砌围墙定额的工程内容综合了土方挖、运、填，混凝土垫层，基础混凝土、模板、钢筋，砖墙砌体，墙体内外侧找平层及面砖，压顶琉璃瓦，砌筑脚手架。设计要求的装饰面砖、琉璃瓦与定额取定不同时，面砖、琉璃瓦按设计要求调整。

2.本章栅栏围墙定额的工程内容综合了土方挖、运、填，混凝土垫层，基础及柱混凝土、模板、钢筋，找平层及装饰石板材，预埋铁件，金属栏杆及其油漆。设计要求的石板材和金属栏杆与定额取定不同时，石板材和金属栏杆按设计要求调整。

3.本章大门柱墩定额的工程内容综合了土方挖、运、填，混凝土垫层，基础，砖砌体，找平层及装饰面层，砌筑脚手架。设计要求的装饰面砖、石板材与定额取定不同时，面砖、石板材按设计要求调整。

五、散水、坡道、明暗沟、台阶

1.本章混凝土散水定额的工程内容综合了垫层、散水混凝土和面层。其中设计要求的块料面层材料与定额取定不同时，套用混凝土散水(花岗岩面层)定额，主材按设计要求换算。

2.本章混凝土坡道定额的工程内容综合了垫层、坡道混凝土和面层。其中设计要求的块料面层材料与定额取定不同时，套用混凝土坡道(花岗岩面层)定额，主材按设计要求换算。

3.本章明沟、暗沟定额的工程内容综合了土方挖、运、填，垫层，地沟混凝土、模板或砖砌体，砂浆面层。其中暗沟定额还综合了铸铁沟盖板,设计要求的沟盖板材料与定额取定不同时，沟盖板材料按设计要求换算。

4.本章混凝土台阶定额的工程内容综合了垫层、台阶混凝土、台阶面面层、防滑条（槽）、牵边抹灰，其中石板材面层台阶定额还综合了石材倒角磨边、养护晶化处理。

六、厕所及淋浴间。定额已包括隔板安装连接用的连接件，厕所、淋浴间隔板按防潮板考虑；实际材质不同按设计要求换算。厕所的墙面装饰、蹲位的踏脚及瓷盖、淋浴间的墙面和地面的装饰及排水沟未包括在定额中。

七、排气道及排风道安装

1.排气道、排风道定额是按照国家及福建省建筑标准配件图集编制的。如设计排气道、排风道规格与定额取定不同时按设计要求换算，其他不变。

2.风帽按照材质划分为混凝土及钢制两类子目。

住房信息库

八、室外总体。设计已明确室外总体工程做法的，按设计要求套用相应定额子目；设计未明确室外总体工程做法的，可参考下表指标编制。

室外总体工程造价参考指标

单位：元/m^2

序号	内容	参考指标	备注
1	室外土建工程	200-300	按用地面积减去建筑首层基底面积
2	园林绿化工程	200-500	按用地面积减去建筑首层基底面积
3	标识标牌	10-60	按总建筑面积

注：

1. 上表参考指标适用于一般设计要求的工程项目。

2. 室外土建工程的工程范围包括但不限于室外土方、小区道路、广场、停车位、大门、围墙、门卫室、化粪池、消防水池、隔油池。编制概算时，应明确造价指标所包含的工程范围。

3. 园林绿化工程的工程范围包括园林景观和园林绿化。

征求意见稿

工程量计算规则

一、栏杆、扶手、栏板工程量，按设计长度以“m”计算。
二、雨蓬工程量，按设计图示水平投影面积以“m2”计算。
三、屋顶水箱工程量，按设计图示数量以“座”计算。
四、围墙、门柱
1.围墙工程量，按围墙墙体中心线长度以“m”计算。
2.大门砖柱工程量，按柱横截面积乘以高度的体积以“m3”计算。
五、散水、明沟、暗沟工程量，按设计长度以“m”计算。
六、坡道、台阶工程量，按设计图示水平投影面积以“m2”计算。
七、厕所、淋浴间
1.小便槽、冲槽式厕所工程量，按设计长度以“m”计算。
2.水冲蹲式厕所、淋浴间工程量，按设计间数以“间”计算。
八、排气道及排风道安装
1.风帽工程量，按设计图示数量以“个”计算。
2.排风道出屋面工程量，按设计图示数量以“座”计算。
3.排气道工程量，按设计图示长度以“m”计算。

征求意见稿

11.1 栏杆、扶手

工作内容： 栏杆、预埋件。　　计量单位:m

定额编号				G0111001	G0111002
项目				栏杆	
				铝合金	不锈钢
工料机基价（元）				297.90	383.00
其中	人工费基价（元）			130.06	149.90
	材料费基价（元）			164.79	217.26
	施工机具使用费基价（元）			3.05	15.84
名称		单位	单价	数量	
材料	不锈钢装饰盖 Φ63	个	1.50	-	1.32460
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5	m	23.00	-	3.18000
	不锈钢装饰圆管 45×1.5	m	40.00	-	1.22750
	不锈钢装饰圆管 63.5×2	m	74.00	-	1.06000
	铝合金 ∪型 80×13×1.2	m	6.50	0.02000	-
	铝合金方管 100×44×1.8	m	60.50	1.06000	-
	铝合金方管 20×20×1.2	m	12.40	7.06700	-
	铝合金方管 25×25×1.2	m	13.50	0.14100	-
	其他材料费	元	1.00	11.00000	14.59000
机械	其他机械费	元	1.00	3.05000	15.84000

工作内容： 栏杆、预埋件、油漆。　　计量单位:m

定额编号				G0111003	G0111004	G0111005
项目				栏杆		
				型钢		
				硬木扶手不带托板	钢管扶手	成品硬木扶手
工料机基价（元）				328.97	211.49	238.24
其中	人工费基价（元）			197.98	94.74	100.36
	材料费基价（元）			117.12	101.39	124.01
	施工机具使用费基价（元）			13.87	15.36	13.87
名称		单位	单价	数量		
材料	白榉木扶手	m	40.00	-	-	1.06000
	扁钢 综合	kg	5.30	4.30000	3.30000	4.30000
	焊接钢管	kg	4.69	-	5.20000	-
	螺纹钢筋 HRB400Φ18	t	3893.38	0.00930	0.00930	0.00930
	硬枋材	m^3	3000.00	0.01200	-	-
	其他材料费	元	1.00	22.12468	23.29819	22.61468
机械	其他机械费	元	1.00	13.87000	15.36000	13.87000

征求意见稿

工作内容： 栏杆、预埋件、油漆。

计量单位:m

定额编号				G0111006	G0111007	G0111008
项目				栏杆		
				钢管		金属花饰
				木扶手不带托板	钢管扶手	木扶手不带托板
工料机基价（元）				296.09	232.83	293.81
其中	人工费基价（元）			155.53	106.48	144.05
	材料费基价（元）			140.44	123.73	148.83
	施工机具使用费基价（元）			0.12	2.62	0.93
名称		单位	单价	数量		
材料	白桦木扶手	m	40.00	1.02000	-	1.02000
	扁钢 综合	kg	5.30	-	-	3.90000
	方钢 综合	t	5591.00	-	-	0.00140
	钢管栏杆	kg	5.00	16.52010	16.52010	-
	焊接钢管 DN50	kg	4.66	-	5.07500	-
	铸铁楼梯栏杆铁花 3片/㎡	㎡	70.00	-	-	0.93020
	其他材料费	元	1.00	17.04031	17.47499	14.41742
机械	其他机械费	元	1.00	0.12000	2.62000	0.93000

工作内容： 栏杆、预埋件。

计量单位:m

定额编号				G0111009	G0111010	G0111011
项目				栏杆	栏板	
				护窗不锈钢	全玻璃	半玻璃
				H=500	不锈钢扶手	
工料机基价（元）				267.75	706.65	457.88
其中	人工费基价（元）			118.29	215.72	215.77
	材料费基价（元）			147.42	484.85	236.20
	施工机具使用费基价（元）			2.04	6.08	5.91
名称		单位	单价	数量		
材料	不锈钢板 δ1.0	㎡	148.04	-	0.42680	-
	不锈钢装饰圆管 22.2×1.5	m	20.00	0.99530	-	-
	不锈钢装饰圆管 38.1×1.5	m	34.00	1.80200	-	-
	不锈钢装饰圆管 39×3	m	67.00	-	-	0.91370
	不锈钢装饰圆管 50.8×1.5	m	47.00	1.06000	-	-
	不锈钢装饰圆管 75×2	m	90.00	-	-	1.06000
	不锈钢装饰圆管 75×3	m	134.00	-	1.06000	-
	钢化玻璃 δ12	㎡	125.27	-	1.01430	0.48090
	其他材料费	元	1.00	16.42000	152.57000	19.34000
机械	其他机械费	元	1.00	2.04000	6.08000	5.91000

征求意见稿

工作内容： 木质：扶手、预埋件、油漆。
不锈钢、铝合金：扶手、预埋件。

计量单位:m

定额编号				G0111012
项目				靠墙扶手
				木质
工料机基价（元）				148.46
其中	人工费基价（元）			91.40
	材料费基价（元）			57.01
	施工机具使用费基价（元）			0.05
名称		单位	单价	数量
材料	白桦木扶手	m	40.00	1.02000
	其他材料费	元	1.00	16.21000
机械	其他机械费	元	1.00	0.05000

工作内容： 木质：栏杆、预埋件、油漆。
不锈钢、铝合金扶手：栏杆、预埋件。

计量单位:m

定额编号				G0111013
项目				靠墙扶手
				不锈钢
工料机基价（元）				163.20
其中	人工费基价（元）			61.80
	材料费基价（元）			98.07
	施工机具使用费基价（元）			3.33
名称		单位	单价	数量
材料	不锈钢装饰圆管 31.8×1.5	m	28.00	0.37100
	不锈钢装饰圆管 63.5×2	m	74.00	1.06000
	其他材料费	元	1.00	9.24000
机械	其他机械费	元	1.00	3.33000

征求意见稿

工作内容： 木质：栏杆、预埋件、油漆。
不锈钢、铝合金扶手：扶手、预埋件。

计量单位:m

定额编号				G0111014
项目				靠墙扶手
				铝合金
工料机基价（元）				139.95
其中	人工费基价（元）			57.95
	材料费基价（元）			81.43
	施工机具使用费基价（元）			0.57
名称		单位	单价	数量
材料	铝合金方管 25×25×1.2	m	13.50	0.37100
	铝合金矩形管 100×44×1.0	m	65.00	1.06000
	其他材料费	元	1.00	7.52000
机械	其他机械费	元	1.00	0.57000

11.2 雨篷

工作内容： 点支式：埋件（含化学螺栓）、骨架、雨篷板。
托架式：埋件（含化学螺栓）、骨架、雨篷板、骨架油漆。

计量单位:㎡

定额编号				G0111015	G0111016
项目				采光顶雨篷	
				夹胶玻璃	
				点支式	托架式
工料机基价（元）				1258.89	1179.46
其中	人工费基价（元）			170.83	398.11
	材料费基价（元）			1063.39	773.32
	施工机具使用费基价（元）			24.67	8.03
名称		单位	单价	数量	
材料	驳接爪 单爪 250系列	套	180.00	0.17180	-
	驳接爪 双爪 250系列	套	270.00	0.44660	-
	驳接爪 四爪 250系列	套	450.00	0.66990	-
	不锈钢型材	kg	19.50	10.95870	-
	夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8	㎡	280.00	1.03000	1.03000
	无缝钢管 Φ108×4	m	55.70	-	0.97140
	型钢 综合	t	3869.05	-	0.05330
	其他材料费	元	1.00	108.33971	224.59391
机械	其他机械费	元	1.00	24.67000	8.03000

征求意见稿

工作内容： 埋件（含化学螺栓）、骨架、雨篷板、骨架油漆。　　计量单位:㎡

定额编号				G0111017
项目				铝单板雨篷
工料机基价（元）				1712.73
其中	人工费基价（元）			398.11
	材料费基价（元）			1306.59
	施工机具使用费基价（元）			8.03
名称		单位	单价	数量
材料	铝单板 2.5厚 氟碳	㎡	312.84	2.62650
	无缝钢管 Φ108×4	m	55.70	0.97140
	型钢 综合	t	3869.05	0.05330
	其他材料费	元	1.00	224.59391
机械	其他机械费	元	1.00	8.03000

11.3 屋顶水箱

工作内容： 模板、钢筋、混凝土、内外壁抹灰、盖板、爬梯。　　计量单位:座

定额编号				G0111018	G0111019	G0111020	G0111021
项目				屋顶混凝土水箱（闽97G111）			
				5t	10t	15t	20t
工料机基价（元）				11533.11	15122.83	19057.65	22667.19
其中	人工费基价（元）			4954.95	6529.66	7967.70	9373.64
	材料费基价（元）			6363.74	8318.08	10751.62	12897.13
	施工机具使用费基价（元）			214.42	275.09	338.33	396.42
名称		单位	单价	数量			
材料	泵送防水抗渗混凝土 P8 C30(42.5) 碎石20mm 塌落度≤16	㎥	292.14	3.09060	4.32120	6.26780	7.53340
	素水泥浆	㎥	592.77	0.07450	0.10390	0.11420	0.13560
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	0.09000	0.12830	0.16260	0.19440
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.38260	0.53500	0.58880	0.69850
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.07930	0.10880	0.14170	0.16430
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.74320	1.02480	1.02480	1.21290
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.39440	0.39440	0.45360	0.45360
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	㎥	350.67	0.05800	0.09850	0.29800	0.36900
	瓷质面砖 150×150	㎡	64.00	18.67190	26.59900	33.73660	40.30600
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.11830	0.12240	0.16320	0.30500
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.30400	0.41310	0.55900	0.59160
	其他材料费	元	1.00	1982.80000	2438.26000	2944.13000	3479.72000
机械	其他机械费	元	1.00	214.42000	275.09000	338.33000	396.42000

征求意见稿

工作内容： 模板、钢筋、混凝土、内外壁抹灰、盖板、爬梯。　　计量单位:座

定额编号				G0111022	G0111023	G0111024	G0111025
项目				屋顶混凝土水箱（闽97G111）			
				25t	30t	35t	40t
工料机基价（元）				26283.30	29475.74	33201.43	36739.99
其中	人工费基价（元）			10790.22	12001.52	13354.43	14665.68
	材料费基价（元）			15040.49	16970.10	19286.58	21457.92
	施工机具使用费基价（元）			452.59	504.12	560.42	616.39
名称		单位	单价	数量			
材料	泵送防水抗渗混凝土 P8 C30(42.5) 碎石20mm 塌落度≤160mm	m^3	292.14	9.00100	10.44270	12.14860	13.95970
	素水泥浆	m^3	592.77	0.17620	0.19450	0.21650	0.23850
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	486.70	0.22360	0.24860	0.27580	0.30280
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.92510	1.01960	1.15680	1.29540
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.19170	0.22640	0.23200	0.24750
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	1.70050	1.87400	2.08630	2.29840
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	405.38	0.49890	0.54920	0.55410	0.55810
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m^3	350.67	0.44400	0.48500	0.53500	0.62400
	瓷质面砖 150×150	m^2	64.00	46.36310	51.56550	57.16850	62.75050
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.50900	0.57830	0.70990	0.80890
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.62420	0.72930	0.81700	0.93020
	其他材料费	元	1.00	3612.24000	3950.69000	4400.77000	4681.82000
机械	其他机械费	元	1.00	452.59000	504.12000	560.42000	616.39000

征求意见稿

11.4 围墙、门柱

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，基础混凝土、模板、钢筋，砖墙砌体，墙体内外侧找平层及面砖，压顶琉璃瓦，砌筑脚手架。

计量单位:m

定额编号				G0111026
项目				砖砌围墙
				面砖面层
				H=2400mm
工料机基价（元）				2217.33
其中	人工费基价（元）			1121.81
	材料费基价（元）			1076.76
	施工机具使用费基价（元）			18.76
名称		单位	单价	数量
材料	加气混凝土专用抹灰砂浆	m^3	679.92	0.07872
	素水泥浆	m^3	592.77	0.00022
	现拌混合砂浆 M5(42.5)	m^3	126.00	0.04467
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	486.70	0.00336
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.00466
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	405.38	0.17049
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.33330
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m^3	350.67	0.00121
	瓷质面砖 95×95	m^2	65.00	4.44384
	加气混凝土砌块 A3.5	m^3	328.70	0.34833
	琉璃脊瓦 180mm×225mm	块	6.00	4.70000
	琉璃筒瓦 220mm×115mm	块	3.30	16.80000
	琉璃瓦片 230mm×230mm	块	3.15	41.44000
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.00718
	其他材料费	元	1.00	174.42001
机械	其他机械费	元	1.00	18.76000

征求意见稿

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，基础及柱混凝土、模板、钢筋，柱面找平层及装饰石板材，预埋铁件，金属栏杆，油漆。

计量单位:m

定额编号				G0111027	G0111028
项目				栅栏围墙	
				方钢管	铁艺花饰
				H=1800mm	H=2400mm
工料机基价（元）				1689.03	2093.05
其中	人工费基价（元）			776.15	856.04
	材料费基价（元）			871.18	1203.97
	施工机具使用费基价（元）			41.70	33.04
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	486.70	-	0.00228
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.14518	0.01760
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.02594	0.03553
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	405.38	0.20695	0.51460
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.09090	0.26260
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m^3	350.67	0.00515	0.01061
	成品铸铁花饰 115*205	元	100.00	-	1.75000
	成品铸铁花饰 180*330	元	120.00	-	1.50000
	瓷质面砖 95×95	m^2	65.00	-	3.01811
	方钢 综合	kg	5.59	-	14.84000
	方钢管 25×25×2.5	kg	5.29	33.92000	-
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.01948	0.01025
	磨光花岗岩板 15厚	m^2	101.00	0.28620	-
	磨光花岗岩板 20厚	m^2	106.00	2.23660	-
	其他材料费	元	1.00	187.05589	205.07876
机械	其他机械费	元	1.00	41.70000	33.04000

征求意见稿

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，砖基础，砖砌体，柱面找平层及装饰面层，砌筑脚手架。　　计量单位:㎥

定额编号				G0111029	G0111030	G0111031
项目				大门砖柱		
				水泥砂浆面层	面砖面层	花岗岩面层
工料机基价（元）				1614.51	2507.23	2755.75
其中	人工费基价（元）			1090.25	1452.41	1407.40
	材料费基价（元）			508.83	1041.81	1337.34
	施工机具使用费基价（元）			15.43	13.01	11.01
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	㎥	126.00	0.33920	0.33920	0.33920
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	486.70	-	0.00546	0.04212
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.05430	0.03432	-
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.12900	0.06864	-
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.25250	0.25250	0.25250
	瓷质面砖 95×95	㎡	65.00	-	7.22124	-
	磨光花岗岩板 15厚	㎡	101.00	-	-	8.26800
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	847.87200	847.87200	847.87200
	其他材料费	元	1.00	15.53890	95.18490	31.45090
机械	其他机械费	元	1.00	15.43000	13.01000	11.01000

11.5 散水、坡道、明暗沟、台阶

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，混凝土，面层。　　计量单位:m

定额编号				G0111032	G0111033
项目				混凝土散水	
				水泥砂浆面层	花岗岩面层
工料机基价（元）				91.59	175.42
其中	人工费基价（元）			45.86	77.28
	材料费基价（元）			43.57	95.63
	施工机具使用费基价（元）			2.16	2.51
名称		单位	单价	数量	
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	-	0.01870
	灰土 3:7	㎥	172.36	0.11218	0.11218
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	255.29	0.01198	0.01198
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	375.87	0.03556	0.03556
	花岗岩	㎡	71.00	-	0.62322
	其他材料费	元	1.00	7.79184	8.65286
机械	其他机械费	元	1.00	2.15770	2.50770

征求意见稿

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，混凝土，面层。　　计量单位:㎡

定额编号				G0111034	G0111035
项目				混凝土坡道	
				细石混凝土面层	花岗岩面层
工料机基价（元）				151.86	289.05
其中	人工费基价（元）			59.54	110.96
	材料费基价（元）			91.94	177.13
	施工机具使用费基价（元）			0.38	0.96
名称		单位	单价	数量	
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	-	0.03060
	灰土 3:7	㎥	172.36	0.30600	0.30600
	素水泥浆	㎥	592.77	-	0.00100
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	375.87	0.10100	0.10100
	花岗岩	㎡	71.00	-	1.02000
	其他材料费	元	1.00	1.24000	2.06000
机械	其他机械费	元	1.00	0.38000	0.96000

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，地沟混凝土、模板，砂浆面层。暗沟带铸铁盖板。　　计量单位:m

定额编号				G0111036	G0111037
项目				混凝土明沟	混凝土暗沟
工料机基价（元）				377.88	757.64
其中	人工费基价（元）			200.93	288.95
	材料费基价（元）			172.20	463.94
	施工机具使用费基价（元）			4.75	4.75
名称		单位	单价	数量	
材料	砌筑混合砂浆 M2.5(32.5)	㎥	255.65	0.03780	0.03780
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	289.45	0.02660	0.02660
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.03180	0.03180
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	㎥	375.87	0.22790	0.22790
	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	㎥	350.67	0.00440	0.00440
	铸铁盖板 400×500	套	125.41	-	2.02000
	其他材料费	元	1.00	60.47000	98.88000
机械	其他机械费	元	1.00	4.75000	4.75000

征求意见稿

工作内容： 土方挖、运、填，垫层，地沟砌砖，砂浆面层。暗沟带铸铁盖板。　　计量单位:m

定额编号				G0111038	G0111039
项目				砖砌明沟	砖砌暗沟
工料机基价（元）				153.26	531.99
其中	人工费基价（元）			105.06	192.60
	材料费基价（元）			46.16	337.37
	施工机具使用费基价（元）			2.04	2.02
名称		单位	单价	数量	
材料	现拌混合砂浆 M10(42.5)	m^3	138.98	0.03030	-
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.02310	0.02310
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.03180	0.03180
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	68.74200	67.54500
	铸铁盖板 400×500	套	125.41	-	2.02000
	其他材料费	元	1.00	3.34000	45.86000
机械	其他机械费	元	1.00	2.04000	2.02000

工作内容： 垫层、台阶混凝土、水泥砂浆面层、防滑条、牵边抹灰。　　计量单位:m^2

定额编号				G0111040
项目				混凝土台阶 水泥砂浆面层
工料机基价（元）				715.41
其中	人工费基价（元）			586.65
	材料费基价（元）			126.16
	施工机具使用费基价（元）			2.60
名称		单位	单价	数量
材料	素水泥浆	m^3	592.77	0.00160
	现拌混合砂浆 M10(42.5)	m^3	138.98	0.08658
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.03020
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.00212
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	405.38	0.13635
	金刚砂 16#	kg	3.48	3.61106
	其他材料费	元	1.00	37.13175
机械	其他机械费	元	1.00	2.60000

征求意见稿

工作内容： 垫层、台阶混凝土、台阶面面砖、防滑槽、牵边抹灰。

计量单位:㎡

定额编号				G0111041
项目				混凝土台阶
				地砖面层
工料机基价（元）				396.47
其中	人工费基价（元）			181.77
	材料费基价（元）			212.02
	施工机具使用费基价（元）			2.68
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.03322
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00010
	现拌混合砂浆 M10(42.5)	㎥	138.98	0.08658
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00212
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.13635
	防滑砖 300×300	㎡	52.00	1.72568
	其他材料费	元	1.00	42.08805
机械	其他机械费	元	1.00	2.68000

工作内容： 垫层、台阶混凝土、台阶面石板材、防滑条、石材倒角磨边、养护晶化处理、牵边抹灰。

计量单位:㎡

定额编号				G0111042
项目				混凝土台阶
				石板材面层
工料机基价（元）				930.36
其中	人工费基价（元）			295.79
	材料费基价（元）			630.66
	施工机具使用费基价（元）			3.91
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	㎥	371.40	0.03955
	素水泥浆	㎥	592.77	0.00175
	现拌混合砂浆 M10(42.5)	㎥	138.98	0.08658
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	㎥	225.59	0.00212
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	0.13635
	花岗岩	㎡	71.00	2.07097
	铸铜条 6×110	m	32.40	8.82980
	其他材料费	元	1.00	113.99216
机械	其他机械费	元	1.00	3.90506

征求意见稿

11.6 厕所及淋浴间

工作内容： 砌砖、抹灰，防水涂料，镶贴块料。　　计量单位:m

定额编号				G0111043
项目				小便槽
				瓷砖贴面
工料机基价（元）				526.85
其中	人工费基价（元）			273.62
	材料费基价（元）			248.96
	施工机具使用费基价（元）			4.27
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	m^3	371.40	0.01840
	素水泥浆	m^3	592.77	0.00280
	现拌抹灰砂浆 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	486.70	0.00250
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.00550
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.02210
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.02750
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm	m^3	215.10	0.03850
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.05130
	瓷质面砖 400×400	m^2	73.00	1.10690
	防滑砖 300×300	m^2	52.00	0.74160
	聚氨酯防水涂料	kg	19.01	2.37780
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	19.65740
	其他材料费	元	1.00	26.62000
机械	其他机械费	元	1.00	4.27000

征求意见稿

工作内容： 混凝土垫层、砌砖、防水砂浆，镶贴块料，隔板安装、配小五金、安装不锈钢管拉手。

计量单位:m

定额编号				G0111044
项目				冲槽式厕所
				防潮板隔断
				幼儿使用
工料机基价（元）				824.52
其中	人工费基价（元）			368.48
	材料费基价（元）			449.09
	施工机具使用费基价（元）			6.95
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	m^3	371.40	0.04870
	现拌混合砂浆 M5(42.5)	m^3	126.00	0.03580
	现拌抹灰砂浆 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	289.45	0.04240
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.03620
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.14950
	防滑砖 300×300	m^2	52.00	1.96730
	防水型复合板材 18厚	m^2	42.00	1.03900
	聚氨酯防水涂料	kg	19.01	1.93050
	尼龙站脚	个	8.00	0.48300
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	93.68290
	其他材料费	元	1.00	128.56000
机械	其他机械费	元	1.00	6.95000

征求意见稿

工作内容： 混凝土垫层、砌砖、防水砂浆，镶贴块料，隔板安装、配小五金、安装不锈钢管拉手。

计量单位:间

定额编号				G0111045
项目				水冲蹲式厕所 防潮板隔断 幼儿使用
工料机基价（元）				328.82
其中	人工费基价（元）			126.28
	材料费基价（元）			199.66
	施工机具使用费基价（元）			2.88
名称		单位	单价	数量
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	m^3	371.40	0.02140
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.00720
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.00820
	防滑砖 300×300	m^2	52.00	0.86520
	防水型复合板材 18厚	m^2	42.00	0.93510
	尼龙站脚	个	8.00	0.43470
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	5.46990
	其他材料费	元	1.00	97.08000
机械	其他机械费	元	1.00	2.88000

征求意见稿

工作内容： 蹲台砌砖、抹面、防水涂料，混凝土垫层，镶贴块料，隔板、挂衣钩、卫生纸盒安装。

计量单位:间

定额编号				G0111046	G0111047
项目				水冲蹲式厕所	
				防潮板隔断	
				900×1200	900×1400
工料机基价（元）				1300.91	1396.77
其中	人工费基价（元）			472.88	501.38
	材料费基价（元）			815.95	882.45
	施工机具使用费基价（元）			12.08	12.94
名称		单位	单价	数量	
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	m^3	371.40	0.04460	0.04340
	素水泥浆	m^3	592.77	0.00450	0.00460
	现拌混合砂浆 M5(42.5)	m^3	126.00	0.01410	0.01410
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.03330	0.03330
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.02450	0.02830
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.44560	0.51950
	防滑砖 300×300	m^2	52.00	1.80010	1.75300
	防水型复合板材 18厚	m^2	42.00	3.73570	4.08900
	聚氨酯防水涂料	kg	19.01	3.10200	3.38920
	尼龙站脚	个	8.00	1.73660	1.90080
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	36.83350	36.83350
	其他材料费	元	1.00	276.79000	295.88000
机械	其他机械费	元	1.00	12.08000	12.94000

工作内容： 隔板、挂衣钩、毛巾架、肥皂盒。

计量单位:间

定额编号				G0111048
项目				淋浴间
				防潮板隔断
工料机基价（元）				964.04
其中	人工费基价（元）			281.35
	材料费基价（元）			671.10
	施工机具使用费基价（元）			11.59
名称		单位	单价	数量
材料	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.02920
	预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m^3	375.87	0.13330
	防水型复合板材 18厚	m^2	42.00	4.76900
	尼龙站脚	个	8.00	2.21700
	其他材料费	元	1.00	395.51000
机械	其他机械费	元	1.00	11.59000

征求意见稿

11.7 烟道及通风道

工作内容： 烟道，通风道。　　计量单位:m

定额编号				G0111049	G0111050	G0111051
项目				成品烟道、通风道		
				卫生间		
				断面周长		
				1.5m以内	2m以内	2.5m以内
工料机基价（元）				77.30	83.99	90.09
其中	人工费基价（元）			15.32	15.76	15.54
	材料费基价（元）			61.90	68.14	74.51
	施工机具使用费基价（元）			0.08	0.09	0.04
名称		单位	单价	数量		
材料	排气道 250mm×250mm	m	53.60	1.03000	-	-
	排气道 320mm×250mm	m	59.00	-	1.03000	-
	排气道 400mm×300mm	m	64.40	-	-	1.03000
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00130	0.00140	0.00180
	其他材料费	元	1.00	1.32000	1.59000	0.75000
机械	其他机械费	元	1.00	0.08000	0.09000	0.04000

工作内容： 烟道，通风道。　　计量单位:m

定额编号				G0111052	G0111053	G0111054
项目				成品烟道、通风道		
				厨房		
				断面周长		
				1.5m以内	2.0m以内	2.5m以内
工料机基价（元）				95.10	111.57	124.86
其中	人工费基价（元）			14.33	15.25	16.82
	材料费基价（元）			80.73	96.27	107.98
	施工机具使用费基价（元）			0.04	0.05	0.06
名称		单位	单价	数量		
材料	排气道 400mm×300mm	m	64.40	1.03000	-	-
	排气道 500mm×400mm	m	77.70	-	1.03000	-
	排气道 600mm×600mm	m	83.10	-	-	1.03000
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00180	0.00220	0.00310
	止逆阀	个	18.30	0.33990	0.33990	0.33990
	其他材料费	元	1.00	0.75000	0.93000	3.37000
机械	其他机械费	元	1.00	0.04000	0.05000	0.06000

征求意见稿

工作内容： 风帽安装。　　计量单位:个

定额编号				G0111055	G0111056
项目				成品风帽	
				混凝土	钢制
工料机基价（元）				266.48	141.44
其中	人工费基价（元）			84.20	47.03
	材料费基价（元）			182.11	94.41
	施工机具使用费基价（元）			0.17	-
名称		单位	单价	数量	
材料	不锈钢风帽	个	80.00	-	(1.00000)
	预制钢筋混凝土风帽	个	180.00	(1.00000)	-
	其他材料费	元	1.00	2.10940	14.41210
机械	其他机械费	元	1.00	0.17000	-

工作内容： 排烟道出屋面。　　计量单位:座

定额编号				G0111057	G0111058	G0111059
项目				排风道出屋面		
				H=0.9m		
				320×320	420×420	600×600
工料机基价（元）				334.61	394.68	466.46
其中	人工费基价（元）			258.42	301.26	347.04
	材料费基价（元）			72.05	88.56	113.19
	施工机具使用费基价（元）			4.14	4.86	6.23
名称		单位	单价	数量		
材料	现拌混合砂浆 M5(42.5)	m^3	126.00	0.03890	0.04940	0.06610
	现拌抹灰砂浆 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	255.29	0.02170	0.02420	0.02520
	现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m^3	225.59	0.05030	0.05580	0.05860
	现拌普通混凝土 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度10-30mm	m^3	198.45	0.01820	0.02420	0.03740
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	块	0.36	102.00900	129.02760	172.58820
	圆钢 Φ10	t	4130.38	0.00160	0.00210	0.00270
	其他材料费	元	1.00	3.32000	3.65000	4.51000
机械	其他机械费	元	1.00	4.14000	4.86000	6.23000

征求意见稿

征求意见稿

第十二章　措施项目

征求意见稿

征求意见稿

说 明

一、 脚手架

（一）脚手架定额均按钢管脚手架编制，钢管规格按照Φ48.3×3.6 取定，未包括包含在安全文明措施费中的其他防护安全网和临边、洞口防护措施。

（二）外脚手架（上部）定额综合了脚手架架体、随外脚手架高度一起搭设的垂直密闭安全网，下列情形按下列规定计价：

1.同一建筑物有多个不同檐高的，按檐高分别套用相应定额。

2.为同时满足结构主体与幕墙施工需要，外脚手架主架体与外墙结构面的距离在 200mm～600mm 之间的，定额乘系数 1.2。无法兼顾的，外脚手架按二次搭拆计算。

3.单独装饰工程中需搭设外脚手架的，套用相应定额，材料乘系数 0.45。

4.檐高大于 150m 的，按外架搭设方案计算。

（三）外脚手架（地下室）定额综合了脚手架架体，下列情形按下列规定计价：

1.需搭设垂直密闭安全网的，另行计算。

2.定额按两层以内地下室编制，三层及三层以上地下室的，每增加一层，定额人工乘以系数 1.15。

（四）砌筑与装饰脚手架定额综合了砌筑脚手架和装饰用脚手架，按天棚净高分别套用相应定额；天棚净高指上层板底与本层板面的结构标高（或设计地面标高）高差，天棚净高超过 7.6m 的，应另行按照每增加 1.2m 定额计取增加费。

（五）电梯井脚手架定额综合了砌筑脚手架和装饰用脚手架。

（六）满堂承重脚手架定额中钢管、扣件使用期按三个月编制，使用期不同时其钢管、扣件消耗量按比例调整。

二、垂直运输

（一）塔吊、施工电梯

1.塔吊、施工电梯使用费定额，不包括塔吊、施工电梯进出场和安拆费，另行计算。

2.塔吊使用费定额按建筑物檐高配置了通常采用的塔吊型号，套用定额时，应根据工程特点选用合适的塔吊型号（如：普通劲性钢柱（梁）结构工程，可选用起重力矩为 1600kN·m 的塔吊；钢管混凝土结构工程、普通钢结构工程，可选用起重力矩为 2500kN·m 的塔吊；大型场馆类及特殊结构工程，可选用起重力矩为 4800kN·m 的塔吊）。

3.同一建筑物有多个不同檐高的，以最大檐高套用定额。

（二）低层垂直运输费

1.未采用塔吊或施工电梯的三层以内且檐高＞3.6m 的建筑物，计取低层垂直运输费。

2.单层建筑檐高 3.6m 以内的，不计取垂直运输费用。单层建筑局部檐高大于 3.6m 的，檐高＞3.6m 部分的建筑面积需计取低层垂直运输费用。

3.同一建筑物有不同层数时，按不同层数交界处垂直区分建筑面积分别套用相应定额。

（三）地下室材料运输费

1.单层地下室不计取。

2.负 2 层及以下地下室，无法利用垂直运输机械搬运地下室室内砌体、装饰等工程材料的，方可计取。

征求意见稿

3.同一建筑物地下室局部层数不同时，按不同层数交界处垂直区分建筑面积分别套用相应定额。

三、超高施工加压水泵增加费

1.建筑物檐高超过 20m 的，方可计取超高施工加压水泵增加费。

2.同一建筑物有多个不同檐高的，按不同檐高交界处垂直区分建筑面积分别套用相应定额。

四、排水、降水

（一）排水、降水定额除了按照地下室排水、降水综合性定额编制外，还按照成井、降水、排水分别编制了单项定额。设计已明确施工降水排水方案或根据工程实际、地质勘察资料、有关规范可形成施工降水排水方案的，套用单项定额。当地下水位在地下室底板底标高之上，需要采取降水措施又未知排水降水措施时，套用地下室排水、降水综合性定额。

（二）地下室排水、降水

1.地下室排水、降水定额综合了成井、降水和地下室混凝土养护用水造成的排水。

2.下列情形按下列规定计价：

（1）定额按照地下室深度（层数）综合考虑通常采用的降水排水措施，遇特殊情形的，依据地质勘察资料计价。

（2）同一建筑物地下室局部有多种层数的，按地下室不同层数交界处垂直区分建筑面积分别套用相应定额。

（三）单项排水、降水

1.单项排水、降水定额按成井、降水、排水分别编制。

2.下列情形按下列规定计价：

（1）成井定额中均已包含成孔后清孔抽水费用，不再重复计算。

（2）管井井点成井定额综合了Ⅰ～Ⅳ类土，遇卵石层、碎石层或砾石层的，另行套用增加费定额。

（3）轻型井点、喷射井点降水定额按套·天编制，管井井点降水定额按座·天编制，其中，每天的抽水时间按 10 小时考虑，依据地质勘察资料预计抽水时间大于 10 小时的，定额中的机械费按比例调整。

（4）轻型井点降水每套根数累计少于 25 根以及喷射井点降水每套根数少于 15 根的，降水定额乘以系数 0.7。

（5）排水定额按照地下室层数编制，适用于地下室混凝土养护用水造成的排水。同一建筑物地下室局部有多种层数的，按地下室不同层数交界处垂直区分建筑面积分别套用相应定额。

五、大型机械设备进出场及安拆定额

1.轨道式柴油打桩机、走管式柴油打桩机、走管式自由落锤打桩机的进出场及安拆费，套用履带式柴油打桩机进出场及安拆费定额。

2.自升式塔式起重机进出场费及安拆费定额，综合了机械进出场费及安拆费、钢筋混凝土基础（含土方）、塔吊检测费，未考虑桩基费用。

3.施工电梯进出场费及安拆费定额，综合了机械进出场费及安拆费、钢筋混凝土基础（含土方）、施工电梯检测费，未考虑桩基费用。

4.垂直运输机械同一建筑物有多个不同檐高的，以最大檐高套用定额。

征求意见稿

工程量计算规则

一、脚手架

（一）外脚手架工程量，按照长度乘以高度的面积以“m2”计算，不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积。下列情形按下列规定计量：

1.同一建筑物有多个不同檐高的，以不同檐高交界处垂直区分，分别计算工程量。

2.无地下室的，长度按外墙轴线计算，高度按自设计室外地坪至女儿墙顶面(或挑檐反口顶面)计算。

3.有地下室的，上部外脚手架的长度按外墙轴线计算，高度按自地下室顶板顶面结构标高（上部外脚手架自设计室外地坪搭设的，自设计室外地坪起算）至女儿墙顶面(或挑檐反口顶面)计算；地下室外脚手架的长度按地下室外墙结构外围长度计算，高度按自地下室底板底标高至地下室顶板顶面结构标高。

4.遇坡屋面的，檐口至山尖（屋脊）的高度按 1/2 计算。

5.屋面梯间和需要搭设外脚手架的屋面构件，其外脚手架工程量另行计算，并入相应檐高的工程量。

6.凸出外墙面的构件，凸出宽度大于 500mm 的，两侧的工程量另行计算，并入相应檐高的工程量。

7.外墙采光井，当井壁两侧（长向）外墙面的净间距≤1.2m 时，按单边长度计入外墙外围长度计算；当井壁两侧（长向）外墙面的净间距＞1.2m 且≤2.4m 时，按单边长度的 1.5 倍计入外墙外围长度计算。此处若有单梁，外脚手架也不增加。

（二）砌筑与装饰脚手架，按设计图示轴线尺寸的面积以“m2”计算。

（三）电梯井脚手架，按电梯井井内的体积以“m3”计算。

（四）满堂承重脚手架，按支撑承重结构的净空间体积以“m3”计算。

二、垂直运输

（一）塔吊、施工电梯使用费工程量，按建筑物高度和外形尺寸、常规配置的机械数量及满足工期要求的机械使用时间以“台.天”、“部.天”计算。一般配置和使用时间，可参照以下规定计算：

1.一个单体工程一般配置 1 台自升式塔式起重机，遇地下室、裙楼、群体工程及特殊工程的，按自升式塔式起重机臂长服务范围配置塔吊数量。

2.自升式塔式起重机使用时间一般自基础工程开始时间至外墙面装饰工程结束时间计算，其中，有地下室工程的，可从土方工程开始计算塔吊使用时间。

3.一个单体工程至少配置 1 部施工电梯。其中，住宅、教室、宿舍楼等建筑物，其单层面积 800 ㎡以内的一般配置一部施工电梯，单层面积超过 800 ㎡的，应考虑增加施工电梯数量；其他建筑物的单层面积在 1500 ㎡以内的一般配置一部施工电梯，单层面积超过 1500 ㎡的，应考虑增加施工电梯数量。

4.施工电梯使用时间按照实际投入使用时间计算，无法确定实际投入使用时间时，可按照±0.00 以上工程的工期，扣除室外总体、工程收尾等的施工时间计算。

（二）单层、二、三层建筑垂直运输机械费工程量，按建筑面积以“m2”计算。同一建筑物层数不同的，以不同层数交界处垂直区分，分别计算工程量。

（三）地下室材料运输费工程量，按地下室建筑面积以“m2”计算。同一建筑物地下室局部层数不同的，按不同层数交界处垂直区分，分别计算工程量。

三、超高施工加压水泵增加费工程量，按建筑物的地上建筑面积以“m2”计算。

征求意见稿

四、排水、降水

（一）地下室排水、降水工程量，按地下室建筑面积以“m2”计算。

（二）单项排水、降水工程量，按下列规定计算：

1.成井。轻型井点、喷射井点成井工程量，按设计成井数量以“根”计算；管井井点成井工程量，按设计图示管井深度以“m”计算。

2.降水。轻型井点、喷射井点降水工程量以“套·天”计算；管井井点降水工程量以“座·天”计算。其中，使用天数应结合项目工期合理确定。

3.排水。排水工程量，按地下室建筑面积以“m2”计算。

五、大型机设备进出场及安拆费工程量，按配置的机械数量以“台次”计算。

征求意见稿

12.1 脚手架

12.1.1 外脚手架

工作内容： 外墙钢管脚手架、密目安全网。　　计量单位:㎡

定额编号				G0112001	G0112002	G0112003	G0112004
项目				外脚手架			
				上部			
				檐高			
				30m以内	50m以内	70m以内	90m以内
工料机基价（元）				95.81	107.13	130.64	144.97
其中	人工费基价（元）			31.71	32.35	32.95	33.59
	材料费基价（元）			62.99	73.67	96.53	110.22
	施工机具使用费基价（元）			1.11	1.11	1.16	1.16
名称		单位	单价	数量			
材料	钢管使用费	t.月	206.00	0.15947	0.20503	0.25406	0.30080
	扣件、底座使用费	个.月	0.50	24.72120	31.78440	35.98060	42.45646
	密目安全网(阻燃) 1.5×6	㎡	5.03	1.15500	1.15500	1.15500	1.15500
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00501	0.00382	0.00364	0.00365
	其他材料费	元	1.00	1.46430	1.76060	12.83280	13.45165
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00185	0.00185	0.00198	0.00197

工作内容： 外墙钢管脚手架、密目安全网。　　计量单位:㎡

定额编号				G0112005	G0112006	G0112007
项目				外脚手架		
				上部		
				檐高		
				110m以内	130m以内	150m以内
工料机基价（元）				158.89	177.96	200.12
其中	人工费基价（元）			34.24	35.54	35.52
	材料费基价（元）			123.49	141.26	163.44
	施工机具使用费基价（元）			1.16	1.16	1.16
名称		单位	单价	数量		
材料	钢管使用费	t.月	206.00	0.34563	0.39318	0.48455
	扣件、底座使用费	个.月	0.50	48.99308	55.54729	68.59036
	密目安全网(阻燃) 1.5×6	㎡	5.03	1.15500	1.95250	1.15500
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00366	0.00367	0.00367
	其他材料费	元	1.00	14.21755	14.90168	15.75463
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00197	0.00197	0.00197

征求意见稿

工作内容： 外墙钢管脚手架。

计量单位:㎡

定额编号				G0112008
项目				外脚手架
				地下室
工料机基价（元）				58.20
其中	人工费基价（元）			28.96
	材料费基价（元）			28.25
	施工机具使用费基价（元）			0.99
名称		单位	单价	数量
材料	钢管使用费	t.月	206.00	0.06260
	扣件、底座使用费	个.月	0.50	9.72000
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00460
	其他材料费	元	1.00	0.83000
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00170

12.1.2 砌筑与装饰脚手架

工作内容： 砌筑、装饰脚手架。

计量单位:㎡

定额编号				G0112009	G0112010	G0112011
项目				砌筑与装饰脚手架		
				天棚净高		
				3.6m以内	5.2m以内	6.4m以内
工料机基价（元）				3.20	19.01	20.96
其中	人工费基价（元）			2.13	10.81	12.21
	材料费基价（元）			0.43	7.39	7.64
	施工机具使用费基价（元）			0.64	0.81	1.11
名称		单位	单价	数量		
材料	焊接钢管	kg	4.69	0.00792	0.32255	0.34607
	扣件	个	12.00	0.00297	0.13239	0.14151
	其他材料费	元	1.00	0.34800	4.29260	4.32140
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00108	0.00139	0.00187

征求意见稿

工作内容： 砌筑、装饰脚手架。

计量单位:㎡

定额编号				G0112012	G0112013
项目				砌筑与装饰脚手架	
				天棚净高	
				7.6m以内	7.6m以外每增加1.2m
工料机基价（元）				42.87	1.95
其中	人工费基价（元）			26.01	1.41
	材料费基价（元）			15.29	0.25
	施工机具使用费基价（元）			1.57	0.29
名称		单位	单价	数量	
材料	钢管使用费	t.月	206.00	0.01413	-
	焊接钢管	kg	4.69	0.11750	0.02352
	扣件	个	12.00	0.04560	0.00912
	扣件、底座使用费	个.月	0.50	2.18700	-
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00315	-
	其他材料费	元	1.00	3.48420	0.02880
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00271	0.00048

征求意见稿

12.1.3 电梯井脚手架

工作内容： 电梯井脚手架。

计量单位:㎥

定额编号				G0112014
项目				电梯井脚手架
工料机基价（元）				30.76
其中	人工费基价（元）			12.06
	材料费基价（元）			17.54
	施工机具使用费基价（元）			1.16
名称		单位	单价	数量
材料	焊接钢管	kg	4.69	1.55600
	扣件	个	12.00	0.43600
	其他材料费	元	1.00	5.01000
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00200

12.1.4 满堂承重脚手架

工作内容： 满堂承重脚手架。　　计量单位:㎥

定额编号				G0112015
项目				满堂承重脚手架
工料机基价（元）				34.00
其中	人工费基价（元）			20.15
	材料费基价（元）			13.79
	施工机具使用费基价（元）			0.06
名称		单位	单价	数量
材料	钢管使用费	t.月	206.00	0.04960
	扣件、底座使用费	个.月	0.50	6.02930
	杉木锯材	㎥	2100.00	0.00010
	其他材料费	元	1.00	0.35000
机械	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00010

12.2 垂直运输

工作内容： 塔吊使用费。　　计量单位:台.天

定额编号				G0112016	G0112017	G0112018	G0112019
项目				塔吊使用费			
				檐高			
				100m以内	150m以内	200m以内	200m以外
工料机基价（元）				1675.98	2407.05	4098.57	6369.67
其中	人工费基价（元）			503.12	583.63	805.00	905.63
	材料费基价（元）			345.58	576.47	1079.91	1309.41
	施工机具使用费基价（元）			827.28	1246.95	2213.66	4154.63
名称		单位	单价	数量			
材料	电	kW·h	0.75	232.59500	272.59380	365.80500	425.70000
	其他材料费	元	1.00	171.13000	372.02000	805.56000	990.13000
机械	变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩1600kN·m	台·天	1246.95	-	1.00000	-	-
	变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩2500kN·m	台·天	2213.66	-	-	1.00000	-
	变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩4800kN·m	台·天	4154.63	-	-	-	1.00000
	自升式塔式起重机使用费 起重力矩800kN·m以内	台·天	827.28	1.00000	-	-	-

征求意见稿

工作内容： 施工电梯使用费。

计量单位:部.天

定额编号				G0112020	G0112021	G0112022	G0112023	G0112024
项目				施工电梯使用费				
				檐高				
				50m以内	100m以内	150m以内	200m以内	200m以外
工料机基价（元）				797.32	1119.33	1256.76	1451.40	1955.05
其中	人工费基价（元）			483.00	563.50	563.50	563.50	966.00
	材料费基价（元）			47.65	88.26	109.34	172.44	185.90
	施工机具使用费基价（元）			266.67	467.57	583.92	715.46	803.15
名称		单位	单价	数量				
材料	电	kW·h	0.75	63.53750	117.67380	145.79130	229.91380	247.86810
机械	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度200m	部·天	715.46	-	-	-	1.00000	-
	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度300m	部·天	803.15	-	-	-	-	1.00000
	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度150m	部·天	583.92	-	-	1.00000	-	-
	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度50m	部·天	266.67	1.00000	-	-	-	-
	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度100m	部·天	467.57	-	1.00000	-	-	-

征求意见稿

工作内容： 垂直运输机械费。

计量单位:㎡

定额编号				G0112025	G0112026
项目				垂直运输费	
				层数	
				单层	二（三）层
工料机基价（元）				11.43	29.72
其中	人工费基价（元）			4.93	12.82
	材料费基价（元）			-	-
	施工机具使用费基价（元）			6.50	16.90
名称		单位	单价	数量	
机械	其他机械费	元	1.00	6.50000	16.90000

工作内容： 地下室材料运输。

计量单位:㎡

定额编号				G0112027	G0112028	G0112029
项目				地下室材料运输费		
				地下室层数		
				二层	三层	四层
工料机基价（元）				8.66	9.63	10.57
其中	人工费基价（元）			3.86	4.30	4.71
	材料费基价（元）			-	-	-
	施工机具使用费基价（元）			4.80	5.33	5.86
名称		单位	单价	数量		
机械	其他机械费	元	1.00	4.80000	5.33400	5.86200

12.3 超高施工加压水泵增加费

工作内容： 加压水泵增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0112030	G0112031	G0112032
项目				超高施工加压水泵增加费		
				檐高		
				40m以内	60m以内	80m以内
工料机基价（元）				1.25	2.54	3.86
其中	人工费基价（元）			1.05	1.73	2.62
	材料费基价（元）			-	-	-
	施工机具使用费基价（元）			0.20	0.81	1.24
名称		单位	单价	数量		
机械	电动多级离心清水泵 出口直径Φ100 扬程120m以下	台班	164.20	-	0.00470	0.00710
	电动多级离心清水泵 出口直径Φ50	台班	53.36	0.00330	-	-
	电动多级离心清水泵(停滞) Ø100	台班	9.34	-	0.00470	0.00710
	电动多级离心清水泵(停滞) Ø50	台班	5.07	0.00400	-	-

征求意见稿

工作内容： 加压水泵增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0112033	G0112034	G0112035
项目				超高施工加压水泵增加费		
				檐高		
				100m以内	120m以内	140m以内
工料机基价（元）				5.33	9.73	12.26
其中	人工费基价（元）			3.63	6.63	8.37
	材料费基价（元）			-	-	-
	施工机具使用费基价（元）			1.70	3.10	3.89
名称		单位	单价	数量		
机械	电动多级离心清水泵 出口直径Φ100 扬程120m以上	台班	232.43	-	0.01280	0.01610
	电动多级离心清水泵 出口直径Φ100 扬程120m以下	台班	164.20	0.00980	-	-
	电动多级离心清水泵(停滞) Ø100	台班	9.34	0.00980	0.01280	0.01610

工作内容： 加压水泵增加费。

计量单位:㎡

定额编号				G0112036	G0112037	G0112038
项目				超高施工加压水泵增加费		
				檐高		
				160m以内	180m以内	200m以内
工料机基价（元）				15.03	18.03	21.27
其中	人工费基价（元）			10.25	12.30	14.50
	材料费基价（元）			-	-	-
	施工机具使用费基价（元）			4.78	5.73	6.77
名称		单位	单价	数量		
机械	电动多级离心清水泵 出口直径Φ100 扬程120m以上	台班	232.43	0.01980	0.02370	0.02800
	电动多级离心清水泵(停滞) Ø100	台班	9.34	0.01980	0.02370	0.02800

征求意见稿

12.4 排水、降水

12.3.1 地下室排水、降水

工作内容： 成井、降水、混凝土养护用水的排水。

计量单位:㎡

定额编号				G0112039	G0112040	G0112041	G0112042
项目				地下室排水降水			
				地下层数			
				一层	二层	三层	四层
工料机基价（元）				25.51	33.04	53.16	70.95
其中	人工费基价（元）			6.83	8.52	14.00	18.82
	材料费基价（元）			4.43	6.25	10.06	13.41
	施工机具使用费基价（元）			14.25	18.27	29.10	38.72
名称		单位	单价	数量			
材料	钢板 综合	t	6105.00	0.00025	0.00034	0.00054	0.00070
	焊接钢管 DN200	kg	4.76	0.58740	0.81117	1.28668	1.67828
	碎石 Φ5-16	㎥	113.54	0.00055	0.00077	0.00121	0.00158
	其他材料费	元	1.00	0.33543	0.46607	0.74618	0.96980
机械	百米钻机 XY-100	台班	285.00	0.00462	0.00638	0.01012	0.01320
	电动多级离心清水泵 出口直径Φ100 扬程120m以下	台班	164.20	0.00273	0.00377	0.00598	0.00780
	潜水泵 出口直径Φ100	台班	29.92	0.31250	0.37500	0.62500	0.85000
	污水泵 出口直径Φ50	台班	170.00	0.00315	0.00435	0.00690	0.00900
	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.00035	0.00048	0.00077	0.00100
	其他机械费	元	1.00	2.38000	3.57000	4.89000	6.14000

征求意见稿

12.3.2 单项排水、降水

工作内容： 成井。

计量单位:根

定额编号				G0112043	G0112044
项目				成井	
				轻型井点	喷射井点
				井管深度	
				7m深	15m深
工料机基价（元）				264.39	1544.47
其中	人工费基价（元）			132.04	557.50
	材料费基价（元）			74.07	399.52
	施工机具使用费基价（元）			58.28	587.45
名称		单位	单价	数量	
材料	机制砂	m^3	135.34	0.33710	1.88790
	喷射井点井管 D76	m	60.00	-	0.82620
	喷射井点总管 D159	m	69.00	-	0.05100
	轻型井点井管 D40	m	30.00	0.14990	-
	轻型井点总管 D100	m	64.00	0.02450	-
	水	m^3	3.38	5.33600	26.10000
	其他材料费	元	1.00	4.34000	2.70000
机械	电动多级离心清水泵 出口直径Φ150 扬程180m以下	台班	280.83	0.05700	0.26800
	电动空气压缩机 排气量6m^3/min	台班	224.32	-	0.17600
	工程地质液压钻机	台班	822.79	-	0.17600
	履带式电动起重机 提升质量5t	台班	342.15	0.10500	-
	履带式起重机 提升质量10t	台班	745.15	-	0.36000
	污水泵 出口直径Φ100	台班	111.29	0.05700	0.53600

征求意见稿

工作内容： 成井。

计量单位:m

定额编号				G0112045	G0112046
项目				成井	
				管井井点	
				成孔直径	
				400mm以内	增加费
工料机基价（元）				294.28	117.25
其中	人工费基价（元）			85.09	48.90
	材料费基价（元）			70.91	11.35
	施工机具使用费基价（元）			138.28	57.00
名称		单位	单价	数量	
材料	焊接钢管 DN200	kg	4.76	9.17880	-
	碎石 Φ5-16	m^3	113.54	0.09670	-
	其他材料费	元	1.00	16.24000	11.35000
机械	百米钻机 XY-100	台班	285.00	0.22000	0.20000
	电动多级离心清水泵 出口直径Φ100 扬程120m以下	台班	164.20	0.13000	-
	汽车式起重机 提升质量5t	台班	519.66	0.03000	-
	污水泵 出口直径Φ50	台班	170.00	0.15000	-
	载货汽车 装载质量6t	台班	582.00	0.01670	-
	其他机械费	元	1.00	3.42000	-

工作内容： 井点降水。

计量单位:套·天

定额编号				G0112047	G0112048
项目				降水	
				轻型井点	喷射井点
				井管深度	
				7m深	15m深
工料机基价（元）				253.81	835.47
其中	人工费基价（元）			146.71	293.42
	材料费基价（元）			27.46	191.01
	施工机具使用费基价（元）			79.64	351.04
名称		单位	单价	数量	
材料	喷射器	只	265.00	-	0.22500
	滤网管	根	162.06	-	0.13600
	喷射井点井管 D76	m	60.00	-	1.52000
	喷射井点总管 D159	m	69.00	-	0.12000
	轻型井点井管 D40	m	30.00	0.83000	-
	轻型井点总管 D100	m	64.00	0.04000	-
	其他材料费	元	1.00	-	9.86000
机械	电动多级离心清水泵 出口直径Φ150 扬程180m以下	台班	280.83	-	1.25000
	射流井点泵 最大抽吸深度9.5	台班	63.71	1.25000	-

征求意见稿

工作内容： 井点降水。

计量单位:座·天

定额编号				G0112049
项目				降水
				管井井点
				成孔直径
				400mm以内
工料机基价（元）				57.57
其中	人工费基价（元）			20.17
	材料费基价（元）			-
	施工机具使用费基价（元）			37.40
名称		单位	单价	数量
机械	潜水泵 出口直径Φ100	台班	29.92	1.25000

工作内容： 抽水机抽水。

计量单位:㎡

定额编号				G0112050	G0112051	G0112052	G0112053
项目				排水			
				地下层数			
				一层	二层	三层	四层及以上
工料机基价（元）				2.00	3.00	4.00	5.00
其中	人工费基价（元）			-	-	-	-
	材料费基价（元）			-	-	-	-
	施工机具使用费基价（元）			2.00	3.00	4.00	5.00
名称		单位	单价	数量			
机械	其他机械费	元	1.00	2.00000	3.00000	4.00000	5.00000

征求意见稿

12.5 大型机械设备进出场及安拆

12.5.1 土方机械

工作内容： 机械进出场费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112054	G0112055	G0112056	G0112057
项目				进出场费			
				履带式单斗挖掘机		履带式推土机	
				斗容量		功率	
				1m³以内	1m³以外	90kW以内	90kW以外
工料机基价（元）				1925.35	2229.25	1712.96	2295.85
其中	人工费基价（元）			181.13	181.13	181.13	181.13
	材料费基价（元）			206.81	231.95	218.57	218.57
	施工机具使用费基价（元）			1537.41	1816.17	1313.26	1896.15
名称		单位	单价	数量			
材料	枕木 综合	m³	2211.00	0.08000	0.08000	0.08000	0.08000
	其他材料费	元	1.00	29.93000	55.07000	41.69000	41.69000
机械	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.6m³	台班	1821.85	-	0.50000	-	-
	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m³	台班	1445.00	0.50000	-	-	-
	履带式推土机 功率240kW	台班	1981.81	-	-	-	0.50000
	履带式推土机 功率90kW	台班	996.70	-	-	0.50000	-
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	0.50000	-	0.50000	-
	平板拖车组 装载质量60t	台班	1810.47	-	0.50000	-	0.50000

工作内容： 机械进出场费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112058	G0112059	G0112060
项目				进出场费		
				履带式起重机		
				提升质量		
				30t以内	50t以内	70t以内
工料机基价（元）				2332.85	3094.26	3144.66
其中	人工费基价（元）			181.13	181.13	181.13
	材料费基价（元）			216.45	216.45	216.45
	施工机具使用费基价（元）			1935.27	2696.68	2747.08
名称		单位	单价	数量		
材料	枕木 综合	m³	2211.00	0.08000	0.08000	0.08000
	其他材料费	元	1.00	39.57000	39.57000	39.57000
机械	履带式起重机 提升质量30t	台班	1086.60	0.50000	-	-
	履带式起重机 提升质量50t	台班	1635.97	-	0.50000	-
	履带式起重机 提升质量60t	台班	1736.77	-	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量60t	台班	1810.47	0.50000	0.50000	0.50000
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	0.50000	1.00000	1.00000

征求意见稿

工作内容： 机械进出场费。

计量单位:台次

定额编号				G0112061	G0112062
项目				进出场费	
				强夯机械	压路机
工料机基价（元）				4493.15	1530.67
其中	人工费基价（元）			362.25	181.13
	材料费基价（元）			227.38	200.10
	施工机具使用费基价（元）			3903.52	1149.44
名称		单位	单价	数量	
材料	枕木 综合	m^3	2211.00	0.08000	0.08000
	其他材料费	元	1.00	50.50000	23.22000
机械	钢轮内燃压路机 工作质量12	台班	669.06	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量60t	台班	1810.47	0.50000	-
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	1.00000	-
	强夯机械(停滞)	台班	581.75	0.50000	-
	载货汽车 装载质量4t	台班	546.61	1.00000	-
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	1.00000	-

12.5.2 打桩机械

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。

计量单位:台次

定额编号				G0112063	G0112064	G0112065
项目				进出场及安拆费		
				履带式柴油打桩机		
				冲击部分质量		
				5t	7t	8t
工料机基价（元）				18392.88	21488.59	24369.58
其中	人工费基价（元）			2173.50	2173.50	2173.50
	材料费基价（元）			85.80	85.80	85.80
	施工机具使用费基价（元）			16133.58	19229.29	22110.28
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	85.80000	85.80000	85.80000
机械	履带式柴油打桩机 冲击部分质量8t	台班	2395.00	0.50000	0.50000	0.50000
	履带式柴油打桩机(停滞) 冲击部分质量5t	台班	1195.86	0.50000	-	-
	履带式柴油打桩机(停滞) 冲击部分质量7t	台班	1344.51	-	0.50000	-
	履带式柴油打桩机(停滞) 冲击部分质量8t	台班	1416.26	-	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	0.50000	0.50000	0.50000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	2.27130	2.27130	2.27130
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	2.90570	1.51420	1.51420
	汽车式起重机 提升质量25t	台班	1251.65	-	1.31800	1.31800
	载货汽车 装载质量8t	台班	646.70	4.98470	9.79320	12.30340
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	4.98470	4.89660	6.15170

征求意见稿

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112066	G0112067	G0112068
项目				进出场及安拆费		
				静力压桩机		
				压力		
				2000kN以内	3000kN以内	4000kN以内
工料机基价（元）				27637.24	35282.55	42843.59
其中	人工费基价（元）			3018.75	4347.00	5675.25
	材料费基价（元）			65.50	70.50	75.50
	施工机具使用费基价（元）			24552.99	30865.05	37092.84
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	65.50000	70.50000	75.50000
机械	静力压桩机(液压) 压力2000kN	台班	2987.23	0.50000	-	-
	静力压桩机(液压) 压力3000kN	台班	3536.83	-	0.50000	-
	静力压桩机(液压) 压力4000kN	台班	3892.14	-	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	1.00000	1.00000	1.00000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.06160	0.92030	0.83170
	汽车式起重机 提升质量40t	台班	1750.84	4.96720	5.68640	6.38650
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	12.12110	17.15710	22.19310

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112069	G0112070	G0112071
项目				进出场及安拆费		
				静力压桩机		
				压力		
				5000kN以内	6000kN以内	8000kN以内
工料机基价（元）				50268.11	57720.60	72604.83
其中	人工费基价（元）			7003.50	8331.75	10988.25
	材料费基价（元）			80.50	90.50	105.50
	施工机具使用费基价（元）			43184.11	49298.35	61511.08
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	80.50000	90.50000	105.50000
机械	静力压桩机(液压) 压力5000kN	台班	3961.89	0.50000	-	-
	静力压桩机(液压) 压力6000kN	台班	4067.34	-	0.50000	-
	静力压桩机(液压) 压力8000kN	台班	4192.07	-	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	1.00000	1.00000	1.00000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	0.77090	0.72670	0.74640
	汽车式起重机 提升质量40t	台班	1750.84	7.07620	7.76050	9.09040
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	27.22910	32.26510	42.33710

征求意见稿

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。

计量单位:台次

定额编号				G0112072	G0112073	G0112074
项目				进出场及安拆费		
				静压沉管桩机		
				90t以内	120t以内	ZYJ1000F
工料机基价（元）				18021.93	22476.49	88527.34
其中	人工费基价（元）			1992.38	2173.50	13644.75
	材料费基价（元）			54.60	55.96	115.50
	施工机具使用费基价（元）			15974.95	20247.03	74767.09
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	54.60000	55.96000	115.50000
机械	静压沉管桩机 90t	台班	1178.53	0.50000	-	-
	静压沉管桩机 120t	台班	1478.88	-	0.50000	-
	静压沉管桩机 ZYJ1000F	台班	4362.26	-	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	1.00000	1.00000	4.00000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.08770	1.17310	-
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	2.17540	3.51930	-
	汽车式起重机 提升质量25t	台班	1251.65	-	-	15.81660
	汽车式起重机 提升质量40t	台班	1750.84	1.78240	1.78240	-
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	7.28930	9.80730	47.53180

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。

计量单位:台次

定额编号				G0112075
项目				进出场及安拆费
				钻孔机
				潜水式
工料机基价（元）				4774.45
其中	人工费基价（元）			603.75
	材料费基价（元）			21.67
	施工机具使用费基价（元）			4149.03
名称		单位	单价	数量
材料	其他材料费	元	1.00	21.67000
机械	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	0.50000
	汽车式起重机 提升质量5t	台班	519.66	1.39120
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.49450
	潜水钻机 孔径1500mm	台班	778.47	0.50000
	载货汽车 装载质量8t	台班	646.70	1.40370

征求意见稿

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112076	G0112077
项目				进出场及安拆费	
				钻孔机	
				汽车式	履带式
				Φ1000	Φ400～700
工料机基价（元）				6642.16	6715.81
其中	人工费基价（元）			603.75	784.88
	材料费基价（元）			88.05	97.10
	施工机具使用费基价（元）			5950.36	5833.83
名称		单位	单价	数量	
材料	其他材料费	元	1.00	88.05000	97.10000
机械	履带式钻孔机 孔径400～700mm	台班	657.53	-	1.00000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	-	0.50000
	汽车式起重机 提升质量5t	台班	519.66	1.50000	1.50000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.49450	1.49450
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	1.50000	1.50000
	汽车式钻机 孔径1000mm	台班	1102.25	1.00000	-
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	1.00000	0.50000

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112078	G0112079
项目				进出场及安拆费	
				冲孔桩机	搅拌桩机
工料机基价（元）				5262.59	5403.70
其中	人工费基价（元）			1328.25	1328.25
	材料费基价（元）			64.75	64.75
	施工机具使用费基价（元）			3869.59	4010.70
名称		单位	单价	数量	
材料	其他材料费	元	1.00	64.75000	64.75000
机械	冲击成孔机 CZ-30	台班	327.57	0.50000	-
	搅拌桩机(单轴)	台班	609.79	-	0.50000
	汽车式起重机 提升质量5t	台班	519.66	0.83470	0.83470
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.49450	1.49450
	载货汽车 装载质量8t	台班	646.70	3.02750	3.02750

征求意见稿

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112080
项目				进出场及安拆费
				回转钻机
				Φ1500
工料机基价（元）				3580.97
其中	人工费基价（元）			1086.75
	材料费基价（元）			64.75
	施工机具使用费基价（元）			2429.47
名称		单位	单价	数量
材料	其他材料费	元	1.00	64.75000
机械	回旋钻机 孔径1500mm	台班	724.57	0.50000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.49450
	载货汽车 装载质量8t	台班	646.70	1.16440

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112081	G0112082	G0112083
项目				进出场及安拆费		
				振动沉拔桩机	电动振动打桩机	三轴搅拌桩机及灰浆拌浆系统
工料机基价（元）				17252.97	16808.98	23728.40
其中	人工费基价（元）			1811.25	1811.25	6800.04
	材料费基价（元）			67.15	59.60	294.38
	施工机具使用费基价（元）			15374.57	14938.13	16633.98
名称		单位	单价	数量		
材料	其他材料费	元	1.00	67.15000	59.60000	294.37500
机械	电动振动打桩机	台班	503.83	-	0.50000	-
	灰浆拌浆系统 BZ-20	台班	1083.74	-	-	0.50000
	平板拖车组 装载质量20t	台班	1229.22	-	-	1.00000
	平板拖车组 装载质量40t	台班	1629.82	-	-	1.00000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	7.47270	7.47270	0.78210
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	-	-	6.39150
	三轴搅拌桩机 轴径 850mm	台班	3012.15	-	-	0.50000
	载货汽车 装载质量4t	台班	546.61	6.84320	6.12300	-
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	4.56210	4.89840	3.54450
	振动沉拔桩机 激振力400kN	台班	1244.12	0.50000	-	-

征求意见稿

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112084
项目				进出场及安拆费
				静力压桩机
				压力
				6000kN以内
工料机基价（元）				14688.64
其中	人工费基价（元）			3809.00
	材料费基价（元）			197.03
	施工机具使用费基价（元）			10682.61
名称		单位	单价	数量
材料	其他材料费	元	1.00	197.02500
机械	履带式旋挖钻机 SWDN280	台班	3465.19	1.12500
	平板拖车组 装载质量60t	台班	1810.47	1.25000
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	2.78300
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	1.25000

工作内容： 打桩机械进出场费，安拆费。　　计量单位:台次

定额编号				G0112085
项目				进出场及安拆费
				旋喷桩机
工料机基价（元）				7162.04
其中	人工费基价（元）			1720.69
	材料费基价（元）			139.53
	施工机具使用费基价（元）			5301.82
名称		单位	单价	数量
材料	其他材料费	元	1.00	139.52500
机械	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	3.00000
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	1.00000
	旋喷桩机 孔径 600-800mm	台班	519.36	0.50000
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	1.25000

征求意见稿

12.5.3 垂直运输机械

工作内容： 自升式塔式起重机进出场费，安拆费，钢筋混凝土固定式基础，承台拆除与外运，塔吊检测费。

计量单位:台次

定额编号				G0112086	G0112087	G0112088	G0112089
项目				进出场及安拆费			
				自升式塔式起重机			
				檐高			
				100m以内	150m以内	200m以内	200m以外
工料机基价（元）				120221.21	158729.82	344518.62	384293.35
其中	人工费基价（元）			18326.48	27813.59	51462.79	65831.52
	材料费基价（元）			49934.76	52239.48	110012.54	110344.47
	施工机具使用费基价（元）			51959.97	78676.75	183043.29	208117.36
名称		单位	单价	数量			
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	405.38	3.34920	3.34920	4.39960	4.39960
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	㎥	451.95	37.87500	37.87500	65.44800	65.44800
	大型机械设备检测费	元	1.00	6000.00000	8000.00000	8000.00000	8000.00000
	低合金钢焊条 E43系列	kg	15.62	22.48500	22.48500	41.93580	41.93580
	高强螺栓 M39×1335	个	354.75	16.00000	16.00000	-	-
	胶合板 18厚、一级、酚醛	㎡	47.14	6.92870	6.92870	9.85540	9.85540
	螺纹钢筋 HRB400EΦ14	t	3943.38	1.18390	1.18390	2.36670	2.36670
	螺纹钢筋 HRB400EΦ22	t	3893.38	3.46960	3.46960	-	-
	螺纹钢筋 HRB400EΦ25	t	3943.38	-	-	6.29250	6.29250
	松木锯材	㎥	1558.00	0.27780	0.27780	0.39720	0.39720
	塔吊基础支腿 h=2148mm	个	8422.00	-	-	4.00000	4.00000
	其他材料费	元	1.00	495.76000	800.48000	1076.83000	1408.76000
机械	变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩1600kN·m	台·天	1246.95	-	0.40000	-	-
	变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩2500kN·m	台·天	2213.66	-	-	0.40000	-
	变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩4800kN·m	台·天	4154.63	-	-	-	0.40000
	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1.25㎥	台班	1490.43	0.09408	0.09408	0.15682	0.15682
	平板拖车组 装载质量100t	台班	3075.33	12.15000	18.25000	38.00000	42.50000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	2.00000	3.65000	5.77000	5.60000
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	3.00000	5.47000	6.26000	7.40000
	汽车式起重机 提升质量32t	台班	1446.89	1.00000	1.00000	2.00000	2.00000
	载货汽车 装载质量8t	台班	646.70	1.89000	3.89000	24.72000	30.30000
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	5.97000	8.14000	34.00000	39.80000
	直流弧焊机 功率32kW	台班	94.92	1.87380	1.87380	3.49470	3.49470
	自升式塔式起重机使用费 起重力矩800kN·m以内	台·天	827.28	0.40000	-	-	-
	其他机械费	元	1.00	144.36000	144.36000	245.89000	245.89000

征求意见稿

工作内容： 施工电梯进出场费，安拆费，钢筋混凝土固定式基础，承台拆除与外运，施工电梯检测费。

计量单位:台次

定额编号				G0112090	G0112091	G0112092
项目				进出场及安拆费		
				施工电梯		
				檐高		
				50m以内	100m以内	150m以内
工料机基价（元）				37485.26	49274.46	62445.61
其中	人工费基价（元）			8257.35	13803.40	19613.89
	材料费基价（元）			13231.88	14799.82	17826.65
	施工机具使用费基价（元）			15996.03	20671.24	25005.07
名称		单位	单价	数量		
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	405.38	8.48400	8.48400	8.48400
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	451.95	3.33910	3.33910	3.33910
	大型机械设备检测费	元	1.00	4500.00000	6000.00000	9000.00000
	低合金钢焊条 E43系列	kg	15.62	4.57380	-	-
	胶合板 18厚、一级、酚醛	m^2	47.14	1.97430	-	-
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.86820	0.86820	0.86820
	松木锯材	m^3	1558.00	0.07310	0.07310	0.07310
	其他材料费	元	1.00	124.90000	357.35000	384.18000
机械	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度100m	部·天	467.57	-	0.40000	-
	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度150m	部·天	583.92	-	-	0.40000
	平板拖车组 装载质量100t	台班	3075.33	3.10000	4.50000	5.80000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.00000	1.00000	1.00000
	汽车式起重机 提升质量32t	台班	1446.89	3.20000	3.40000	3.60000
	载货汽车 装载质量10t	台班	700.97	1.00000	1.00000	1.00000
	其他机械费	元	1.00	252.16000	145.49000	145.49000

征求意见稿

工作内容： 施工电梯进出场费，安拆费，钢筋混凝土固定式基础，承台拆除与外运，施工电梯检测费。

计量单位:台次

定额编号				G0112093	G0112094
项目				进出场及安拆费	
				施工电梯	
				檐高	
				200m以内	200m以外
工料机基价（元）				72855.79	83507.83
其中	人工费基价（元）			25528.22	31308.53
	材料费基价（元）			17850.44	17874.22
	施工机具使用费基价（元）			29477.13	34325.08
名称		单位	单价	数量	
材料	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	405.38	8.48400	8.48400
	预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m^3	451.95	3.33910	3.33910
	大型机械设备检测费	元	1.00	9000.00000	9000.00000
	低合金钢焊条 E43系列	kg	15.62	4.57380	4.57380
	胶合板 18厚、一级、酚醛	m^2	47.14	1.97430	1.97430
	螺纹钢筋 HRB400EΦ16	t	3893.38	0.86820	0.86820
	松木锯材	m^3	1558.00	0.07310	0.07310
	其他材料费	元	1.00	243.46000	267.24000
机械	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度300m	部·天	803.15	-	0.40000
	变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度200m	部·天	715.46	0.40000	-
	平板拖车组 装载质量100t	台班	3075.33	7.00000	8.10000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.50000	2.00000
	汽车式起重机 提升质量32t	台班	1446.89	3.80000	4.00000
	载货汽车 装载质量10t	台班	700.97	1.00000	2.00000
	其他机械费	元	1.00	145.49000	145.49000

征求意见稿

12.5.4 混凝土集中搅拌机械

工作内容： 机械进出场费。

计量单位:台次

定额编号				G0112095
项目				进出场及安拆费
				混凝土集中搅拌站
工料机基价（元）				10011.39
其中	人工费基价（元）			1690.50
	材料费基价（元）			57.20
	施工机具使用费基价（元）			8263.69
名称		单位	单价	数量
材料	其他材料费	元	1.00	57.20000
机械	搅拌桩机(单轴)	台班	609.79	0.50000
	汽车式起重机 提升质量8t	台班	879.33	1.49450
	汽车式起重机 提升质量20t	台班	1187.34	2.78300
	载货汽车 装载质量8t	台班	646.70	2.06170
	载货汽车 装载质量15t	台班	973.45	2.06170

征求意见稿